


FUORI SCALA


DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

N.

SEZIONE TIPO - B -




APPESANTIMENTO DURANTE LA POSA
CON GUNITA FIBRORINFORZATA



| PESO SPECIFICO CLS (kN/m3) | PESO SPECIFICO ACQUA (kN/m3) | PESO SPECIFICO ACCIAIO (kN/m3) |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 21.57 | 10.10 | 76.98 |

| DIAMETRO (") | DIAM ESTERNO (mm) | SPESSORE (mm) | SPESSORE GUNITA (mm) | PESO CONDOTTA (kN/m) | PESO CONDOTTA GUNITATA (kN/m) | SPINTA IDROSTATICA (kN/m) | FATTORE DI SICUREZZA |
|--------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 8" | 219.10 | 7.00 | 40.00 | 0.3591 | 1.0615 | 0.7097 | 1.50 |
| 4" | 114.30 | 5.20 | 30.00 | 0.1375 | 0.4321 | 0.2415 | 1.79 |



STRALCIO PLANIMETRICO 1:2000

| | | | | | |
|--|------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------|
| 0 | 30/05/2012 | EMISSIONE | SERAFINI | SABBATINI | SCIOSCI |
| Rev. | DATA | DESCRIZIONE | ELABORATO | VERIFICATO | APPROVATO |
| Ciente | | Progettista | | WBS CLIENTE | UNITA' 02 |
| PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DEL SITO DI PIEVE VERGONTE (VB) | | | DIS. N. 02-LC-D-81202 | | |
| INTERFERENZE CON TUBAZIONI SNAM RETE GAS 2° INTERFERENZA PROGETTO DEVIAZIONE T. MARMAZZA CON TUBAZIONE SRG DN 200 (8") IN VARIANTE | | | REVISIONE | | |
| | | | FG. DI | | |
| | | | SCALA | | |