

Nr.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	prezzo unitario
1	Ripassamento di tetto con manto in lose, comprendente la rimozione delle lastre deteriorate, la sostituzione e l'integrazione delle lose danneggiate o mancanti di grande formato (circa ml 1x1) nella misura del 20% e fissaggio delle medesime con ganci in acciaio come preesistenti integrati al 20% e fissati con chiodi in acciaio temperato inossidabili di lunghezza 10 cm, incluso il riposizionamento e l'integrazione al 20% di parti in piombo laminato di 5 mm di spessore a facilitare lo scorrimento delle acque. Esclusi ponteggi e faldalerie compreso ogni onere e mezzo d'opera, inclusa la movimentazione delle faldalerie esistenti per la loro sostituzione e integrazione da computare a parte. Tetto del corpo A (dell' 800)	mq	65,00
2	Ripassamento di tetto con manto in lose, comprendente la rimozione delle lastre deteriorate, la sostituzione e l'integrazione delle lose danneggiate o mancanti di formato cm 45x45 nella misura del 20% e fissaggio delle medesime con ganci in acciaio come preesistenti integrati al 20% e fissati con chiodi in acciaio temperato inossidabili di lunghezza 7 cm, incluso il riposizionamento e l'integrazione al 20% di parti in piombo laminato di 5 mm di spessore a facilitare lo scorrimento delle acque. Esclusi ponteggi e faldalerie compreso ogni onere e mezzo d'opera, inclusa la movimentazione delle faldalerie esistenti per la loro sostituzione e integrazione da computare a parte. Tetto del corpo A (dell' 900)	mq	67,00
3	Rimozione dell'attuale pavimentazione di balconcini afferenti gli abbaini presenti sul corpo A parte novecentesca, aventi misura variabile di circa cm 100x100 e formati da pavimenti in gres, griglia di raccolta acqua, impermeabilizzazione e battiscopa. Demolizione e rifacimento del massetto sottostante con relative pendenze, fornitura e posa di strato di tessuto non tessuto (200 gr/mq), fornitura e posa di manto impermeabile in piombo spessore mm 2 adeguatamente sovrapposto e saldato con risvolti sulle pareti minimi 15 cm. Fornitura e posa di guina in poliestere da 4 mm con risvolti sulle pareti minimi 15 cm. Fornitura e posa a casellario secondo le indicazioni della DL di pavimento in pietra di luserna spessore 4 cm galleggiante con relativi piedini plastici. Fornitura e posa di zoccolo in pietra luserna h=10/14 cm da fissare con malta eposidica terminanti superiormente con becco di civetta. Sono inclusi nel prezzo gli adattamenti e le assistenze murarie all'esecuzione delle faldalerie e scariche delle acque meteoriche. Gli oneri computati comprendono i maggiori costi relativo al balcone (1 su 25) di maggiori dim.. Balconi edificio A ('900)	a corpo	1,00
4	Esecuzione di nuove faldalerie compluvi, displuvi, grembiuli camini, da realizzare con lamine in piombo spessore 5 mm compluvi e displuvi parte ottocentesca compluvi e displuvi parte novecentesca	ml	92,00
5	Esecuzione di nuove faldalerie per grembiuli camini, faldali di protezione dei risvolti verticali sui parapetti da realizzare con lamine in piombo spessore 3 mm faldali protezione risvolti parte ottocentesca grembiuli camini parte novecentesca	ml	47,00
6	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti MISURAZIONI: faldalerie esistenti di protezione dei colmi, displuvi, grembiuli camini	kg	1,85

Nr.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	prezzo unitario
7	<p>Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti ... e superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m² 0,50 ed oltre</p> <p>camini</p> <p>parametti murali perimetrali alle falde di copertura</p> <p>prezzo in euro</p>	mq	9,88
8	<p>Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli s ... el gesso Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5</p> <p>parametti murali perimetrali alle falde di copertura</p> <p>prezzo in euro</p>	mq	9,68
9	<p>Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato eseguito con malta reoplastica e strutturale senza ritiro resistente ai solfati, eseguito con apposita attrezzatur ... alsiasi tipo di struttura sia verticale che orizzontale Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2</p> <p>per ripristino camini mediante fasciatura con rete in fibra di vetro tipo porta intonaco</p> <p>prezzo in euro</p>	mq	59,03
10	<p>Impermeabilizzazione di sottopavimentazione previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva posa di due membrane elastoplastomeriche, entram ... di mm 4, armate con geotessile non tessuto prodotto a filo continuo e flessibilita' -20 °C Con membrane di tipo normale</p> <p>terrazzi torrini</p> <p>prezzo in euro</p>	mq	21,13
11	<p>Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In lamiera di rame</p> <p>per la formazione di discese per l'allontanamento delle acque meteoriche</p> <p>prezzo in euro</p>	kg	26,38
12	<p>Nolo di attrezzatura idonea per l'esecuzione di carotaggi per la perforazione di murature ed orizzontamenti di qualsiasi genere, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio, i ... ngsteno, gli operatori ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Per carotaggi del diametro di mm 100-200</p> <p>per la formazione di discese per l'allontanamento delle acque meteoriche</p> <p>prezzo in euro</p>	h	61,45