Codice	DESCRIZIONE	parti	l	b	h	Quantità	Unitario	Parziale scuola
01.A04.B19	*Calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa, in classe di consistenza S4.*							
01.A04.B19.020	*Classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 25 N/mm², massa volumica 1700 kg/m³*							
	Scala							
	pianerottoli	2	1.60	4.70	0.075	1.13		
	chiusura	1	2.15	1.60	0.075	0.26		
	Parziale					**1.39**	€ 114.25	**€ 158.35**
01.A18.A96	*Provvista e posa in opera di lamiere grecate zincate dello spessore di 10/10 di mm*							
01.A18.A96.005	*Per la formazione di solai, piani di calpestio etc.*							
	Scala							
	pianerottoli	2	1.60	4.70		15.04		
	chiusura	1	2.15	1.60		3.44		
	Parziale					**18.48**	€ 27.17	**€ 502.10**
02.P10.C45	*Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguito a mano all'interno del fabbricato con movimentazione del materiale mediante l'ausilio del montacarichi*							
02.P10.C45.010	*...*							
	Parziale					**1.39**	€ 85.88	**€ 119.03**
01.A04.E00	*Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile*							
01.A04.E00.005	*di calcestruzzo cementizio armato*					1.39		
	Parziale					**1.39**	€ 7.62	**€ 10.56**
01.A18.A10	*Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie*							
01.A18.A10.005	*In ferro in profilati normali e lavorazione saldata*							
	Scala							
	IPE 160							
	1	2	3.20		15.80	101.12		
	2	2	5.40		15.80	170.64		
	3	2	5.30		15.80	167.48		
	4	2	5.45		15.80	172.22		
	5	2	5.40		15.80	170.64		
	6	2	5.30		15.80	167.48		
	sostegno pianerottolo	1	1.75		15.80	27.65		
	L 50x5 sostegno pianerottolo	1	1.75		3.77	6.60		
	HEA120 sostegno sottotetto e soletta	4	2.15		19.90	171.14		
		4	1.60		19.90	127.36		
	montanti HEB 100 torrino	4	10.00		20.40	816.00		
	UPN120 torrino	10	5.35		13.35	714.23		
	UPN120 attacco guide	10	1.60		13.35	213.60		
	struttura gradino	38			13.50	513.00		
	Parziale					**3539.15**	€ 3.60	**€ 12'740.95**
	Piastre e lame		0.15		3539.2	**530.87**	€ 3.60	**€ 1'911.14**
01.A18.A20	*Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili*							
01.A18.A20.005	*In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata*							
	Posa scala e torrino ascensore					4070.03		
	Parziale					**4070.03**	€ 2.46	**€ 10'012.26**
02.P02.A10	*Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi spessore e specie per esecuzione di nicchie, vani, passatoie, sedi pilastri o piattabande in cemento armato, cassoni avvolgibili, serrande, o tubazioni, ecc.:*							
02.P02.A10.010	*di sezione superiore a m² 0,10 ed inferiore a m² 0,25*							
	scasso per inserimento profili nei muri	16	0.30	0.30	0.25	0.36		
	Parziale					**0.36**	€ 554.84	**€ 199.74**
								€ 25'654.14