Codice	DESCRIZIONE	parti	l	b	h	Quantità	Unitario	Parziale scuola
02.P90.U15	*Intervento a cuci-scuci della muratura portante esistente per risanamento di vecchi camini, nicchie stipiti, zone deteriorate, fessurazione, ecc., comprendente la formazione delle sedi, la sagomatura dei materiali con disco abrasivo o martellino, la fornitura e posa in opera di mattoni pieni a macchina per le parti non a vista nella quantità di n. 400 al m³ e n. 80 a mano (o di recupero) per la parte in vista, posati con malta cementizia. Le opere di puntellamento e di imbragamento della muratura, la malta di calce opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nei colori per renderla simile a quella esistente, da utilizzare per la stilatura dei giunti*							
02.P90.U15.010	*...*							
	Chiusura nicchie al P2	1	2.20	0.45	1.00	0.99		
		1	2.20	0.45	0.80	0.79		
		1	1.50	0.30	0.85	0.38		
		1	2.20	0.30	1.10	0.73		
		1	1.50	0.30	1.10	0.50		
		1	2.20	0.45	0.80	0.79		
						4.18	€ 781.30	**€ 3'263.88**
02.P02.A10	*Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi spessore e specie per esecuzione di nicchie, vani, passatoie, sedi pilastri o piattabande in cemento armato, cassoni avvolgibili, serrande, o tubazioni, ecc.:*							
02.P02.A10.010	*di sezione superiore a m² 0,10 ed inferiore a m² 0,25*							
	Apertura porta centrale piano secondo	1	2.40	0.70	0.60	1.01		
	Parziale					**1.01**	€ 554.84	**€ 559.28**
01.A18.A10	*Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie*							
01.A18.A10.005	*In ferro in profilati normali e lavorazione saldata*							
	Supporto pilastro tetto (HEA160)	2	2.25	30.40		136.80		
	Parziale					**136.80**	€ 3.60	**€ 492.48**
01.A18.A20	*Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili*							
01.A18.A20.005	*In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata*							
						136.80		
	Parziale					**136.80**	€ 2.46	**€ 336.53**
01.A12.G50	*Rivestimenti in tavole lisce od in perline, realizzati con elementi uniti a maschio e femmina, compresa l'imprimitura ad olio e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa*							
01.A12.G50.065	*In abete, dello spessore di cm 2-3*							
	Tavolato irrigidimento sottotetto	1	10.00	12.70		127.00		
	Parziale					**127.00**	€ 82.76	**€ 10'510.52**
01.A12.G70	*Posa in opera di perlinaggio compreso il materiale necessario per la posa*							
01.A12.G70.005	*Di qualunque spessore e per qualsiasi tipo di legname*							
	Parziale					**127.00**	€ 29.62	**€ 3'761.74**
								€ 18'924.43