

**NP1 - Realizzazione completa di solaio aerato su igloo**

n°	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	TOTALE
	Fornitura di elemento modulare in polipropilene riciclato dimensioni 50x50 altezza estradosso cm 27, posa a secco dei suddetti casseri a perdere su sottofondo già predisposto, fornitura e posa di rete elettrosaldata maglia 22x22 diam. 5 fornitura e posa				
a	<b>Noli:</b>				
b	<b>Materiali:</b>				
	<b>18.A04.I02</b> materiale plastico a forma di igloo comprensiva di sottofondo in calcestruzzo (magrone) per la formazione del piano di posa di spessore minimo 5 cm, fornitura e posa in opera dei moduli e di successiva gettata in c.l.s. per il riempimento dei vuoti e per la realizzazione della soletta superiore di spessore minimo cm 8 armata con rete elettrosaldata, in opera"				
	<b>18.A04.I02.005</b> per impiego di moduli fino ad un'altezza di 30 cm:	mq	1,00	€ 44,75	€ 44,75
	<b>18.A04.C02</b> Conglomerato cementizio in opera per sottofondazione, senza l'ausilio delle casseforme, compreso ogni onere, con R'ck 150 kg/cm²				
	<b>18.A04.C02.005</b> ...	mc	-0,10	€ 61,42	-€ 6,14
	<b>01.A04.C30</b> Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa				
	<b>01.A04.C30.005</b> In strutture di fondazione	mc	-0,10	€ 18,99	-€ 1,90
c	<b>Mano d'opera:</b>				
	Operaio specializzato	ore	0,00	€ 26,25	€ -
	Operaio qualificato	ore	0,00	€ 24,44	€ -
	Operaio comune	ore	0,00	€ 22,10	€ -
	<b>TOTALE NETTO (a+b+c)</b>				€ 36,71
d	<b>Oneri per la sicurezza "ex lege":</b>		1,0%		€ 0,37
e	<b>Spese generali e utile d'impresa*:</b> *già comprese nelle voci di prezziario		-		
	<b>TOTALE</b>	mq	1,00		€ 37,08
	<b>Arrotondamento</b>				
<b>TOTALE COMPLESSIVO €/mq</b>					<b>37,08</b>