

NP11 - Sovrapprezzo telaio a scomparsa e porta scorrevole

n°	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	TOTALE
	Prezzo per fornitura e posa di telaio a scomparsa per porta scorrevole: struttura formata da due lastre parallele in lamiera zincata e da una grata, sempre zincata, in tondino di ferro. Sede interna larga sino a 9 cm per inserimento porta con bugne riportate o con fermavetri in rilievo. Binario in alluminio anodizzato. Struttura portante realizzata in legno. Dato in opera, compreso ogni altro onere				
a	Noli:				
b	Materiali fornitura di telaio a scomparsa per porta scorrevole	cad	1,00	€ 340,00	€ 350,00
c	Mano d'opera: Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune	ore ore ore	0,00 3,00 4,00	€ 26,25 € 24,44 € 22,10	€ - € 73,32 € 88,40
	TOTALE NETTO (a+b+c)				€ 511,72
d	Oneri per la sicurezza "ex lege" :		0,6%		€ 3,07
e	Spese generali e utile d'impresa		24,3%		€ 125,09
	TOTALE	cad	1,00		€ 639,88
	Arrotondamento				
TOTALE COMPLESSIVO €/cad					639,88