

NP2 - Parete in cartongesso

n°	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	TOTALE
	Fornitura e posa di parete in cartongesso costituita da n. 2 lastre prefabbricate di cartongesso dello spessore di 10 mm, con interposizione di materassino in lana di roccia dello spessore di 5 cm (compreso), fissate mediante viti autoperforanti fosfatate ad una struttura costituita da profilati in lamiera d'acciaio zincata dello spessore di 6/10 ad interasse di 60 cm. Finitura dei giunti compresa la suggellatura all'incontro con le strutture verticali eseguita con banda di carta e collante speciale compresa la sigillatura delle viti autoperforanti ed ogni altro onere, nessuno escluso, per dare il lavoro finiti a perfetta regola d'arte. Esclusa assistenza muraria alla posa in opera, con struttura fissata direttamente al solaio				
a	Noli:				
b	Materiali fornitura e posa cartongesso	mq	1,00	€ 12,08	€ 12,08
c	Mano d'opera: Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune	ore ore ore	0,00 0,60 0,60	€ 26,25 € 24,44 € 22,10	€ - € 14,66 € 13,26
	TOTALE NETTO (a+b+c)				€ 40,00
d	Oneri per la sicurezza "ex lege" :		1,0%		€ 0,40
e	Spese generali e utile d'impresa		24,3%		€ 9,82
	TOTALE	mq	1,00		€ 50,22
	Arrotondamento				
TOTALE COMPLESSIVO €/mq					50,22