

NP26 - Battiscopa in legno sagomato per cavidotto

n°	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	TOTALE
	Fornitura e posa di battiscopa in legno sagomato per alloggiamento cavidotti elettrici (esclusi); dato in opera previa tassellatura di listelli-guida a parete ed a pavimento; verniciato con una mano di fondo più due di finitura a smalto opaco, colore RAL a scelta D.L., delle dimensioni esterne 12 x 5 cm, da posare nel locale n° 3 (salone voltato)				
a	Noli:				
b	Materiali: Legno grezzo in plance per realizzazione zoccolo battiscopa, dimensioni 12x100 cm, 5x100 cm, fondo in cementite, smalto all'acqua.	mt	1,00	€ 8,00	€ 8,00
c	Mano d'opera: Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune	ore ore ore	0,30 0,30 0,20	€ 26,25 € 24,44 € 22,10	€ 7,88 € 7,33 € 4,42
	TOTALE NETTO (a+b+c)				€ 27,63
d	Oneri per la sicurezza "ex lege":	%	0,8		€ 0,22
e	Spese generali e utile d'impresa	%	24,3		€ 6,77
	TOTALE	mt	1,00		€ 34,62
	Arrotondamento				
TOTALE COMPLESSIVO €/mt					34,62