

**NP5 - Intonaco deumidificante a base calce**

n°	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	TOTALE
	Esecuzione di intonaco deumidificante a base di malta adesiva deumidificante e risanante, realizzato con la successiva posa dei seguenti strati di malta a base calce idraulica naturale: - rinzafo, c.ca 0,5-1 cm - zoccolatura, c.ca 3 cm - stabilitura finale (intonachino), c.ca 0,5 cm				
a	<b>Noli:</b>				
b	<b>Materiali in opera</b>  ciclo di prodotti per intonaco deumidificante a base calce idraulica naturale: _ malta premiscelata per rinzafo _ malta premiscelata per intonaco _ malta premiscelata per intonachino	mq	1,00	€ 31,14	€ 31,14
c	<b>Mano d'opera:</b> Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune	ore ore ore	0,00 0,75 0,25	€ 26,25 € 24,44 € 22,10	€ - € 18,33 € 5,53
	<b>TOTALE NETTO (a+b)</b>				€ 55,00
d	<b>Oneri per la sicurezza "ex lege" :</b>		0,8%		€ 0,44
e	<b>Spese generali e utile d'impresa</b>		26,5%		€ 14,69
	<b>TOTALE</b>	mq	1,00		€ 70,13
	<b>Arrotondamento</b>				
<b>TOTALE COMPLESSIVO €/mq</b>					<b>70,13</b>