

NP8 - Controsoffitto sospeso

n°	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	TOTALE
	Fornitura e posa di controsoffittatura costituita da lastre prefabbricate di cartongesso dello spessore di 13 mm, fissate mediante viti autoperforanti fosfatate ad una struttura costituita da profilati in lamiera d'acciaio zincata dello spessore di 6/10 sospesa al solaio mediante pendinatura in cavi d'acciaio regolabili. Finitura dei giunti compresa la suggellatura all'incontro con le strutture verticali eseguita con banda di carta e collante speciale compresa la sigillatura delle viti autoperforanti ed ogni altro onere, nessuno escluso, per dare il lavoro finiti a perfetta regola d'arte. Esclusa assistenza muraria alla posa in opera, con struttura fissata direttamente al solaio				
a	Noli:				
b	Materiali fornitura materiale per controsoffitto in cartongesso	mq	1,00	€ 12,00	€ 12,00
c	Mano d'opera: Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune	ore ore ore	0,00 0,50 0,50	€ 26,25 € 24,44 € 22,10	€ - € 12,22 € 11,05
	TOTALE NETTO (a+b+c)				€ 35,27
d	Oneri per la sicurezza "ex lege":		1,0%		€ 0,35
e	Spese generali e utile d'impresa		24,3%		€ 8,66
	TOTALE	mq	1,00		€ 44,28
	Arrotondamento				
TOTALE COMPLESSIVO €/mq					44,28