

Codice DB1111

D.D. 13 dicembre 2011, n. 1393

Interventi nel Settore della Pesca e dell'Acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per la Pesca (FEP) Reg. (CE) n. 1198/2006. Asse 2 - Misura 2.1 Sottomisura 1 - Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura. Approvazione del progetto dell'azienda Impianto Ittico Alta Val Pellice - Laghetto Flissia s.s. Societa' Agricola.

(omissis)
 IL DIRIGENTE
 (omissis)
 determina

1) di approvare, per quanto in premessa motivato, il progetto presentato dall'azienda Impianto Ittico Alta Val Pellice – Laghetto Flissia s.s. Società Agricola, Via Cave del Fin 9 - 10060 Villar Pellice (TO) (omissis) (codice progetto: AC/09/10), relativo alla Misura 2.1 Sottomisura 1 – Investimenti produttivi nel settore dell'Acquacoltura;

2) il punteggio di merito attribuito dal Nucleo di valutazione è di punti 29 - ordine di priorità 13;

3) la spesa ammessa a finanziamento è di €14.016,11, come da prospetto analitico sottoriportato:

Voce di Spesa Computo metrico estimativo	Dimensioni					Spesa Richiesta €	Spesa Ammissibile €
	Lung.	Largh.	H	U.M		Prezzo unitario	Totale
Pareti in blocchetti di cemento - pomice presso - vibrati e malta cementizia: spessore cm 20 – 25							
vasca A rialzo	2,00	12,50	0,20	mq	5,00	28,05	140,25
	2,00	11,70	0,20	mq	4,68	28,05	131,27
	4,00	0,70	0,20	mq	0,56	28,05	15,71
	1,00	0,40	0,20	mq	0,08	28,05	2,24
scarico fra le vasche	2,00	12,00	0,20	mq	4,80	28,05	134,64
ricostruzione vasca	6,28	0,75	1,00	mq	4,71	28,05	132,12
vasca a ponente	2,00	5,10	0,20	mq	2,04	28,05	57,22
	2,00	1,25	0,20	mq	0,50	28,05	14,03
						TOTALE	627,48
Conglomerato cementizio in opera per sottofondazione, senza l'ausilio delle casseforme, compreso ogni onere, con R'ck 150 kg/cm ² :							
fondo vasche A	12,10	0,70	0,10	mc	0,847	61,43	52,031
	12,10	0,70	0,10	mc	0,847	61,43	52,031
	0,80	0,60	0,10	mc	0,048	61,43	2,949

B	4,85	1,25	0,10	mc 0,606	61,43	37,227
C	3,14	3,42	0,10	mc 1,075	61,43	66,037
	3,14	2,25	0,10	mc 0,707	61,43	43,431
	3,14	1,69	0,10	mc 0,531	61,43	32,619
	3,14	1,00	0,10	mc 0,314	61,43	19,289
	3,14	1,00	0,10	mc 0,314	61,43	19,289
	3,14	1,00	0,10	mc 0,314	61,43	19,289
	3,14	1,00	0,10	mc 0,314	61,43	19,289
	3,14	1,00	0,10	mc 0,314	61,43	19,289
D	3,14	0,56	0,10	mc 0,177	61,43	10,873
	3,14	1,56	0,10	mc 0,491	61,43	30,162
E	1,00	10,45	0,70	mc 7,315	61,43	449,360
	1,00	9,50	0,70	mc 6,650	61,43	408,510
F	2,00	1,90	4,10	mc 15,580	61,43	957,079
	1,00	1,40	4,10	mc 5,740	61,43	352,608
	1,00	1,40	2,80	mc 3,920	61,43	240,806
	1,00	1,40	2,50	mc 3,500	61,43	215,005
					TOTALE	3.047,17
Intonaco con vetrificazione per pareti interne, rette o curve di serbatoi, vasche, recipienti in genere a qualsiasi altezza o profondità, compreso ogni onere:						
A esterno	2,00	12,50	0,80	mq 20,000	24,81	496,200
	2,00	2,60	0,80	mq 4,160	24,81	103,210
	2,00	1,10	0,80	mq 1,760	24,81	43,666
	2,00	11,50	0,80	mq 18,400	24,81	456,504
	1,00	0,40	0,80	mq 0,320	24,81	7,939
A interno	2,00	12,10	0,80	mq 19,360	24,81	480,322
	2,00	11,50	0,80	mq 18,400	24,81	456,504
	2,00	0,70	0,80	mq 1,120	24,81	27,787
	1,00	0,80	0,80	mq 0,640	24,81	15,878
	1,00	2,20	0,80	mq 1,760	24,81	43,666
B esterno	2,00	5,15	0,80	mq 8,240	24,81	204,434
	2,00	1,55	0,80	mq 2,480	24,81	61,529
B interno	2,00	4,85	0,80	mq 7,760	24,81	192,526
	2,00	1,25	0,80	mq 2,000	24,81	49,620
C	6,28	1,85	0,65	mq 7,551	24,81	187,340
	6,28	1,85	0,65	mq 7,551	24,81	187,340
	6,28	1,50	0,65	mq 6,123	24,81	151,912
	6,28	1,50	0,65	mq 6,123	24,81	151,912
	6,28	1,00	0,65	mq 4,082	24,81	101,274
	6,28	1,00	0,65	mq 4,082	24,81	101,274
	6,28	1,00	0,90	mq 5,652	24,81	140,226
	6,28	1,00	0,90	mq 5,652	24,81	140,226

	6,28	1,00	0,90	mq	5,652	24,81	140,226
	6,28	1,00	0,90	mq	5,652	24,81	140,226
	6,28	1,00	0,90	mq	5,652	24,81	140,226
	6,28	0,75	1,00	mq	4,710	24,81	116,855
	6,28	1,25	0,60	mq	4,710	24,81	116,855
E esterno	1,00	10,85	0,35	mq	3,798	24,81	94,228
	2,00	2,20	0,35	mq	1,541	24,81	38,232
	1,00	9,90	0,35	mq	3,465	24,81	85,967
E interno	2,00	10,45	0,35	mq	7,315	24,81	181,485
	2,00	9,50	0,35	mq	6,650	24,81	164,987
	4,00	0,70	0,35	mq	0,980	24,81	24,314
F interno	4,00	1,90	0,80	mq	6,080	24,81	150,845
	4,00	4,10	0,80	mq	13,120	24,81	325,507
	2,00	1,40	0,80	mq	2,240	24,81	55,574
	2,00	4,10	0,80	mq	6,560	24,81	162,754
	4,00	1,40	0,60	mq	3,360	24,81	83,362
	2,00	2,80	0,60	mq	3,360	24,81	83,362
	2,00	2,50	0,60	mq	3,000	24,81	74,430
						TOTALE	5.980,72
Fornitura e posa in opera di coperture carrabili in cls per pozzetti di cui alle voci 18.A04.Q07 e 18.A04.Q08: per pozzetto tipo b) copertura scarichi (33)				cad	33,00	21,86	721,380
						TOTALE	721,38
Scala o ballatoio in legno esclusa ringhiera, larghezza minima di 1 metro, ogni altro onere compreso: passerella	1,00	12,00		m	12,00	189,03	2.268,36
						TOTALE	2.268,36
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per fognature, su massetto di calcestruzzo di cm 7 compresi collari, sigillature, pezzi speciali ed ogni accessorio, compresi scavo, rinterro ed ogni altro onere: diametro esterno mm 125							
A	14,50			m	14,50	14	203,00
D	12,00			m	12,00	14	168,00
						TOTALE	371,00

			TOTALE COMPUTO METRICO	13.016,11
Spese tecniche di progettazione				1.000,00
TOTALE COMPLESSIVO				14.016,11

4) la spesa ammessa a contributo è di €14.016,11;

5) il contributo concedibile è di € 5.606,44, pari al 40% della spesa ammessa a contributo di € 14.016,11;

6) il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti conformemente al progetto approvato, nel rispetto delle disposizioni vigenti e, ai fini della liquidazione del contributo, dovranno essere rendicontate le spese corrispondenti a quelle riportate nel prospetto di cui al punto 3);

7) l'inizio della realizzazione dei lavori dell'iniziativa e relativi acquisti è previsto entro il termine di 2 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo, i medesimi lavori devono essere completati entro il termine di 12 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo stesso;

8) entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo, il beneficiario deve trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, la data di inizio lavori e, in caso di acquisto di materiali, la fotocopia del contratto di acquisto o fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'effettivo inizio dei lavori;

9) gli investimenti finanziati sono vincolati a destinazione d'uso per 10 anni per i beni immobili e 5 anni per i macchinari e le attrezzature;

10) con successivo provvedimento si provvederà alla concessione del contributo nelle disponibilità finanziarie dei competenti capitoli dell'UPB DB11112 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Carlo Di Bisceglie