

Allegato 3
Tabella 1

Prezzi di estirpazione e messa a dimora di un vigneto

Descrizione		Costo unitario	Costo €/ha per forma di allevamento			Rif. Prezziario		
			Controspalliera (guyot)	Viticultura di montagna o terrazzata	Viticultura di Carema	Controspalliera (guyot)	Viticultura di montagna o terrazzata	Viticultura di Carema
Estirpazione vigneto	1	2.266,85	2.266,85	2.946,91		*	*	

Totale estirpo		2.266,85	2.946,91	
-----------------------	--	-----------------	-----------------	--

Descrizione		Costo unitario	Costo €/ha per forma di allevamento			Rif. Prezziario		
			Controspalliera (guyot)	Controspalliera (guyot) con viticultura di montagna o terrazzata	Viticultura di Carema	Controspalliera (guyot)	Viticultura di montagna o terrazzata	Viticultura di Carema

Scasso,	1	518,70	518,70	674,31	674,31	18.A04.T02.005	*	*
ripuntatura	1	345,79	345,79	449,53	449,53	18.A04.T03.005	*	*
livellamento	1	534,23	534,23	694,50	694,50	18.A04.U02.005	*	*
drenaggio	300	9,22	2.766,00	3.595,80	3.595,80	18.A04.T05.005	*	*
Erpicatura e fresatura	2	132,80	265,60	345,28	345,28	*	*	*
Concimazioni organiche o minerali,	1	700,00	700,00	910,00	910,00	*	*	*
Tracciamento per impianto	1	880,00	880,00	1.144,00	1.144,00	*	*	*

Materiali								

Acquisto barbatelle innestate e messa a dimora	4000	1,90	7.600,00	9.880,00	3.800,00	18.A04.U08.210	*	18.A04.U08.210
Acquisto ancore e messa in opera	80	5,76	460,80	599,04		18.A04.U04.005	*	
Acquisto pali cemento 6*6 e messa in opera	920	5,76	5.299,20	6.888,96		18.A04.U03.010	*	
Acquisto pali castagno e messa in opera	80	6,34	507,20	659,36		18.A04.U03.015	*	
Acquisto fili in acciaio e messa in opera	1080	1,27	1.371,60	1.783,08		18.A04.U05.005	*	
Acquisto gancetti tralcio/filo e filo/tondino e messa in opera	108	2,03	219,24	285,01		18.A04.U07.005	*	
Acquisto pali cemento 8*8 e messa in opera	918	11,52			10.575,36			18.A04.U03.005
Acquisto pali castagno per orditura e messa in opera	127,2	507,16			64.510,75			*

Totale impianto		21.468,36	27.908,87	86.699,53
------------------------	--	------------------	------------------	------------------

1- Descrizione impianto a Guyot
Zona altimetrica collina

sesto:2,50 m *1 m
40 file di 100m
ogni palo 6 fili
pali ogni 4 m (25 pali per fila)
920pali +80in testata
4000 barbatelle
peso fili 0,045*40file *6 fili*100m
accessori 10%peso dei fili

Non sono stati specificati i costi della forma di allevamento a pergola perché la tipologia della pergola è molto variabile, in generale è stato valutato che i costi in totale sono equiparabili alla forma di allevamento a controspalliera

2- Descrizione impianto a Guyot con viticultura di montagna o terrazzata
Zona altimetrica montagna > 500 m o con terrazzamenti

L'impianto è uguale a quello della zona altimetrica di collina

3- Descrizione impianto a Carema
Zona altimetrica montagna > 500 m o con terrazzamenti speciale

sono vigneti terrazzati ricadenti nelle aree di produzione delle DO Canavese e Carema
hanno forma di allevamento a pergola poggianti su sostegni in muratura tronco conica
sesto:5 m *1 m
2000 barbatelle
la pergola è formata con pali in castagno di vari diametri

4- Riferimenti a prezziario

*= il costo unitario indicato non è ancora presente nel prezziario della regione Piemonte in maniera codificata , ma ha già ricevuto il parere favorevole da parte dei partecipanti al Tavolo di lavoro regionale che si occupa di prezziario per la sezione 18.04 - Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e dell'Ambiente - Agricoltura