

Codice DB1111

D.D. 16 maggio 2011, n. 447

**Interventi nel Settore della Pesca e dell'Acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per la Pesca (FEP) Reg. (CE) n. 1198/2006. Asse 2 - Misura 2.1 Sottomisura 1 - Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura. Approvazione del progetto dell'Azienda Fantinato Societa' Agricola s.s..**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

1) di approvare, per quanto in premessa motivato, il progetto presentato dall'Azienda Fantinato Società Agricola s.s., Cascina Zendone – 28040 Marano Ticino (NO) (omissis) (sigla progetto: AC/09/13), relativo alla Misura 2.1 Sottomisura 1 – Investimenti produttivi nel settore dell'Acquacoltura;

2) il punteggio di merito attribuito dal Nucleo di valutazione è di punti 33 - ordine di priorità 10;

3) la spesa ammessa a finanziamento è di € 107.088,74, come da prospetto analitico sottoriportato:

Voce di spesa Computo metrico estimativo	Dimensioni				Spesa richiesta €	Spesa ammissibile €
	par.ug	lung.	larg	H/peso		
<b>COSTRUZIONE DI VASCHE PER LA STABULAZIONE DI PESCI IN MARANO TICINO (NO) STRADA COMUNALE BRARA</b>						
Scavo effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m <sup>3</sup> , la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) <b>Quantità mc. 920,040 x €. 4,33</b>		41,00	13,20	1,700	3.983,77	3.983,77
Conglomerato cementizio preconfezionato per opere di FONDAZIONE, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la		39,00	0,50	0,400		

fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: Rck 30 N/mm <sup>2</sup> <b>Quantità mc. 20,960 x €. 126,10</b>		13,40 39,00 13,40	0,50 0,50 0,50	0,400 0,400 0,400					2.643,06	2.643,06
Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 ÷ 30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici <b>Quantità mc. 85,246 x €. 38,77</b>		38,70 2,20	10,90 2,00	0,200 0,200					3.304,99	3.304,99
Pavimento eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m <sup>2</sup> , fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia e omogenea. Per uno spessore di 20 cm. <b>Quantità mq. 421,880 x €. 26,51</b>		38,60 2,50	10,80 2,00						11.184,04	11.184,04
Conglomerato cementizio preconfezionato per opere di ELEVAZIONE, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: Rck 30 N/mm <sup>2</sup> (lung. = 11,20+2,00+2,90+2,00) <b>Quantità mc. 83,220 x €. 128,23</b>	12,00 4,00 3,00	17,50 11,20 1,50 18,10	0,20 0,20 0,20 0,20	1,50 1,50 1,50 1,50					10.671,30	10.671,30
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di	2,00	39,00		0,400						

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti in elevazione: pannelli metallici standard (lung. = 11,20+2,00+2,90+2,00 <b>Quantità mq. 916,040 x €. 21,23</b>	2,00 2,00 2,00 24,00 8,00 6,00 2,00	13,40 39,00 13,40 17,50 11,20 1,50 18,10		0,400 0,400 0,400 1,500 1,500 1,500 1,500			19.447,53	19.447,53
Acciaio in barre per armature di Conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 32 K, Fe B 38 K, Fe B 44 K in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento e non: diametro 12 mm <b>Quantità Kg. 4.167,200 x €. 1,27</b>	20,96 83,22			40,000 40,000			5.292,34	5.292,34
Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino 4 ÷ 12 mm Quantità Kg. 970,324 x €. 1,43		38,60 2,50	10,80 2,00	2,300 2,300			1.387,56	1.387,56
<b>TOTALE costruzione vasche</b>							<b>57.914,59</b>	<b>57.914,59</b>
<b>Costruzione di fabbricato a due piani, annesso a vasche per la stabulazione di pesci, da adibirsi a deposito macchine ed attrezzi, magazzino di mangimi, locale veterinario, spogliatoio e servizi igienici.</b>								
Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m <sup>3</sup> , la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato								

nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili). <b>Quantità mc. 40,000 x €. 4,33</b>		10,00	10,00	0,400		173,20	173,20
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m <sup>3</sup> , fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili). <b>Quantità mc. 7,780 x €. 4,97</b>	2,00 3,00	8,50 7,30	0,50 0,50	0,400 0,400		38,67	38,67
Conglomerato cementizio preconfezionato per opere di FONDAZIONE, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: Rck 30 N/mm <sup>2</sup> . <b>Quantità mc. 7,780 x €. 126,10</b>	2,00 3,00	8,50 7,30	0,50 0,50	0,400 0,400		981,106	981,06
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 32 K, Fe B 38 K, Fe B 44 K in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento e non: diametro 12 mm. <b>Quantità Kg. 311 x €. 1,27</b>	7,78			40,000		395,22	395,22
Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 ÷ 30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e							

compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici. <b>Quantità mc. 12,502 x €. 38,77</b>		7,30	4,55	0,250		
		7,30	2,30	0,250	484,70	484,70
Pavimento eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m <sup>2</sup> , fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia e omogenea. Per uno spessore di 15 cm. P.T. (*lung. = 7,7,50). <b>Quantità mq. 55,825 x €. 21,26</b>		7,70	4,75			
		7,70	2,50		1.186,84	1.186,84
Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm) 2,00 8,10 0,25 5,800 (*H/peso = (5,80+6,80)/2) 3,00 7,60 0,25 6,300 Dedurre aperture superiori a 2 mq - 2,00 2,50 0,25 2,500 Dedurre aperture superiori a 2 mq - 1,00 1,00 0,25 2,500 Dedurre aperture superiori a 2 mq - 1,00 1,00 0,25 2,200 Dedurre aperture superiori a 2 mq. -2,00 1,50 0,25 2,400 <b>Quantità mc. 53,300 x €. 183,84</b>	2,00	8,10	0,25	5,800		
	3,00	7,60	0,25	6,300		
	- 2,00	2,50	0,25	2,500		
	- 1,00	1,00	0,25	2,500		
	- 1,00	1,00	0,25	2,200		
	-2,00	1,50	0,25	2,400		
					9.768,67	9.768,67
Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto						

<p>altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature in ferro, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 20 cm.  <b>Quantità mq. 73,710 x €. 63,41</b></p>		8,10	9,10			4.673,95	4.673,95
<p>Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare: con travi a spigoli vivi: a struttura semplice (arcarecci e terzere).  <b>Quantità mc. 4,139 x €. 940,18</b></p>	3,00 36,00	10,70 5,50	0,20 0,08	0,250 0,160		3.891,41	3.891,41
<p>Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante: in legname di abete.  <b>Quantità mc. 0,616 x €. 1.021,75</b></p>	36,00	10,70	0,04	0,040		629,40	629,40
<p>Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura  <b>Quantità mq. 117,700 x €. 30,33</b></p>		10,70	11,00			3.569,84	3.569,84
<p>Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi.  <b>Quantità 117,700 x €. 24,93</b></p>		10,70	11,00			2.934,26	2.934,26
<p>Tramezzi in mattoni e malta dello spessore 8 cm, retta o curva ed a qualsiasi altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni a sei fori (8x14x28</p>							

cm) P.T. P. 1 (lung. = 2,50+2,50+1,850) <b>Quantità mq. 28,050 x €.</b> 34,12						
		2,50		3,000		
		6,85		3,000	957,07	957,07
Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (sette giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mm <sup>2</sup> (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm (*lung. = 1,70+3,80+1,80) <b>Quantità 53,875 x €.</b> 18,44						
		7,30	2,50			
		7,50	4,75			
					993,46	993,46
Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frettazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide: per interni su pareti verticali: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento P.T. (*lung. = 2,50+3,60) P.T. (*lung. = 3,80+2,50) P.T. (*lung. = 7,50+4,75) P. 1 (*lung. = 1,70+2,50+3,80+2,50+1,80+1,20+1,80+1,20+ 7,50+4,75) (*H/peso = (2,70+3,70)/2) Dedurre aperture superiori a 2 mq Dedurre aperture superiori a 2 mq Dedurre aperture superiori a 2 mq Dedurre aperture superiori a 2 mq <b>Quantità mq. 307,500 x €.</b> 15,01						
	2,00	6,10		3,000		
	2,00	6,30		3,000		
	2,00	12,25		3,000		
	2,00	28,75		3,200		
	- 2,00	2,50		2,500		
	- 1,00	1,00		2,500		
	- 1,00	1,00		2,200		
	- 2,00	1,50		2,400		
					4.615,58	4.615,58
Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frettazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide: per esterni su pareti verticali: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento (*H/peso = (5,80+6,80)/2) 2,00 8,10 6,300 Dedurre aperture superiori a 2 mq Dedurre aperture superiori a 2 mq Dedurre aperture superiori a 2 mq Dedurre aperture superiori a 2 mq						
	2,00	8,10		5,800		
	2,00	8,10		6,300		
	- 2,00	2,50		2,500		
	- 1,00	1,00		2,500		
	- 1,00	1,00		2,200		
	- 2,00	1,50		2,400		

<b>Quantità mq. 171,620 x €. 15,31</b>					2.627,50	2,627,50
Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frettazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide: su superfici orizzontali: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento.		3,60	2,50			
		3,80	2,50			
		7,50	4,75			
		8,10	1,00			
<b>Quantità mq. 62,225 x €. 16,07</b>					999,96	999,96
<b>Totale costruzione di fabbricato</b>					<b>38.950,79</b>	<b>38.950,79</b>
<b>TOTALE COMPUTO METRICO</b>					<b>96.865,38</b>	<b>96.865,38</b>
<b>FATTURE</b>						
Fatt. n. 283 del 31.3.2008 n. 2 elettropompe con accessori					3.450,00	3.450,00
Fatt. n. 589 del 31.5.2008 Rete di recinzione con accessori					1.701,60	1.701,60
<b>TOTALE FATTURE</b>					<b>5.151,60</b>	<b>5.151,60</b>
<b>TOTALE</b>					102.016,98	102.016,98
Spese tecniche					5.071,76	5.071,76
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>107.088,74</b>	<b>107.088,74</b>

4) la spesa ammessa a contributo è di € 90.000,00;

5) il contributo concedibile è di € 36.000,00, pari al 40% della spesa ammessa a contributo di € 90.000,00;

6) il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti conformemente al progetto approvato, nel rispetto delle disposizioni vigenti e, ai fini della liquidazione del contributo, dovranno essere rendicontate le spese corrispondenti a quelle riportate nel prospetto di cui al punto 3);

7) l'inizio della realizzazione dei lavori dell'iniziativa e relativi acquisti è previsto entro il termine di 2 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo, i medesimi lavori devono essere completati entro il termine di 12 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo;

8) entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo, il beneficiario deve trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, la data di inizio lavori e, in caso di acquisto di materiali, la fotocopia del contratto di acquisto o fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'effettivo inizio dei lavori;

9) gli investimenti finanziati sono vincolati a destinazione d'uso per 10 anni per i beni immobili e 5 anni per i macchinari e le attrezzature;

10) con successivo provvedimento si provvederà alla concessione del contributo nelle disponibilità finanziarie dei competenti capitoli dell'UPB DB11112 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Carlo Di Bisceglie