

Codice DB1111

D.D. 3 ottobre 2012, n. 882

Interventi nel Settore della Pesca e dell'Acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per la Pesca (FEP) Reg. (CE) n. 1198/2006. Asse 2 - Misura 2.1 Sottomisura 1 - Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura. Progetto dell'Azienda Agricola dei Paschi s.s. Agricola (codice progetto AC/09/2). Approvazione variante.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1) di approvare, per quanto in premessa motivato, la variante al progetto, presentato dall'Azienda Agricola dei Paschi Società Semplice Agricola, Via dei Paschi 91 B – 12081 Beinette (CN), (omissis) (codice progetto AC/09/2), relativo alla Misura 2.1 Sottomisura 1 – Investimenti produttivi nel settore dell'Acquacoltura di cui al Reg. (CE) n. 1198/2006;

2) la spesa ammessa a finanziamento risulta di € 175.146,40, come da prospetto analitico sottoriportato, che sostituisce quello riportato al punto 3) della D.D. n. 930 del 30.08.2011:

Voci di spesa Computo metrico estimativo VARIANTE PROGETTUALE	Spesa richiesta in variante €.	Spesa ammessa in variante €.
COSTRUZIONE VASCHE PER ALLEVAMENTO ITTICO CON VASCA DI DECANTAZIONE E SEDIMENTAZIONE ACQUA.		
GRUPPO 1 – SCAVI E RINTERRI – LAVORI EDILI		
SCAVO VASCHE N° 1-2-3-4		
SCAVO FINO A 50 MC.		
ML.90.20X13.50X H.2.40 = MC. 2922.48		
MC. 50 x €. 4,44 = 222,00	222,00	222,00
DA MC. 50 A MC. 500 = MC. 450 X 4,31 = €. 1.939,50	1.939,50	1.939,50
DA MC. 500 A MC. 2922.48 = MC. 2422.48 X €. 3,98 = €. 9.641,47	9.641,47	9.641,47
SCAVO VASCHE N° 5-6-7-8		
SCAVO FINO A 50 MC.		
ML.75.20X13.50X H.3.00 = MC. 3045.60		
MC. 50 X €. 4,44 = € 222,00	222,00	222,00
DA MC. 50 A MC. 500 = MC. 450 X 4,31 = €. 1.939,50	1.939,50	1.939,50
DA MC. 500 A MC. 3045.60 = MC. 2545.60 X EURO 3,98 = 10.131,49	10.131,49	10.131,49
SCAVO VASCA N° 9		
SCAVO FINO A 50 MC.		
ML.10.00X2.00X H.3.30 = MC. 66.00		

MC. 50 X EURO 4,44 = €. 222,00	222,00	222,00
DA MC. 50 A MC. 66 = MC. 16.00 X 4,31 = €. 68,96	68,96	68,96
SCAVO VASCHE N° 10-11-12-13-14-15 SCAVO FINO A 50 MC. ML.26.00X13.50X H.3.30 = MC. 1158,30		
MC. 50 X EURO 4,44 = €. 222,00	222,00	222,00
DA MC. 50 A MC. 500 = MC. 450 X 4,31 = €. 1.939,50	1.939,50	1.939,50
DA MC. 500 A MC. 1158.30= MC. 658.30 X EURO 3,98 = € 2.620,03	2.620,03	2.620,03
SCAVO VASCA N°16 (VASCA DECANTAZIONE ACQUA) SCAVO FINO A 50 MC. ML.20.00X13.50X H.3.90 = MC. 1053.00		
MC. 50 X EURO 4,44 = €. 222,00	222,00	222,00
DA MC. 50 A MC. 500 = MC. 450 X 4,31 = €. 1.939,50	1.939,50	1.939,50
DA MC. 500 A MC. 1053.00= MC. 553.00 X EURO 3,98 = € 2.200,94	2.200,94	2.200,94
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI PER INTERRAMENTO DELLA TUBAZIONE DI SCARICO ACQUA VASCHE		
ML. 335X1.00XH.2.00 = MC. 670.00 X 6,05 = €. 4.053,50	4.053,50	4.053,50
ML. 335X1.00XH.0.95 = MC. 318.25 X 7,62 = €. 2.425,07	2.425,07	2.425,07
OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PLATEA VASCHE GETTO PLATEA VASCHE N° 1- 2 - 3 - 4 CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER STRUTTURE PORTANTI IN C.A. (VASCHE) COMPRESI CASSEFORME, FERRO CON R'CK NON MINORE DI 300 KG./CMQ.		
VASCA N° 1 - ML.6.30X85.00X H.0.15 = MC. 80.32 X 188,00 = €. 15.100,16	15.100,16	15.100,16
VASCA N° 2 - ML.6.30X85.00X H.0.15 = MC. 80.32 X 188,00 = €. 15.100,16	15.100,16	15.100,16
VASCA N° 3 - ML.2.00X12.90X H.0.15 = MC. 3.87 X 188,00 = €. 727,56	727,56	727,56
VASCA N° 4 - ML.2.00X12.90X H.0.15 = MC. 3.87 X 188,00 = € 727,56	727,56	727,56
GETTO PLATEA VASCHE N° 5 – 6 – 7 - 8		

<p>CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER STRUTTURE PORTANTI IN C.A. (VASCHE) COMPRESI CASSEFORME, FERRO CON R'CK NON MINORE DI 300 KG./CMQ.</p> <p>VASCA N° 5 - ML. 6.30X70.00X H.0.15 = MC. 66.15X 188,00 = € 12.436,20</p> <p>VASCA N° 6 - ML. 6.30 X 70.00 X H.0.15 = MC. 66.15X 188,00 = € 12.436,20</p> <p>VASCA N° 7 - ML.2.00 X 12.90X H.0.15 = MC. 3.87 X 188,00 = € 727,56</p> <p>VASCA N° 8 - ML. 2.00 X 12.90X H.0.15 = MC. 3.87 X 188,00 = € 727,56</p>	<p>12.436,20</p> <p>12.436,20</p> <p>727,56</p> <p>727,56</p>	<p>12.436,20</p> <p>12.436,20</p> <p>727,56</p> <p>727,56</p>
<p>GETTO PLATEA VASCA N° 9</p> <p>CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER STRUTTURE PORTANTI IN C.A. (VASCHE) COMPRESI CASSEFORME, FERRO CON R'CK NON MINORE DI 300 KG./CMQ</p> <p>VASCA N° 9 - ML. 10.00 X2.00 X H.0.15 = MC. 3.00X 188,00 = € 564,00</p>	<p>564,00</p>	<p>564,00</p>
<p>GETTO PLATEA VASCHE N° 10 – 11 -12 – 13 - 14 - 15</p> <p>CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER STRUTTURE PORTANTI IN C.A. (VASCHE) COMPRESI CASSEFORME, FERRO CON R'CK NON MINORE DI 300 KG./CMQ</p>		
<p>VASCA N° 10 - ML.3.00X20.80X H.0.15 = MC. 9.36X 188,00 = € 1.759,68</p> <p>VASCA N° 11 - ML.3.00X20.80X H.0.15 = MC. 9.36X 188,00 = € 1.759,68</p> <p>VASCA N° 12 - ML.3.00X20.80X H.0.15 = MC. 9.36X 188,00 = € 1.759,68</p> <p>VASCA N° 13 - ML.3.00X20.80X H.0.15 = MC. 9.36X 188,00 = € 1.759,68</p> <p>VASCA N° 14 - ML.2.00X12.90X H.0.15 = MC. 3.87X 188,00 = € 727,56</p> <p>VASCA N° 15 - ML.2.00X12.90X H.0.15 = MC. 3.87X 188,00 = € 727,56</p>	<p>1.759,68</p> <p>1.759,68</p> <p>1.759,68</p> <p>1.759,68</p> <p>727,56</p> <p>727,56</p>	<p>1.759,68</p> <p>1.759,68</p> <p>1.759,68</p> <p>1.759,68</p> <p>727,56</p> <p>727,56</p>
<p>GETTO PLATEA VASCA N° 16 (DECANTAZIONE ACQUA)</p> <p>CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER STRUTTURE PORTANTI IN C.A. (VASCHE) COMPRESI CASSEFORME, FERRO CON R'CK NON MINORE DI 300 KG./CMQ</p> <p>VASCA N° 16 - ML.12.90X19.40X H.0.15 = MC. 37.53X 188,00 = € 7.055,64</p>	<p>7.055,64</p>	<p>7.055,64</p>
<p>MURI VASCHE IN C.A.</p>		

<p>GETTO MURI PERIMETRALI VASCHE N° 1 - 2 - 3 - 4</p> <p>CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER STRUTTURE PORTANTI IN C.A. (VASCHE) COMPRESI CASSEFORME, FERRO CON R'CK NON MINORE DI 300 KG./CMQ.</p> <p>(PERIMETRO VASCHE ML. 90.20+90.20+12.90+12.90+12.90+12.90+85=ML.317.00)</p> <p>ML. 317.00X 0.30X0.95 H. = MC. 90.34X 188,00 = €. 16.983,92</p>	<p>16.983,92</p>	<p>16.983,92</p>
<p>GETTO MURI PERIMETRALI VASCHE N° 5 - 6 - 7 - 8</p> <p>CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER STRUTTURE PORTANTI IN C.A. (VASCHE) COMPRESI CASSEFORME, FERRO CON R'CK NON MINORE DI 300 KG./CMQ</p> <p>(PERIMETRO VASCHE ML. 75.20+75.20+12.90+12.90+12.90+12.90+70= ML. 196.80)</p> <p>ML. 196,80X 0.30X1.00 H. = MC. 59.04X 188,00 = €. 11.099,52</p>	<p>11.099,52</p>	<p>11.099,52</p>
<p>GETTO MURI PERIMETRALI VASCA N° 9</p> <p>CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER STRUTTURE PORTANTI IN C.A. (VASCHE) COMPRESI CASSEFORME, FERRO CON R'CK NON MINORE DI 300 KG./CMQ</p> <p>(PERIMETRO VASCA ML.10+10= ML.20.00)</p> <p>ML.20.00X 0.30X1.00 H. = MC. 6.00X 188,00 = €.1.128,00</p>	<p>1.128,00</p>	<p>1.128,00</p>
<p>GETTO MURI PERIMETRALI VASCHE N°10-11-12-13-14-15</p> <p>CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER STRUTTURE PORTANTI IN C.A. (VASCHE) COMPRESI CASSEFORME, FERRO CON R'CK NON MINORE DI 300 KG./CMQ</p> <p>(PERIMETRO VASCHE ML. 26+26+12.90+12.90+12.90+12.90+20.80+20.80+20.80=ML.166.00)</p> <p>ML. 166.00X 0.30X0.95 H. = MC. 47.31X 188,00 = €. 8894,28</p>	<p>8.894,28</p>	<p>8.894,28</p>
<p>GETTO MURI PERIMETRALI VASCA N° 16 (DECANTAZIONE ACQUA)</p>		

CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER STRUTTURE PORTANTI IN C.A. (VASCHE) COMPRESI CASSEFORME, FERRO CON R'CK NON MINORE DI 300 KG./CMQ (PERIMETRO VASCA ML.20+20+12.90+12.90= ML. 54.80) ML.54.80X 0.30X0.95 H. = MC. 15.61X 188,00 = €. 2934,68	2.934,68	2.934,68
FOGNATURE PROVISTA E POSA IN OPERA TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE -SCARICHI- - P03.H02040 - DIAMETRO INTERNO CM.50 €. 61,35/ML. ML.326.00 X 61,35 = €. 20.000,10	20.000,10	20.000,10
TOTALE €.	175.146,40	175.146,40

3) la spesa ammessa a contributo è pari ad € 90.000,00;

4) il contributo di € 36.000,00, pari al 40% della spesa ammessa a contributo, di € 90.000,00, rimane invariato;

5) ai fini della liquidazione del contributo, dovranno essere rendicontate le spese corrispondenti a quelle riportate nel prospetto di cui al punto 2.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l. reg. 22/2010.

Il Dirigente
Carlo Di Bisceglie