

Codice A1805B

D.D. 11 dicembre 2024, n. 2649

L.R. 06 ottobre 2003, n.25 - art. 12 D.P.G.R. n.2/R del 09 marzo 2022. Approvazione disciplinare di costruzione e autorizzazione alla realizzazione di un invaso per l'innevamento artificiale nel territorio comunale di Limone P.te (CN) - L.tà Lago Secco. Proponente: Comune di Limone P.te (CN). Cod.inv.CN01198.



ATTO DD 2649/A1805B/2024

DEL 11/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: L.R. 06 ottobre 2003, n.25 – art. 12 D.P.G.R. n.2/R del 09 marzo 2022. Approvazione disciplinare di costruzione e autorizzazione alla realizzazione di un invaso per l'innevamento artificiale nel territorio comunale di Limone P.te (CN) - L.tà Lago Secco. Proponente: Comune di Limone P.te (CN). Cod.inv.CN01198.

Premesso che :

con Determinazione Dirigenziale n.194/A2106B del 07-07-2023 si é conclusa la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e contestuale Valutazione d'incidenza del progetto "Potenziamento ed ammodernamento impianti innevamento della stazione sciistica di Limone Piemonte" del Comune di Limone Piemonte; l'intervento è stato escluso dalla fase di valutazione di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali;

con Determinazione Dirigenziale n. 230/A2106B/2024 del 29/07/2024 é stata condotta la Verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui alla determinazione di cui sopra, conclusasi con esito positivo;

nell'ambito di suddetto procedimento amministrativo lo Scrivente Settore si é espresso con i pareri nss. note prot. n. 16988 del 18/04/2023 e prot. n. 27388 del 26/06/2023;

ai sensi dell'art.14 bis della L.241/1990 il Comune di Limone P.te (CN) nota prot. n. 8304/2024 del 20/09/2024 (ns.prot. 44175 del 23/09/2024) ha comunicato l'avvio al procedimento con convocazione della conferenza di servizi in modalità semplificata ed asincrona al fine di acquisire i pareri, nulla osta ed autorizzazioni per l'autorizzazione alla costruzione di un nuovo invaso in Loc. Lago Secco a servizio dell'impianto di innevamento programmato della stazione sciistica di Limone P.te;

con la nota suddetta veniva altresì indicata la modalità di scarico telematico degli elaborati progettuali firmati digitalmente;

che con nota prot. n. 10142 del 18/11/2024 (ns. prot. n. 00054537 del 18/11/2024) sono state trasmesse dal Proponente alcune integrazioni progettuali volontarie.

Visti :

gli elaborati progettuali a firma del Dott.Ing. Franco Giraudò dello Studio di Ingegneria Ferrari e Giraudò - C.so Nizza 67a - 12100 CUNEO scaricati dal sito internet del Comune di Limone Piemonte (CN);

le integrazioni volontarie prodotte con nota prot. n. 10142 del 18/11/2024 (ns. prot. n. 00054537 del 18/11/2024) ;

Considerato che i criteri di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa richiesti dalla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio ai sensi del comma 7 art.12 del D.P.G.R. n.2/R del 09/03/2022 risultano essere stati soddisfatti dalle pubblicazioni sull'albo pretorio del Comune di Limone P.te (CN) circa il procedimento amministrativo in essere.

Esaminata la documentazione progettuale e verificato che l'area di inondazione per rottura dell'invaso potrebbe interessare alcune aree edificate determinando pertanto un valore del danno atteso "moderato", i Proponenti determinano una classe di rischio potenziale "medio" ai sensi dell'art.6 del D.P.G.R. n.2/R del 09/03/2022.

Verificato che ai sensi dell'art. 12 del D.P.G.R. n.2/R del 09/03/2022, l'autorizzazione di nuove costruzioni viene effettuata a seguito di apposita Conferenza dei Servizi istituita presso lo Scrivente Settore e che suddetto procedimento amministrativo risulta essere stato coordinato con il procedimento amministrativo in essere, in capo al Comune di Limone P.te (CN), per evitare duplicazione di procedure.

Considerata la Conferenza dei Servizi in modalità semplificata ed asincrona convocata dal Comune di Limone P.te.

Dato atto che il disciplinare di esercizio allegato costituisce parte integrale e sostanziale alla presente determinazione.

Attestato che la presente determinazione dirigenziale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso:

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 28.07.2008 n.23;

- L.R. 06.10.2003 n.25;
- D.P.G.R. 09.03.2022 n.2/R;

DETERMINA

Di approvare il disciplinare di costruzione quale parte integrale e sostanziale alla presente determinazione e di autorizzare i lavori proposti dal Comune di Limone P.te (CN) Via Roma, 32 - 12015 - Limone Piemonte (CN) di cui al Progetto Definitivo di "Potenziamento ed ammodernamento impianti innevamento della stazione sciistica di Limone Piemonte" in Comune di Limone P.te (CN), costituito dagli elaborati progettuali predisposti dal Dott.Ing. Franco Giraud dello Studio di Ingegneria Ferrari e Giraud - C.so Nizza 67a - 12100 CUNEO. Cod.inv.CN01198. Volume massimo d'invaso pari a circa 35000 m³. Invaso di tipologia D categoria B (L.R. n° 25/2003 – art. 5 del D.P.G.R. 09/03/2022, n.2/R), esaminato nelle Conferenze dei servizi succitate.

Di individuare per l'invaso in progetto una classe di rischio potenziale "medio" ai sensi dell'art.6 del D.P.G.R. n.2/R del 09/03/2022, come proposto dai Proponenti.

Il progetto esecutivo, derivante da quello definitivo esaminato, dovrà comunque tener conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute nei pareri rilasciati, nel disciplinare di costruzione, nonché delle seguenti :

- la realizzazione dell'invaso dovrà avvenire conformemente al progetto approvato; eventuali variazioni delle caratteristiche tipologiche e dimensionali del bacino e delle opere accessorie dovranno essere tempestivamente comunicate a questo Settore per le valutazioni del caso;
- durante la costruzione del rilevato dovrà essere posta particolare cura nell'allontanamento delle acque meteoriche dall'area di costruzione, non arrecando comunque danni ai terreni circostanti, non aggravando il pericolo di esondazione delle zone a valle e garantendo la buona percorribilità delle eventuali strade adiacenti;
- al termine dei lavori il cantiere dovrà essere tempestivamente smantellato e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Le aree di cantiere e quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalità;
- dovrà essere cura dell'esecutore delle opere mantenere, durante i lavori, accessi carrai per le aziende o le abitazioni situate nelle vicinanze del cantiere ed interessate dai lavori.

L'esercizio è subordinato al risultato favorevole del collaudo art.16 D.P.G.R. 09.03.2022 n.2/R.

Al termine dei lavori dovrà essere consegnato a questo Settore il progetto esecutivo di quanto posto in opera su supporto informatizzato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010

Il funzionario estensore
Ing. Davide Patrocco

Il coordinatore Area Dighe
Ing. Roberto Del Vesco

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta

Allegato

DISCIPLINARE per l'ESECUZIONE dei LAVORI di costruzione
dell'invaso di innevamento artificiale denominato "Invaso Lago Secco"
situato in territorio comunale di LIMONE P.TE (CN)

Soggetto richiedente: COMUNE DI LIMONE P.TE

Invaso	CN01198 tipologia D categoria B	Invaso artificiale ad uso innevamento programmato
Comuni di:	LIMONE P.TE (CN)	Località: LAGO SECCO
Proprietà:	COMUNE DI LIMONE P.TE (CN)	Via Roma, 32 - 12015 - Limone Piemonte PEC : comune.limonepiemonte.cn@legalmail.it
Gestore:	COMUNE DI LIMONE P.TE (CN)	Via Roma, 32 - 12015 - Limone Piemonte PEC : comune.limonepiemonte.cn@legalmail.it
Partita I.V.A./Codice fiscale		P.Iva : 80003770049

Oggetto:

Richiedente : Comune di Limone Piemonte (CN) con sede in Via Roma, 32 - 12015 - Limone Piemonte indirizzo PEC: comune.limonepiemonte.cn@legalmail.it Partita IVA 80003770049 .

Realizzazione del Progetto Definitivo relativo al "Lavori di potenziamento ed ammodernamento impianti di innevamento della stazione sciistica di Limone P.te" in Comune di Limone Piemonte (CN)" Volume massimo d'invaso circa 35000 m³. Invaso di tipologia D categoria A (L.R. n° 25/2003 – art. 5 del D.P.G.R. 09/03/2022, n.2/R), Cod. invaso n. CN01198.

PREMESSE

Il presente disciplinare, all'osservanza del quale è vincolata l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'invaso denominato "Lago Secco" in Comune di Limone P.te (CN) è predisposto con riferimento :

- al progetto definitivo di "Lavori di potenziamento ed ammodernamento impianti di innevamento della stazione sciistica di Limone P.te" costituito dagli elaborati progettuali predisposti dal Dott.Ing. Franco Giraud dello Studio di Ingegneria Ferrari e Giraud - C.so Nizza 67a - 12100 CUNEO, con tutte le integrazioni volontarie, l'ultima delle quali pervenuta con nota prot. n. 10142 del 18/11/2024 (ns. prot. n. 00054537 del 18/11/2024);
- alle risultanze della conferenza dei servizi in modalità semplificata ed asincrona convocata con nota del Comune prot. n. 8304/2024 del 20/09/2024 (ns. prot. n. 00044175 del 23/09/2024), il cui procedimento amministrativo é stato gestito dal Comune di Limone Piemonte.

ESTREMI OBIETTIVI E LOCALIZZAZIONE DEL BACINO

Invaso per innevamento artificiale.

Tipologia D Categoria: B (L.R. n° 25/2003 – D.P.G.R. 09 novembre 2004, n.12/R).
Richiedente: Comune di Limone Piemonte (CN) con sede in Via Roma, 32 - 12015 - Limone Piemonte
Partita IVA 80003770049
P.E.C. : comune.limonepiemonte.cn@legalmail.it
Comune di Limone P.te (CN)
Località : Lago Secco.

CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Dati caratteristici :

Quota di coronamento : 1610,00 m s.l.m.

Altezza della diga : 9,90 m

Quota di massima regolazione : 1608,30 m s.l.m.

Quota di massimo invaso : 1608,50 m s.l.m.

Volume totale di invaso : 35.000 m³

Il nuovo bacino di accumulo sarà realizzato nell'ampia conca disponibile presso quota 1600 m vicina all'area del Lago Secco. Il bacino costituirà una riserva idrica per potenziare l'innevamento artificiale. Sarà impermeabilizzato internamente con un sistema così costituito : teli di tessuto non tessuto 800 gr/m², manto impermeabile sintetico in poliolefine flessibile di spessore minimo 1,2 mm, poggianti su uno strato di terreno opportunamente livellato e compattato secondo le pendenze previste; verrà realizzato un sistema di drenaggio al di sotto del telo impermeabile mediante dreni costituiti da tubi corrugati diametro 200 mm rivestiti da geotessile. che recapitano le acque in un pozzetto esterno per il controllo visivo; l'invaso sarà recintato perimetralmente. Ai fini del monitoraggio della stabilità dello sbarramento sarà predisposto un sistema di monitoraggio con la posa di n. 2 tubi inclinometrici di profondità 12 m ciascuno, in due punti del rilevato. Il sistema di monitoraggio prevede delle sonde inclinometriche al passo di 2 m , con relativo datalogger e sistema di allerta.

ARTICOLO 1 - Generalità

La costruzione dell'invaso di cui sopra, nel Comune di LIMONE P.TE (CN) della capacità di complessivi circa 35.000 metri cubi, dovrà essere eseguita conformemente al progetto con le varianti e le prescrizioni che potranno essere eventualmente richieste dal Settore regionale competente per gli sbarramenti e cioè il Settore Difesa del Suolo nel corso dei lavori e quelle richieste a seguito dalle Conferenze dei Servizi svolte. Eventuali ulteriori variazioni delle caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'opera, che dovessero rendersi necessarie, dovranno essere tempestivamente comunicate a questo Settore per le valutazioni del caso; il Settore, qualora ne ravvisi l'opportunità, potrà procedere all'aggiornamento del presente disciplinare; se dette variazioni risultassero invece incompatibili con lo stato dei luoghi, il Settore potrà procedere alla revoca del presente disciplinare. Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate le prescrizioni riportate nel seguito, le norme e prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del D.P.G.R. 09/03/2022, n.2/R.

ARTICOLO 2 – Modalità costruttive

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate le norme e le prescrizioni contenute nelle disposizioni di cui alla Legge Regionale n.25 del 06 ottobre 2003 e regolamento attuativo D.P.G.R. 09 marzo 2022, n.2/R; dovranno inoltre essere osservate le modalità costruttive indicate nel progetto, ed in special modo per ciò che concerne le fondazioni dovranno essere adottate tutte quelle cautele tecniche atte ad assicurare una perfetta riuscita, stabilità e tenuta idraulica delle opere.

Il Comune di Limone P.te dovrà comunicare tempestivamente, al Settore Tecnico Regionale di CUNEO ed al Settore Difesa del Suolo di Torino l'inizio dei lavori al fine di consentire il controllo e la vigilanza sugli stessi.

Dovranno inoltre essere svolte tutte le indagini geologiche e geotecniche sui terreni di appoggio, interessando l'intera zona di imposta, con prelevamento di un congruo numero di campioni indisturbati, così da accertarne tutte le caratteristiche dei materiali ed in particolare la permeabilità.

La realizzazione dell'invaso dovrà avvenire conformemente al progetto approvato. Eventuali variazioni delle caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'invaso e delle opere accessorie dovranno essere tempestivamente comunicate a questo Settore per le valutazioni del caso.

Al termine dei lavori il cantiere dovrà essere tempestivamente smantellato e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Le aree di cantiere e quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalità.

Dovrà essere cura dell'esecutore delle opere mantenere, durante i lavori, accessi carrai per le aziende o le abitazioni situate nelle vicinanze del cantiere ed interessate dai lavori.

ARTICOLO 3 – Responsabilità

Di qualsiasi danno eventualmente causato a persona o cosa per effetto di tale costruzione, resta unica responsabile il proprietario Comune di Limone P.te (CN), in qualità di soggetto richiedente. L'approvazione per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dello sbarramento in argomento è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione concedente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse ad essi derivare in conseguenza dell'atto autorizzativo.

ARTICOLO 4 – Monitoraggio e cartellonistica

Si richiedono le seguenti installazioni a cura e spese del proprietario dell'opera:

- dovrà essere installata un'asta graduata per la lettura del livello idrico di monte;
- dovrà essere predisposta un'ideale recinzione, completa di cartellonistica, per evitare l'accesso al coronamento da parte di personale non autorizzato.

Tali installazioni non dovranno comunque entrare in contrasto in alcun modo con le indicazioni generali di cui al R.D. 523/1904.

ARTICOLO 5 – Collaudo

Per l'opera in argomento è previsto il collaudo finale secondo le disposizioni dell'art. 16 del D.P.G.R. 09 marzo 2022, n.2/R. I risultati del collaudo finale dovranno essere comunicati al Settore Regionale Difesa del Suolo di Torino.

Il Comune di Limone P.te dovrà informare il Settore Regionale Difesa del Suolo di Torino dell'avvenuta ultimazione dei lavori. Al termine dei lavori dovrà essere consegnato a questo Settore il progetto esecutivo di quanto posto in opera su supporto informatizzato.

ARTICOLO 6 – Esercizio

A seguito del positivo collaudo dell'opera verrà formalizzato e consegnato alla proprietà Comune di Limone P.te un successivo disciplinare all'osservanza del quale sarà vincolato l'esercizio del bacino idrico di cui all'oggetto.

ARTICOLO 7 - Piano Comunale di Protezione Civile

Il Sindaco del Comune di LIMONE P.TE (CN) dovrà tenere conto della presenza sul territorio dell'invaso, ed indicare le misure da attivare, in caso di collasso, a tutela della privata e pubblica incolumità.

ARTICOLO 8 – Domicilio

La proprietà Comune di Limone P.te elegge domicilio in Via Roma, 32 - 12015 - Limone Piemonte indirizzo PEC: comune.limonepiemonte.cn@legalmail.it

Torino, lì 19/11/2024

I FUNZIONARI ESTENSORI
Ing. Davide Patrocco

II COORDINATORE AREA DIGHE
Ing. Roberto Del Vesco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Gabriella Giunta