

REGIONE PIEMONTE - ORDINANZA

Ordinanza Commissariale n. 8/A1800A/1154 in data 26.01.2026 e relativi allegati "Primi interventi urgenti di protezione civile per il superamento dell'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1154/2025. Approvazione prima rimodulazione del piano degli interventi."

Documento allegato

Ordinanza commissariale n. 8/A1800A/1154**in data 26/01/2026**

Oggetto: Primi interventi urgenti di protezione civile per il superamento dell'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1154/2025. Approvazione prima rimodulazione del piano degli interventi.

Il Presidente della Regione Piemonte

Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dalle eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola

(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1154 del 15 luglio 2025)

Premesso che:

nei giorni 15, 16 e 17 aprile 2025 i territori della città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola sono stati colpiti da eccezionali eventi meteorologici che hanno determinato frane, valanghe, colate detritiche ed esondazione di fiumi, torrenti e rii secondari e provocato danni ad impianti, opere ed infrastrutture ed edifici pubblici e privati, determinando altresì una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2025 è stato dichiarato per i territori sopra citati lo stato di emergenza della durata di 12 mesi a partire dal provvedimento medesimo;

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1154 del 15 luglio 2025 dispone per l'attuazione dei primi interventi urgenti l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla normativa vigente;

la suddetta ordinanza n. 1154/2025, in particolare:

all'articolo 1, comma 1, nomina il Presidente della Regione Piemonte Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza;

all'articolo 1, comma 2, dispone che per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1 il Commissario delegato si possa avvalere anche delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- all'articolo 3, prevede deroghe a specifiche disposizioni normative per l'attuazione degli interventi che possono essere utilizzate solo ed esclusivamente durante la vigenza dello stato di emergenza;

l'ordinanza commissariale n. 1/A1800A/1154 del 18 agosto 2025 ha circoscritto e dettagliato l'elenco dei Comuni colpiti dal citato l'evento meteorologico del 15-17 aprile 2025 che ha colpito parte del territorio della Regione Piemonte;

l'ordinanza commissariale n. 2/A1800A/1154 del 4 settembre 2025, all'articolo 6, prevede la

suddivisione degli interventi che interferiscono con i corsi d'acqua in due gruppi: uno, riguardante gli interventi di regimazione per il ripristino delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua (movimentazione e asportazione materiale litoide e materiale legnoso) o ripristino di manufatti danneggiati preesistenti si possono applicare le deroghe agli articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del Regio Decreto n. 523/1904; l'altro, riguardante gli interventi che prevedono la realizzazione di nuove opere idrauliche o nuove conformazioni dell'alveo rispetto alla situazione antecedente all'evento alluvionale, situazioni queste ultime che incidono sempre sulla dinamica fluviale dei tratti di monte e di valle, il soggetto attuatore deve acquisire un'autorizzazione idraulica;

l'ordinanza commissariale n. 3/A1800A/1154 del 5 settembre 2025 ha individuato per le finalità di cui al sopra citato articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 1154/2025 e nel rispetto della D.G.R. n. 37-1089 del 6 maggio 2025 di approvazione della nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, i Settori regionali che supportano l'attività del Commissario delegato per l'attuazione del piano degli interventi e per la gestione del quadro del fabbisogno;

l'ordinanza commissariale n. 4/A1800A/1154 del 13 ottobre 2025 ha integrato e sostituito l'elenco dei Comuni colpiti dal citato evento di cui alla ordinanza commissariale n. 1/A1800A/1154 del 18 agosto 2025.

Preso atto che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2025 sono state stanziare ulteriori risorse, pari a € 17.850.000,00, per il completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1/2018.

Richiamato che per il censimento e l'accertamento dei danni di opere pubbliche trovano applicazione sia i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n° 1/2018 sia i criteri della legge regionale n. 38/1978, di cui alla circolare esplicativa n° 3279 del 25 luglio 1978 e alla D.G.R. n° 78-22992 del 3 novembre 1997, per quanto compatibili.

Dato atto che la Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, di cui si è avvalso il Commissario delegato:

- è addivenuta all'individuazione dei danni ed alla definizione degli interventi secondo il seguente ordine di priorità:

- difesa da frane di crollo e caduta di massi o porzioni di terreno su luoghi abitati, su luoghi di transito, su zone di deflusso delle acque,
- ripristino di opere igieniche danneggiate, con precedenza ai casi di interruzione totale del servizio e della funzionalità delle infrastrutture,
- opere di difesa idraulica e di regimazione dei corsi d'acqua,
- ripristino di edilizia comunale danneggiata al fine di permettere lo svolgimento delle attività fondamentali,
- ripristino di viabilità con precedenza ai casi di interruzione totale del transito senza viabilità alternativa.

Dato atto, inoltre, che il censimento delle opere pubbliche danneggiate è stato effettuato dai seguenti soggetti:

- Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica per le infrastrutture e le strutture di competenza comunale e per i corsi d'acqua di competenza regionale;
 - Settore Tecnico regionale Alessandria e Asti (A1814B);
 - Settore Tecnico regionale Biella e Vercelli (A1820C);
 - Settore Tecnico regionale Città metropolitana di Torino (A1813C);

- Settore Tecnico regionale Cuneo (A1816B);
- Settore Tecnico regionale Novara e Verbania (A1817B);
- Settore Pianificazione della gestione dei rifiuti e dei servizi idrico integrato (A1603C) della Direzione Ambiente, Energia, Territorio definisce l'elenco delle richieste di danno, accertate dall'Ambito Territoriale Omogeneo (ATO), relative agli acquedotti, fognature e impianti di depurazione;
- Aipo AI e Aipo To per le infrastrutture e le strutture idrauliche afferenti i corsi d'acqua di propria competenza;
- Città metropolitana di Torino per le infrastrutture e le strutture di propria competenza;
- Provincia di Alessandria, per le infrastrutture e le strutture di competenza provinciale;
- Provincia di Asti, per le infrastrutture e le strutture di competenza provinciale;
- Provincia di Biella, per le infrastrutture e le strutture di competenza provinciale;
- Provincia di Cuneo, per le infrastrutture e le strutture di competenza provinciale;
- Provincia di Verbania, per le infrastrutture e le strutture di competenza provinciale;
- Provincia di Vercelli, per le infrastrutture e le strutture di competenza provinciale.

Dato atto che gli interventi di cui al comma 2, dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1/2018, afferenti alla lettera a) sono stati direttamente segnalati dai vari Enti al Settore "Infrastrutture e Pronto Intervento" e quelli relativi alla lettera b), sono stati scelti tra quelli censiti sulla piattaforma Emeter della Regione Piemonte.

Preso atto che il Capo del Dipartimento della protezione civile:

- con la nota n° P-UIII-POST/45594 del 25 settembre 2025, ha approvato il piano degli interventi così come proposto dal Commissario delegato, con la nota n. 38039 del 18 agosto 2025, per complessivi € 17.700.000,00, per n. 104 interventi;
- con la nota n° P-UIII-POST/49142 del 15 ottobre 2025, ha approvato il piano degli interventi così come proposto dal Commissario delegato, con la nota n. 43152 del 22 settembre 2025, per complessivi € 17.850.000,00, per n. 250 interventi;
- con la nota n° P-UIII-POST/1115 del 12 gennaio 2026, ha approvato la rimodulazione del piano degli interventi, a saldo invariato, così come proposto dal Commissario delegato, con la nota n. 59864 del 11 dicembre 2025, per complessivi € 35.550.000,00, anche per tenere conto di specifiche richieste avanzate dai Comuni di Campertogno (VC) e San Sebastiano da Po (TO), per n. 358 interventi.

Dato atto che il Commissario delegato per la gestione dell'emergenza:

- con l'ordinanza Commissariale n. 5/A1800A/1154 del 24 ottobre 2025, ha approvato il primo e il secondo stralcio del piano degli interventi così come proposti dal Commissario delegato, e approvati dal Capo del Dipartimento della protezione civile con le precitate note n° P-UIII-POST/45594 del 25 settembre 2025 e n° P-UIII-POST/49142 del 15 ottobre 2025, per complessivi € 35.313.289,25, per n. 324 interventi ascrivibili all'articolo 25, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 1/2018, non risultano approvati con la O.C. n° 5/A1800A/1154/2025, anche se formalmente approvati dal Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 7 interventi per un totale di € 43.629,62, in quanto i soggetti attuatori non hanno fornito i relativi CUP;
- con l'ordinanza Commissariale n. 6/A1800A/1154 del 6 novembre 2025, ha approvato l'elenco

dei contributi ascrivibili all'articolo 25, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 1/2018, stralcio del piano degli interventi, così come proposti dal Commissario delegato, e approvati dal Capo del Dipartimento della protezione civile con la precitata nota n° P-UIII-POST/49142 del 15 ottobre 2025, per complessivi € 167.581,13, per n. 24 interventi, di cui n. 8 interventi per l'autonoma sistemazione, per € 77.823,55 e n. 16 interventi per l'assistenza alla popolazione, per € 89.757,58, con anche alcune modifiche degli importi di alcuni interventi, rispetto a quanto approvato dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, ma sempre nel limite delle risorse disponibili, per aggiornamenti dei dati e perché alcuni interventi approvati come lettera b), come il codice VC_A18_1154_25_019 di Crescentino, per quota parte è risultato, più correttamente, ascrivibile ad intervento della lettera a) dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 e viceversa, approvati come lettera a), come il codice AL_AP_1154_25_002 di Mirabello Monferrato, per quota parte è risultato, più correttamente, ascrivibile ad intervento della lettera b) dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 codice; inoltre si è rinviato ad altro atto il rimborso del volontariato di protezione civile, intervento codice RP_AP_1154_25_001, di € 25.500,00 in quanto segue altro specifico iter;

- con l'ordinanza Commissariale n. 7/A1800A/1154 del 20 novembre 2025, sono stati rettificati i CUP di dodici interventi, già approvati con l'ordinanza Commissariale n. 5/A1800A/1154/2025, risultati affetti da errore materiale.

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche della suddetta Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica risulta opportuno:

- secondo le prassi attivate con la Ragioneria dello Stato, Sezione territoriale per il Piemonte, individuare disposizioni riguardanti gli atti amministrativo-contabili da presentare per la rendicontazione, essendo la gestione di tali risorse effettuata in regime di contabilità speciale, intestata al Commissario delegato e autorizzata dall'articolo 8, comma 2 dell'ordinanza n° 1154/2025;

- al fine di agevolare la rendicontazione degli interventi, ricorrere all'utilizzo della piattaforma digitale MOON, su specifico modulo dedicato per la presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta.

Preso atto che è stata autorizzata l'apertura presso la Tesoreria provinciale della Banca d'Italia della contabilità speciale Iban IT98X0100004306CS0000019102 Alias RGS CS-TO-0013152.

Richiamato che l'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 sancisce che, per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile può essere autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali, le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza.

Richiamato, inoltre, che:

- la dichiarazione di stato di emergenza del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2025 prevede che la messa in pristino del territorio debba essere realizzata in tempi compatibili con lo stato di emergenza e la rendicontazione degli interventi avvenga entro i termini di vigenza della contabilità speciale;

- il comma 10 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1/2018 prevede la continuità del monitoraggio e la verifica dell'attuazione del Piano anche con ispezioni.

Ritenuto di:

- approvare la prima rimodulazione, a saldo invariato, del Piano degli interventi ascrivibili all'articolo 25, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 1/2018 effettuati dai soggetti attuatori individuati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, nei limiti dell'importo finanziato di € 35.550.000,00, così come approvati dal Dipartimento della Protezione Civile con le note sopra richiamate;
- individuare le modalità di rendicontazione degli interventi;
- individuare le disposizioni riguardanti gli atti amministrativo-contabili da presentare per la rendicontazione, secondo le prassi attivate con la Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino;
- adottare per la trasmissione delle rendicontazioni un percorso guidato e semplificato di compilazione dati e caricamento documenti amministrativo-contabili sulla piattaforma Moon;
- stabilire quale scadenza temporale per la presentazione della rendicontazione il 31 ottobre 2026, in coerenza con l'ambito temporale della relativa contabilità speciale, di cui al citato comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 1/2018.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

DISPONE

Articolo 1

Si approvano la prima rimodulazione, a saldo invariato, del piano degli interventi ascrivibili all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 1/2018 nei limiti degli importi di cui alla DCM del 30 giugno 2025, di importo di € 17.700.000,00 e della DCM del 28 agosto 2025, di importo di € 17.850.000,00, per complessivi € 35.550.000,00 contenuto nell'allegato A, nonché l'elenco complessivo degli interventi, contenuto nell'allegato B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, così come da approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, con la nota prot. n° P-UIII-POST/1115 del 12 gennaio 2026. Le restanti risorse, per complessivi € 54.666,62, di cui € 25.500,00 già autorizzati per il volontariato di protezione civile, € 12.000,00 per interventi autorizzati a favore del Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato, ma non finanziabili in assenza dei CUP e € 17.166,62 autorizzati al Comune di Mirabello Monferrato, ma non aventi il nesso di causalità con l'evento di aprile 2025, saranno impegnate con ulteriori provvedimenti.

Articolo 2

- a) I soggetti attuatori sono individuati nei Sindaci dei Comuni, nel Sindaco della Città Metropolitana di Torino, nei Presidenti delle Province e nel Direttore di Aipo, beneficiari dei finanziamenti secondo quanto indicato nell'elenco dell'allegato A, di cui alla presente ordinanza.
- b) I soggetti attuatori approvano direttamente i progetti e provvedono all'esecuzione dei lavori.

Articolo 3

- a) I contributi sono erogati ai soggetti attuatori individuati all'articolo 2 previo resoconto delle spese sostenute sulla piattaforma Moon.
- b) L'erogazione dei contributi avviene su istanza del soggetto attuatore, in deroga alla legge regionale n. 18/1984, in un'unica soluzione a saldo delle spese sostenute, ovvero in due fasi: acconto del 50% del finanziamento alla stipula del contratto e saldo fino al 50% del finanziamento a presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute.
- c) Per gli interventi di importo superiore o pari a € 200.000 possono essere previste fino a quattro fasi di erogazione, I° acconto (pari al 10% del finanziamento), II° acconto (pari al 40% del finanziamento) alla stipula del contratto, III° acconto (pari al 20% del finanziamento) con SAL lavori pari ad almeno 50% e saldo (ulteriore quota fino al 30% del finanziamento) a presentazione rendicontazione finale delle spese sostenute.

Articolo 4

Le linee operative per la rendicontazione degli interventi, comprensive delle modalità di presentazione della documentazione per la richiesta di erogazione dei fondi, dell'elenco della documentazione necessaria per la rendicontazione, delle procedure di predisposizione degli atti di pagamento, di controllo e di conservazione documentale, sono le stesse già esplicitate nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della ordinanza commissariale n° 5/A1800A/1154 del 24 ottobre 2025.

Articolo 5

- a) Per le opere realizzate senza progettazione a seguito di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti o verbali di somma urgenza ai sensi degli articoli 140 e 140-bis del decreto legislativo n. 36/2023, è riconosciuto per le spese generali e tecniche un contributo forfettario massimo del 8% oneri previdenziali e fiscali inclusi, sull'importo del contributo concesso.
- b) Per gli altri interventi realizzati sulla base di una progettazione, è riconosciuto, quale contributo forfettario per le spese generali e tecniche, una percentuale massima del 18% dell'importo del contributo concesso, oneri previdenziali e fiscali inclusi. Sulla parte di contributo concesso eccedente € 500.000,00, si applica l'aliquota del 15% oneri previdenziali e fiscali inclusi.
- c) Per spese generali e tecniche si intendono le spese relative alla progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, alla validazione del progetto, al collaudo, agli oneri per pubblicità, i costi della stazione appaltante unica, il contributo ANAC, oltre altre eventuali consulenze specialistiche relative alla realizzazione dell'intervento e l'eventuale incentivo per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 36/2023, esclusivamente per la parte di cui al comma 3, e in presenza di specifico regolamento.

Articolo 6

I soggetti attuatori possono in autonomia effettuare modifiche contrattuali ai sensi dell'articolo 120

del decreto legislativo n. 36/2023 e modifiche contrattuali per la revisione prezzi ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 36/2023, trasmettendo al Settore regionale Infrastrutture e pronto intervento con la richiesta di saldo gli atti predisposti per la modifica contrattuale, per la realizzazione di opere a tutela della difesa del suolo e ambientale con nesso di causalità con l'eccezionale evento temporalesco 15-17 aprile 2025.

b) Le spese di cui al precedente comma sono riconosciute dal Settore Infrastrutture e pronto intervento a condizione che ricadano nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b) e d), del d.lgs 1/2018, fermo restando che, in ogni caso, negli atti deve essere attestato e dimostrato il nesso di causalità con l'evento temporalesco 15-17 aprile 2025.

Articolo 7

a) Il Settore regionale Infrastrutture e pronto intervento autorizza, su istanza motivata dei soggetti attuatori e previa verifica tecnico-amministrativa circa l'ammissibilità della richiesta, anche consultando i Settori regionali competenti per territorio o materia, rimodulazioni, devoluzioni, specificazione e/o rettifiche dell'oggetto, accorpamenti o suddivisione degli interventi di cui all'Allegato A, di cui alla presente ordinanza.

b) Tali variazioni che non alterano la sostanza del Piano degli interventi verranno sottoposte al Dipartimento della Protezione Civile con la relazione di cui all'articolo 10 dell'O.C.D.P.C. n° 1154/2025.

Articolo 8

a) I Soggetti attuatori, per gli interventi che ricadono nella fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 6 dell'O.C. n. 2/A1800A/1154 del 4 settembre 2025 (movimentazione e asportazione materiale litoide e materiale legnoso o per il ripristino di manufatti danneggiati preesistenti) possono applicare le deroghe agli articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del RD n. 523/1904, il soggetto attuatore deve richiamare e motivare nei propri atti gli articoli derogati.

b) I Soggetti attuatori, per gli interventi che ricadono nella fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 6 dell'O.C. n. 2/A1800A/1154/2025 (realizzazione di nuove opere idrauliche o nuove conformazioni dell'alveo rispetto alla situazione antecedente all'evento alluvionale) devono chiedere l'autorizzazione idraulica ai sensi del RD n. 523/1904 all'Autorità Idraulica competente per territorio.

Articolo 9

a) I soggetti attuatori sono tenuti a rendicontare gli interventi entro il 31 ottobre 2026.

b) Qualora il soggetto attuatore non provveda, entro tale data, a richiedere, attraverso la piattaforma digitale Moon dedicata, l'erogazione del finanziamento assegnato, il Settore regionale Infrastrutture e Pronto Intervento provvederà ad attivare un monitoraggio rafforzato sullo stato di esecuzione dell'intervento e, eventualmente, previa diffida ad adempiere, a revocare il finanziamento.

Articolo 10

I lavori di cui alla presente ordinanza possono essere realizzati applicando le procedure previste agli articoli 140 e 140 bis del decreto legislativo n° 36/2023, nonché le deroghe elencate all'articolo 3 dell'O.C.D.P.C. n° 1154/2025. Gli atti adottati che prevedono l'utilizzo delle deroghe devono citare nelle premesse il riferimento alle deroghe utilizzate.

Articolo 11

La copertura finanziaria del piano degli interventi è assicurata dalle risorse del fondo nazionale delle emergenze disponibili sulla contabilità speciale Iban IT98X0100004306CS0000019102 Alias RGS CS-TO-0013152 intestata al Commissario delegato, Presidente della Regione Piemonte.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore

Bruno Ifrigerio

Firmato digitalmente

Il Commissario delegato

Alberto Cirio

Firmato digitalmente



Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica



Evento 15-17 aprile 2025 Elenco interventi di lettera b), comma 2, dell'art. 25 del D.lgs. N. 1/2018 – Seconda rimodulazione del Piano degli Interventi urgenti - O.C.D.P.C. N. 1154/2025

[illegible]

 REGIONE PIEMONTE Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica 																
Evento 15-17 aprile 2025 Elenco interventi di lettera a) e b), comma 2, dell'art. 25 del D.lgs. N. 1/2018 – Piano degli Interventi urgenti con Seconda rimodulazione gennaio 2026 - O.C.D.P.C. N. 1154/2025																
ANAGRAFICA DEL DANNO/INTERVENTO/MISURA								PIANO DEGLI INTERVENTI								
n. d'ord. (prov)	Codice intervento	Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Data del danno	Descrizione danno occorso	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	Titolo intervento/misura	Descrizione tecnica intervento	Nota di approvazione *	Importo richiesto**	Differenza	Note/Motivazioni (Regione)	
1	AL_A18_1154_25_001	MELAZZO	ALESSANDRIA		Comuni - Alessandria	15/04/2025	La strada comunale con la quale si raggiungono abitazioni e attività commerciale è stata oggetto di fenomeno gravitativo importante che ne ha causato interruzione totale. L'unica strada per raggiungere gli abitanti non è in sicurezza e passa da altro Comune.	b)	J27H25000790006	Interventi di ripristino della viabilità comunale e messa in sicurezza della strada comunale Bava, Perletto, Cavesi	DANNO: strada comunale interrotta - da fenomeno franoso che ha coinvolto la viabilità di accesso ai nuclei di Cavesi, Bava, Perletto causandone l'asportazione del sedime per circa 40 ml ed il crollo dei muri di contenimento lato monte INTERVENTO: Costruzione del corpo stradale mediante fondazioni indirette e realizzazione di soletta in c.a, drenaggio delleacque di monte e riapertura Rio di valle ostruito dai detriti	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 160.000,00			
2	AL_PR_1154_25_001	GABIANO	ALESSANDRIA		Provincia di Alessandria	15/04/2025	VERSANTE INSTABILE	b)	E57H25001110003	Intervento in somma urgenza di difesa del corpo stradale	ripristino viabilità con messa in sicurezza del versante con opere di ingegneria naturalistica.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 180.000,00			
3	AT_A18_1154_25_001	CESSOLE	ASTI		Comuni - Asti	15/04/2025	Materiale detritico in carreggiata	b)	H87H25001070002	O.S. n. 3 del 19.04.2025 - O.S. n. 4 del 29.04.2025 - Ordinanze contingibili ed urgenti per ripristino viabilità lungo alcune strade comunali a seguito degli eventi metereologici del 17.04.2025	DANNO: viabilità occupate/ occluse da materiale franato - INTERVENTO: rimozione del materiale depositato sulle sedi stradali e ripristino fossi	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 10.126,00			
4	AT_A18_1154_25_002	CESSOLE	ASTI		Comuni - Asti	15/04/2025	fenomeno franoso di versante dovuto a distacco e fluidificazione della coltre sovra e sotto scarpa	b)	H87H25001080002	Messa in sicurezza viabilità, ricostruzione piano viabile, movimentazione ed asportazione materiale franato, scoronamento corticale e regimazione delle acque di s.c. loc. Vallone - O.S. 2 del 17.04.2025 di Interruzione viabilità di Via Vallone	DANNO: in un quadro di forte acclività a seguito di fenomeno franoso di versante dovuto a distacco e fluidificazione della coltre sovra e sotto scarpa è stata compromessa la sicurezza della viabilità di S.C. Vallone con crollo di parte del sedime ed erosione regressiva sottoscarpa; la s.c. è attualmente inagibile e le abitazioni intercluse con una famiglia sfollata mentre gli abitanti non stanziali sono stati avvisati dell'impossibilità di raggiungere l'abitazione - INTERVENTO: si rende necessario asportare in via definitiva il materiale fluidificato e attualmente bloccato nel versante inciso, disaggiare ed alleggerire dove possibile e in forma mirata le porzioni instabili, ricostruire e consolidare il corpo stradale con opere fondazionali indirette, prevedere un'adeguata regimazione delle acque da scaricarsi al piede del versante	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 580.000,00			
5	AT_A18_1154_25_003	COCCONATO	ASTI		Comuni - Asti	15/04/2025	Smottamenti, colamenti della coltre superficiale e esondazioni che hanno determinato l'ostruzione e il danneggiamento delle viabilità in oggetto	b)	D47H25001480002	OS n. 21 del 18/04/2025 - rimozione materiale franato su SC Cocconito, SC Vai, SC Valle e SC Bonvino.	Rimozione del materiale che ha ostruito le viabilità in oggetto	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 5.490,00			
6	AT_A18_1154_25_004	COCCONATO	ASTI		Comuni - Asti	15/04/2025	Materiale proveniente da frane di piccole e grandi dimensioni, da esondazioni di fossi e corsi d'acqua che ostruiscono il transito delle SC in oggetto.	b)	D47H25001480002	OS n. 27 del 24/04/2025 - Rimozione materiale alluvionale da SC Serre, SC Cocconito, SC Vai, SC Valle, SC Vignareto, SC Brizzo, SC Bonvino, campo sportivo	Rimozione del materiale alluvionale che ostruisce le viabilità in oggetto.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 16.470,00			
7	AT_A18_1154_25_005	MORANSENGO-TONENGO	ASTI		Comuni - Asti	15/04/2025	Frane di grandi e piccole dimensioni, smottamenti e esondazione di fossi colatori che hanno causato l'ostruzione delle viabilità in oggetto.	b)	G37H25000410006	OS n. 2 del 18/04/2025 - asportazione materiale franato su SC Fegine, Via Maiaris, SC Cerreto, Sc Mulino, SC Ottini	Asportazione materiale franato su SC in oggetto	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 36.600,00			
8	AT_A18_1154_25_006	MORANSENGO-TONENGO	ASTI		Comuni - Asti	15/04/2025	Strade ostruite dal materiale proveniente da frane di grandi e piccole dimensioni, smottamenti e esondazioni di fossi.	b)	G37H25000410006	OS n. 10 del 24/04/2025 - asportazione materiale franato su SC Gerbole, San Giuseppe	Asportazione materiale franato che occlude le strade in oggetto	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 24.400,00			
9	AT_PR_1154_25_001	COCCONATO	ASTI		Provincia di Asti	15/04/2025	Frana planare di notevoli dimensioni	b)	J47H25000240006	S.P. 18 "CUNICO - LAURIANO" Ripristino della sede stradale al km. 12+900 in Comune di Cocconato	Per la realizzazione dell'intervento sarà eseguita un'opera in terra rinforzata, appoggiata a una struttura di fondazione fortemente ancorata al substrato, in grado di assicurare la ricostruzione della sede stradale con la formazione di una ampia banchina e con il recupero di una porzione consistente del materiale lapideo e terroso accumulatosi al piede della frana. All'estremità si procederà con la formazione di cordoli tirantati e sottofondati su micropali, allo scopo di prevenire l'ulteriore estensione del movimento stradale alle porzioni di carreggiata contigue al tratto franato.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 850.000,00			
10	AT_PR_1154_25_002	MORANSENGO-TONENGO	ASTI		Provincia di Asti	15/04/2025	A seguito delle piogge la parete sabbiosa di ingresso al centro abitato ha rilasciato scariche di materiale che hanno ostruito il passaggio. Vista l'instabilità del pendio e la presenza di case si è optato per la sua urgente messa in sicurezza con la posa di rete di protezione ancorata	b)	J37H25001400003	Intervento urgente di messa in sicurezza della scarpatà lungo la S.P. 18 "Cunico - Lauriano" al km 15+100 nel Comune di Tonengo - Reparto 1 - Zona 6	L'intervento è consistito nella messa in opera di rete di protezione ancorata	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 46.556,81			
11	BI_A18_1154_25_001	BIELLA	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	fenomeni erosivi intensi presso la ex discarica comunale sul T. Cervo	b)	I48H25000110004	Messa in sicurezza della scogliera del versante dell'ex discarica comunale in sponda destra del torrente Cervo	Intervento di messa in sicurezza della ex discarica comunale di via Candelo con movimentazione di materiale in alveo, e realizzazione di opere di difesa spondale-scogliera in massi di cava cementali	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 670.000,00			
12	BI_A18_1154_25_002	MONGRANDO	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	scalzamento fondazione ponte stradale	b)	B82C25000430002	Rimozione ponte del Gilino crollato nell'alveo del torrente Elvo	rimozione impalcato e pile dall'alveo del torrente Elvo	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 250.000,00			
13	BI_A18_1154_25_003	PRAY	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	Asportazione e danneggiamento delle difese poste al piede del manufatto arginale	b)	D51J25002470002	INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL'ARGINE SPONDA SINISTRA	ripristino con massi delle difese spondali arginali movimentazione materiale in alveo	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 300.000,00			
14	BI_PR_1154_25_001	BIELLA	BIELLA		Provincia di Biella	15/04/2025	Dissesto - frana di monte	b)	F39J23000130003	Dissesto scarpatà di monte. Rimozione materiale lapideo franato lungo la SP 504 Cossila San Giovanni - Pollone al km 2+450 in Comune di Biella	rimozione detriti da sede stradale	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 5.000,00			
15	BI_PR_1154_25_002	BIELLA	BIELLA		Provincia di Biella	15/04/2025	danni alle spalle del ponte	b)	F39J23000130003	Realizzazione di opere provvisionali per il ripristino delle spalle del ponte sul Rio Bolume lungo la SP 504 Cossila San Giovanni - Pollone al km 0+340 in Comune di Biella ed interventi sulla piattaforma stradale	opere provvisionali per ripristino funzionalità delle spalle del ponte	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 40.000,00			
16	BI_PR_1154_25_003	BIELLA	BIELLA		Provincia di Biella	15/04/2025	Dissesto - frana di valle	b)	F39J23000130003	Realizzazione di opere provvisionali per la sicurezza stradale lungo la SP 504 Cossila San Giovanni - Pollone al km 1+350 in Comune di Biella	opere provvisionali per consentire il transito in sicurezza	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 5.000,00			
17	BI_PR_1154_25_004	OCCHIEPPO SUPERIORE	BIELLA		Provincia di Biella	15/04/2025	Crollo ponte	b)	F99J25000160003	Evento alluvionale del 16-17 aprile 2025 - Lavori di somma urgenza per il ripristino e messa in sicurezza della SP 502 Sordevolo Biella a seguito del crollo del ponte sul torrente Oremo : realizzazione di ponte provvisorio e ricostruzione del ponte sul torrente Oremo p. 502_010 AL KM 7+000, nei comuni di Occhieppo Superiore e Biella.	realizzazione ponte provvisorio	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 1.002.042,46		Richiesta originale 1.005.000 euro, arrotondamento	
18	CN_A18_1154_25_001	MONESIGLIO	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	Frana da monte sul piano viabile di via San Martino con asportazione reti paramassi per una superficie di versante circa1000-1500 mq e danni su aree pertinenziali di abitazioni private	b)	I17H25000450001	V.S.U. prot. n. 1827 del 06/05/2025 - Lavori di S.U. indagini e rilievi interventi di consolidamento e messa in sicurezza del dissesto di loc.tà Via San Martino	Interventi di bonifica del versante per una superficie di circa 1.500-2000 mq, anche con uso di esplosivi per demolire un ammasso sospeso e pericolante di circa 200-250 mc, la e successiva fornitura e posa di rete paramassi armata per il consolidamento della porzione di versante bonificata. Nell'intervento sono altresì previste opere provvisionali per la realizzazione di un vallo paramassi temporaneo per la difesa delle abitazioni durante le operazioni di disaggio utilizzando il materiale franato e la rimozione finale di tutto il materiale	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 288.000,00			
19	CN_A18_1154_25_002	MONTALDO ROERO	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	Dissesto di versante di importanti dimensioni con cedimento del piazzale san rocco e della relativa viabilità	b)	B55F25000160006	O.S. n. 6 del 6/05/2025 - Lavori di s.u. per il ripristino e la messa in sicurezza della viabilità comunale - piazzale Frazione San Rocco	Opere di regimazione idraulica provvisorie, realizzazione di sondaggi geognostici e delimitazione del piazzale in frana dall'adiacente viabilità comunale e dell' area in dissesto	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 19.520,00			
20	CN_PR_1154_25_001	RODELLO	CUNEO		Provincia di Cuneo	15/04/2025	Materiale detritico in carreggiata	b)	I86G25000030003	SSPP 281, 429, 32, 106, 157, 348, 57, 291, 56, 187 - Comuni di Lequio Berria, Borgomale, Diano d'Alba, Rodello, Benevello, Grinzane Cavour, Sinio, Roddino, Montélupo, Serravalle. Rimozione materiale franato sulla sede stradale e ripristino piano viabile, sistemazione reticolo idrografico secondario. Cod.Int. CN_PROV_2025_ALB_07	SSPP 281, 429, 32, 106, 157, 348, 57, 291, 56, 187 - Comuni di Lequio Berria, Borgomale, Diano d'Alba, Rodello, Benevello, Grinzane Cavour, Sinio, Roddino, Montélupo, Serravalle. Rimozione materiale franato sulla sede stradale e ripristino piano viabile, sistemazione reticolo idrografico secondario. Cod.Int. CN_PROV_2025_ALB_07	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 72.942,43			

 REGIONE PIEMONTE Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica  PROTEZIONE CIVILE Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile															
Evento 15-17 aprile 2025 Elenco interventi di lettera a) e b), comma 2, dell'art. 25 del D.lgs. N. 1/2018 – Piano degli Interventi urgenti con Seconda rimodulazione gennaio 2026 - O.C.D.P.C. N. 1154/2025															
ANAGRAFICA DEL DANNO/INTERVENTO/MISURA								PIANO DEGLI INTERVENTI							
n. d'ord. (provvi)	Codice intervento	Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Data del danno	Descrizione danno occorso	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	Titolo intervento/misura	Descrizione tecnica intervento	Nota di approvazione *	Importo richiesto**	Differenza	Note/Motivazioni (Regione)
21	CN_PR_1154_25_002	SERRALUNGA D'ALBA	CUNEO		Provincia di Cuneo	15/04/2025	Materiale detritico in carreggiata	b)	I86G25000030003	SSPP 125, 57, 359, 347, 58, 182, 358, 261 - Comuni di Serralunga d'Alba, Monforte, Roddino, La Morra, Verduno, Monticello. Rimozione materiale franato sulla sede stradale, sistemazione del reticolo idrografico secondario, ripristino provvisorio cedimenti del corpo stradale. Cod.Int. CN_PROV_2025_ALB_09	SSPP 125, 57, 359, 347, 58, 182, 358, 261 - Comuni di Serralunga d'Alba, Monforte, Roddino, La Morra, Verduno, Monticello. Rimozione materiale franato sulla sede stradale, sistemazione del reticolo idrografico secondario, ripristino provvisorio cedimenti del corpo stradale. Cod.Int. CN_PROV_2025_ALB_09	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 59.883,75		
22	CN_PR_1154_25_003	VALDIERI	CUNEO		Provincia di Cuneo	15/04/2025	Materiale detritico in carreggiata con cedimento stradale	b)	I26G25000010003	SP 22 - Comune di Valdieri. Ripristino piano viabile. Cod.Int. CN_PROV_2025_CN_12	SP 22 - Comune di Valdieri. Ripristino piano viabile. Cod.Int. CN_PROV_2025_CN_12	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 182.000,00		
23	TO_AIPO_1154_25_001	VERRUA SAVOIA	TORINO		AIPO	15/04/2025	Il dissesto consiste nell'erosione della sponda sx del fiume Po che è soggetta alla battuta della corrente. Il dissesto è localizzato in Cascina Garnerò, nel comune di Verrua Savoia	b)	B18H25000580001	Lavori di somma urgenza per il ripristino della scogliera e ripascimento gola sinistra a difesa dell'argine maestro in frodo in comune di Verrua Savoia (TO) a protezione del centro abitato di Crescentino (VC)	ripristino scogliera danneggiata e ripascimento area a tergo della scogliera	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 300.000,00		
29	TO_CMTO_1154_25_001	BORGOFRANCO D'IVREA	TORINO		Città Metropolitana di Torino	15/04/2025	Movimento franoso con conseguente riversamento di materiale sul sedime stradale.	b)	J76G25000050003	Evento alluvionale 16-17 aprile 2025. S.S.P. della Città Metropolitana di Torino *area di competenza della Direzione Viabilità 1.* Lavori in somma urgenza sulla S.P. 73 della Serra al km 2+900 nel comune di Borgofranco. Realizzazione vallo paramassi e opere di regimazione acque per ripristino della viabilità.	Realizzazione vallo paramassi e opere di regimazione acqua.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 53.371,58		
30	TO_CMTO_1154_25_002	BORGOFRANCO D'IVREA	TORINO		Città Metropolitana di Torino	15/04/2025	Movimento franoso con distacco di media/ grossa pezzatura proveniente dal versante, materiale ligneo e la demolizione del sistema di raccolta acqua di versante a tergo del muro di controriva.	b)	J76G25000050003	Evento alluvionale 16-17 aprile 2025. S.S.P. della Città Metropolitana di Torino *area di competenza della Direzione Viabilità 1.* Lavori in somma urgenza sulla S.P. 73 della Serra al km 2+900 nel comune di Borgofranco. Realizzazione opere di disaggio e posa reti paramassi per ripristino della viabilità.	Ulteriore disaggio della parete rocciosa e realizzazione paramassi con posa rete paramassi con chiodatura.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 68.500,42		
31	TO_CMTO_1154_25_003	CASTAGNETO PO	TORINO		Città Metropolitana di Torino	15/04/2025	Movimento franoso con conseguente riversamento di materiale sul sedimento stradale.	b)	J97H25000210003	Evento alluvionale 16-17 aprile 2025. S.P. 99 di San Raffaele Cimena al km 5+500 nel comune di Castagneto Po. Lavori in somma urgenza di consolidamento della scarpata a valle e interventi vari lungo la tratta	Consolidamento scarpata a valle	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 203.120,00		
32	TO_CMTO_1154_25_004	CASTAGNETO PO	TORINO		Città Metropolitana di Torino	15/04/2025	Movimento franoso con conseguente riversamento di materiale sul sedime stradale.	b)	J73D25000040003	Evento alluvionale 16-17 aprile 2025. SS.P della Città Metropolitana di Torino *area di competenza della Direzione Viabilità 1.* Servizi professionali di monitoraggio in somma urgenza sulla S.P. 590 della Val Cerrina in località "Baraccone".	Installazione e noleggio di dispositivi inclinometrici smart per il monitoraggio di versanti instabili e l'eventuale allertamento in caso di movimenti del terreno.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 25.883,52		
33	TO_CMTO_1154_25_005	CASTAGNETO PO	TORINO		Città Metropolitana di Torino	15/04/2025	Movimento franoso con conseguente riversamento di materiale sul sedime stradale.	b)	J73D25000040003	Evento alluvionale 16-17 aprile 2025. ss.p della Città Metropolitana di Torino *area di competenza della Direzione Viabilità 1.* Servizi professionali in somma urgenza sulla S.P. 590 della Val Cerrina in località "Baraccone" e località "Delfino", sulla S.P. 104 di Lauriano e sulla S.P. 100 di Moriondo in località "Villa". Affidamento di servizio di supporto al RUP per caratterizzazione geologica, geotecnica e di progettazione FTE.	Sondaggi, studi geologici, e geomorfologici e prove di laboratorio.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 109.116,48		
34	TO_CMTO_1154_25_006	CASTAGNETO PO	TORINO		Città Metropolitana di Torino	15/04/2025	Movimento franoso con conseguente riversamento di materiale sul sedime stradale	b)	J76G25000050003	Evento alluvionale 16-17 aprile 2025. SS.P. della Città Metropolitana di Torino *Area di competenza della Direzione Viabilità 1.* Lavori in somma urgenza sulla S.P. 39 di Rivarossa nel comune di Volpiano al km 7+550 e lungo la S.P. 590 della Val Cerrina nei comune di Castagneto Po e San Sebastiano da Po.	Pulizia strada e ripristino delle condizioni di sicurezza.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 52.039,34		
35	TO_CMTO_1154_25_007	CASTAGNETO PO	TORINO		Città Metropolitana di Torino	15/04/2025	Movimento franoso con conseguente riversamento di materiale ed alberature sul sedime stradale	b)	J76G25000050003	Evento alluvionale 16-17 aprile 2025. SS.P. della Città Metropolitana di Torino *area di competenza della Direzione Viabilità 1.* Lavori in somma urgenza sulla S.P. 99 di San Raffaele Cimena al km 5+000 e 6+000 nel comune di Castagneto Po.	Pulizia strada e canalette di scolo, taglio e successiva rimozione degli elementi legnosi e ripristino delle condizioni di sicurezza	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 11.646,90		
36	TO_CMTO_1154_25_008	CASTAGNETO PO	TORINO		Città Metropolitana di Torino	15/04/2025	Movimento franoso con conseguente riversamento di materiale ed alberature sul sedime stradale	b)	J76G25000050003	Evento alluvionale 16-17 aprile 2025. SS.P. della Città Metropolitana di Torino *area di competenza della Direzione Viabilità 1.* Lavori in somma urgenza sulla S.P. 99 di San Raffaele Cimena dal km 1+000 al km 1+500.	Pulizia strada e canalette di scolo, taglio e successiva rimozione degli elementi legnosi e ripristino delle condizioni di sicurezza	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 37.170,96		
37	TO_CMTO_1154_25_009	CASTELLAMONTE	TORINO		Città Metropolitana di Torino	15/04/2025	Crollo parziale del corpo stradale e riversamento di materiale sul sedime stradale.	b)	J76G25000050003	Evento alluvionale 16-17 Aprile 2025. S.S.P. della Città Metropolitana di Torino*Area di Competenza della Direzione Vibilità 1.* Lavori in somma urgenza sulla S.P. 59 di Castelnuovo Nigra al km 6+000 in località Sant'Anna Boschi e lungo la S.P. 58d01 di riprofilatura versante e ricostruzione del corpo stradale.	Riprofilatura versante e ricostruzione del corpo stradale con realizzazione di un'opera di contenimento realizzata a secco in massi ciclopici.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 87.413,71		
38	TO_CMTO_1154_25_010	CAVAGNOLO	TORINO		Città Metropolitana di Torino	15/04/2025	Movimento franoso con conseguente riversamento di materiale ed alberature sul sedime stradale.	b)	J76G25000050003	Evento alluvionale 16-17 aprile 2025. SS.P. della Città Metropolitana di Torino *area di competenza della Direzione Viabilità 1.* Lavori in somma urgenza sulla S.P. 108 di Cavignolo ai km 3+200 - 1+600 - 2+900; sulla S.P. 106 di Scallaro al km 5+100 - 1+500-3+000 e 0+500, sulla S.P. 105 di Monteu ai km 1+500 e sulla S.P. 105d1 al km 1+200 - 2+000.	Pulizia strada e canalette di scolo, taglio e successiva rimozione degli elementi legnosi e ripristino delle condizioni di sicurezza.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 9.044,93		
39	TO_CMTO_1154_25_011	CINTANO	TORINO		Città Metropolitana di Torino	15/04/2025	Erosione del rilevato stradale.	b)	J27H25000210003	Evento alluvionale 16-17 aprile 2025. S.P. 59 di Castelnuovo Nigra al km 7+000 in Comune di Castellamonte. Lavori in somma urgenza di ricostruzione del corpo stradale e realizzazione di opere antierosive. Affidamento incarico di Progettazione e Direzione dei lavori.	Servizio di supporto al RUP, progettazione e direzione dei lavori per interventi di ricostruzione del corpo stradale e realizzazione di opere antierosive.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 18.504,50		
40	TO_CMTO_1154_25_012	CINTANO	TORINO		Città Metropolitana di Torino	15/04/2025	Erosione del rilevato stradale.	b)	J27H25000210003	Evento alluvionale 16-17 aprile 2025. S.P. 59 di Castelnuovo Nigra al km 7+000 in Comune di Castellamonte. Lavori in somma urgenza di ricostruzione del corpo stradale e realizzazione di opere antierosive.	Ricostruzione del corpo stradale e realizzazione opere antierosive, realizzazione muro in massi, ricostruzione piattaforma.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 96.739,66		

 REGIONE PIEMONTE Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica  PROTEZIONE CIVILE Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile																
Evento 15-17 aprile 2025 Elenco interventi di lettera a) e b), comma 2, dell'art. 25 del D.lgs. N. 1/2018 – Piano degli Interventi urgenti con Seconda rimodulazione gennaio 2026 - O.C.D.P.C. N. 1154/2025																
ANAGRAFICA DEL DANNO/INTERVENTO/MISURA								PIANO DEGLI INTERVENTI								
n. d'ord. (prov)	Codice intervento	Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Data del danno	Descrizione danno occorso	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	Titolo intervento/misura	Descrizione tecnica intervento	Nota di approvazione *	Importo richiesto**	Differenza	Note/Motivazioni (Regione)	
41	TO_CMTO_1154_25_013	CORIO	TORINO		Città Metropolitana di Torino	15/04/2025	Movimento franoso con conseguente riversamento di materiale sul sedime stradale, otturazione di griglie e fossi stradali, accumulo materiale legnoso in corrispondenza delle pile del ponte.	b)	J79J25000330003	Evento Alluvionale 16 e 17 aprile 2025. Sp 002 T01 - pK 0+150 - Comune di Balangero (sottopasso) - Sp 26 - pK 3+100 - Comune di Balangero - Sp 026 - 5+100 - Comune di Coassolo T.se - Sp 022 - pK 19+600 - Comune di Coassolo T.se - Sp 246 - pK 0+150 - pK 0+900 - pK 1+050 - pK 1+300 - pK 1+750 - Comune di Coassolo T.se - Sp 022 - pK 10+000 - Comune di Corio - Sp 027 - pK 4+000 - Comune di Balangero Sistemazione movimento franoso - Ripristino funzionalità attraversamenti e fossi stradali - Spurgo griglie e canali sottopasso stradale -Pulizia finale con spazzatrice meccanica .	Sistemazione movimento franoso - Ripristino funzionalità attraversamenti e fossi stradali - Spurgo griglie e canali sottopasso stradale -Pulizia finale con spazzatrice meccanica.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 30.468,00			
42	TO_CMTO_1154_25_014	RUBIANA	TORINO		Città Metropolitana di Torino	15/04/2025	Fenomeni di dissesto del versante di monte e di valle. Si sono in particolare attivate o riattivate una serie di colate superficiali lungo il versante del monte Bruiera in destra orografica del torrente Messa.	b)	J37H25000370003	V.S.U. del 17/04/2025 (prot. N. 68744 del 18/04/2025) - Lavori in somma urgenza per ripristino condizioni minime di transitabilità della S.P. 197 Progr. Km 6+600/6+800 in comune di Rubiana Loc. Sabbionera - Fornitura New Jersey	Fornitura franco cantiere di New Jersey in cls per protezione sede stradale nei tratti adiacenti al dissesto	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 62.425,37			
43	TO_CMTO_1154_25_015	RUBIANA	TORINO		Città Metropolitana di Torino	15/04/2025	Fenomeni di dissesto del versante di monte e di valle. Si sono in particolare attivate o riattivate una serie di colate superficiali lungo il versante del monte Bruiera in destra orografica del torrente Messa.	b)	J37H25000370003	Evento alluvionale 16-17 aprile 2025. Interventi di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di transitabilità della S.P.197 nel comune di Rubiana - supporto al rup per la definizione degli interventi da eseguire e assistenza direzione lavori	Incarico professionale di direzione lavori e definizione degli interventi per la messa in sicurezza della sede stradale lungo la tratta	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 46.600,00			
44	TO_CMTO_1154_25_016	RUBIANA	TORINO		Città Metropolitana di Torino	15/04/2025	Fenomeni di dissesto del versante di monte e di valle. Si sono in particolare attivate o riattivate una serie di colate superficiali lungo il versante del monte Bruiera in destra orografica del torrente Messa.	b)	J37H25000370003	Evento alluvionale 16-17 aprile 2025. Lavori in somma urgenza per ripristino condizioni minime di transitabilità della S.P. 197 Progr. Km 6+600/6+800 in comune di Rubiana Loc. Sabbionera - Esecuzione sondaggi	Esecuzione sondaggi	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 25.993,16			
45	TO_CMTO_1154_25_017	RUBIANA	TORINO		Città Metropolitana di Torino	15/04/2025	Fenomeni di dissesto del versante di monte e di valle. Si sono in particolare attivate o riattivate una serie di colate superficiali lungo il versante del monte Bruiera in destra orografica del torrente Messa.	b)	J37H25000370003	Evento alluvionale 16-17 aprile 2025. Lavori in somma urgenza per ripristino condizioni minime di transitabilità della S.P. 197 Progr. Km 6+600/6+800 in comune di Rubiana Loc. Sabbionera - Primi interventi in parete per la messa in sicurezza del versante	Esecuzione di ispezioni in parete, disaggi di materiale instabile, posa reti paramassi in aderenza, posa barriere paramassi	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 260.605,41			
46	TO_CMTO_1154_25_018	RUBIANA	TORINO		Città Metropolitana di Torino	15/04/2025	Fenomeni di dissesto del versante di monte e di valle. Si sono in particolare attivate o riattivate una serie di colate superficiali lungo il versante del monte Bruiera in destra orografica del torrente Messa.	b)	J37H25000370003	Evento alluvionale 16-17 aprile 2025. Lavori in somma urgenza per ripristino condizioni minime di transitabilità della S.P. 197 Progr. Km 6+600/6+800 in comune di Rubiana Loc. Sabbionera - Interventi di risagomatura del versante e regimazione acque e messa in opera newjersey in cls	Realizzazione scogliera e palificata, risagomatura versante, regimazione acque	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 65.172,88			
47	TO_CMTO_1154_25_019	RUBIANA	TORINO		Città Metropolitana di Torino	15/04/2025	Scivolamento superficiale, erosione spondale.	b)	J37H25000380003	Evento alluvionale 16-17 aprile 2025. Lavori in somma urgenza per ripristino condizioni minime di transitabilità della S.P. 197d02 Progr. Km 0+080 in comune di Rubiana - Esecuzione scogliera di sottoscarpa	Realizzazione scogliera di sottoscarpa in corrispondenza rio di Bellacomba su S.P. 197d02 progr. km 0+080 in comune di Rubiana	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 46.436,20			
48	TO_A18_1154_25_001	ALMESE	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	ostruzione del rio Garavello da accumulo di materiale litoide e legnoso nel tratto a monte del ponte di via Garavello franamento delle scarpate di via Giorda e via del Mulino	b)	H57H25000480004	rimozione materiale litoide dall'alveo dei rii minori, rimozione materiale franato su via Giorda e stabilizzazione scarpata di valle di via Madonna della Neve	rimozione materiale detritico e ripristino dell'officiosità lungo via Garavello Rimozione materiale litoide franato su via Giorda Stabilizzazione scarpata di valle di via Mad. Della Neve	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 27.650,00			
49	TO_A18_1154_25_002	ALMESE	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	erosione della sponda destra del rio Morsino con crollo delle difese in massi esistenti e asportazione parziale dell'impalcato stradale per una lunghezza di circa 30 m.	b)	H58H25000510006	sponda destra rio Morsino - ripristino stabilità della sponda loc Mulino	Le opere in progetto consistono nella realizzazione di un consolidamento delle sponde mediante la realizzazione di una scogliera in massi naturali per una lunghezza di 32 m con altezza massima di 2.50 m a ripristino dell'erosione spondale. Ad ulteriore protezione contro lo scalzamento lungo il tratto di intervento è prevista la realizzazione di due soglie di forma trapezia a raso rispetto al fondo alveo, in massi cementati. Ripristino del sedime stradale.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 39.000,00			
50	TO_A18_1154_25_003	ALMESE	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	In corrispondenza della Via Garavello, all'altezza dell'omonimo rio, nel corso dell'evento di piena del 17 Aprile 2025 si sono verificate esondazioni da entrambe le sponde, con alluvionamento della sede viaria e delle aree antropizzate adiacenti al corso d'acqua. In corrispondenza del ponte di Via Garavello si è verificata la dislocazione del tratto terminale dello stesso, compromettendone la stabilità e rendendo di fatto l'attraversamento intransitabile.	b)	H57H25000500006	ripristino della percorribilità di via Garavello mediante rifacimento dell'attraversamento danneggiato	Viste le condizioni statiche della porzione rimanente non risulta possibile prevede una riparazione del manufatto per cui occorre un suo completo rifacimento cercando, nei limiti delle condizioni al contorno, di procedere ad implementare una sezione di deflusso regolare eliminando le irregolarità sia planimetriche che altimetriche ora presenti. In via preliminare si è prevista la realizzazione di un'opera in cemento armato a campata unica opportunamente dimensionata per carichi stradali in conformità alle NTC 2018.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 125.000,00			
51	TO_A18_1154_25_004	BORGOFRANCO D'IVREA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Trasporto materiale litoide nell'alveo del rio San Germano con riempimento della briglia selettiva esistente a monte dell'abitato e deposito lungo la tratta d'alveo di valle compresa tra Via Palma, la S.S. 26 e la ferrovia	b)	J28H25000400002	Ordinanza Sindacale n. 20 del 30/04/2025 - Lavori di rimozione del materiale litoide accumulatosi a tergo della briglia esistente sul rio San Germano e pulizia dell'alveo nel tratto di valle	Svuotamento della piazza di deposito a tergo della briglia e rimozione materiale lungo il corso d'acqua nel tratto di valle	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 115.000,00			
52	TO_A18_1154_25_005	BRUSASCO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Esondazione del rio Trincavenna lungo il tratto abitato al confine con il Comune di Cavagnolo con trasporto di rifiuti di vario genere	b)	H21E25000020007	Ordinanza Sindacale n. 13 del 18/04/2025 - Verbal di somma urgenza del 23/04/2025 e del 29/04/2025 - Lavori di recupero e smaltimento rifiuti a seguito dell'evento di piena del rio Trincavenna	Lavori di recupero, rimozione e smaltimento dei rifiuti di vario genere a seguito dell'esondazione del rio Trincavenna	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 80.520,00			
53	TO_A18_1154_25_006	BRUSASCO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Accumulo di detriti vari, di piante divelte e di materiale litoide lungo il rio Trincavenna a seguito del passaggio della piena	b)	H28H25000350007	Ordinanza Sindacale n. 13 del 18/04/2025 - Verbale somma urgenza del 29/04/2025 - LAVORI DI RIMOZIONE DETRITI, MATERIALE VEGETALE E MATERIALE TERROSO DALL'ALVEO DEL RIO TRINCAVENNA	Rimozione dall'alveo del rio Trincavenna di detriti vari, materiale vegetale e materiale litoide accumulatosi a seguito dell'evento di piena	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 18.300,00			
54	TO_A18_1154_25_007	BRUSASCO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Smottamenti franosi con accumuli di materiale terroso lungo la viabilità comunale; esondazioni del rio Trincavenna con deposito di materiale terroso lungo la viabilità comunale	b)	H27H25000450007	O.S. n. 13 del 18/04/2025 - Verbale somma urgenza del 17/04/2025 e Verbale somma urgenza del 29/04/2025 - LAVORI DI RIMOZIONE DETRITI E MATERIALE TERROSO LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE INTERESSATA DA ESONDAZIONI E SMOTTAMENTI (Via della Fornace, Via Garibaldi, Via Annunziata, Borgo Case Sparse del Tamino, Via Sant'Orsola, Borgo Casetta Alta)	Lavori di rimozione detriti e materiale terroso dalla viabilità comunale interessata da smottamenti franosi e da esondazioni del rio Trincavenna	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 3.050,00			

 REGIONE PIEMONTE Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica  PROTEZIONE CIVILE Presidenza del Consiglio dei Ministri Superintendenza della Protezione Civile																
Evento 15-17 aprile 2025 Elenco interventi di lettera a) e b), comma 2, dell'art. 25 del D.lgs. N. 1/2018 – Piano degli Interventi urgenti con Seconda rimodulazione gennaio 2026 - O.C.D.P.C. N. 1154/2025																
ANAGRAFICA DEL DANNO/INTERVENTO/MISURA								PIANO DEGLI INTERVENTI								
n. d'ord. (provvi)	Codice intervento	Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Data del danno	Descrizione danno occorso	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	Titolo intervento/misura	Descrizione tecnica intervento	Nota di approvazione *	Importo richiesto**	Differenza	Note/Motivazioni (Regione)	
55	TO_A18_1154_25_008	BRUSASCO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Dissesti di natura strutturale sulle spalle e sull'impalcato dei ponti esistenti sul rio Trincavenna lungo le vie Case Sparse, Bricco/San Pietro, Cadacorte/Ghiaro	b)	H27H25000440007	Ordinanza Sindacale n. 13 del 18/04/2025 - Verbal di somma urgenza del 29/04/2025 e del 30/04/2025 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI ESISTENTI SUL RIO TRINCAVENNA SITUATI LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE IN VIA CASE SPARSE, VIA DEL BRICCO/VIA SAN PIETRO E VIA CADACORTE/VIA GHIARO	Interventi di ripristino delle spalle e dell'impalcato dei ponti esistenti sul rio Trincavenna, lungo le vie Case Sparse, Bricco/San Pietro, Cadacorte/Ghiaro. Interventi di pulizia del rio a monte e a valle degli attraversamenti. Interventi di difesa spondale a monte e a valle dei suddetti ponti.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 177.000,00			
56	TO_A18_1154_25_009	BRUSASCO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Ostruzione con detriti e materiale terroso della rete di drenaggio comunale delle acque meteoriche	b)	H21D25000000007	Ordinanza Sindacale n. 13 del 18/04/2025 - Verbale somma urgenza del 23/04/2025 - LAVORI DI PULIZIA DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE COMUNALI CON RIMOZIONE DI DETRITI E MATERIALE TERROSO	Pulizia della rete di raccolta delle acque meteoriche con asportazione di rifiuti e di materiale terroso	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 12.200,00			
57	TO_A18_1154_25_010	CASTAGNETO PO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Materiale detritico in carreggiata	b)	H97H25000310002	Ordinanza Sindacale n.12 del 23/04/2025 rimozione materiale terroso proveniente dalle frane e smottamenti presenti sulle strade comunali	asportazione detriti da sede stradale	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 26.901,00			
58	TO_A18_1154_25_011	CASTELLAMONTE	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	colata detritica da versante su strada comunale e danneggiamento della strada sterrata non più percorribile	b)	J27H25000320002	Ripristino della viabilità interrotta da frane	Rimozione del materiale franoso e della vegetazione con trasporto a idoneo sito di deposito. Ripristino del fondo stradale sterrato e della regimazione delle acque superficiali.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 197.419,20			
59	TO_A18_1154_25_012	CASTELLAMONTE	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Fenomeno franoso del versante con coinvolgimento del sedime stradale della frazione Filia - Case Morozzo	b)	J27H25000260002	Realizzazione di paratia di pali e scogliera per il ripristino della sede stradale verso case Reano presso la frazione Filia - Case Morozzo	Realizzazione di paratia di micropali e di scogliera per il ripristino della strada comunale e contestuale realizzazione di passaggio provvisorio	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 585.000,00			
60	TO_A18_1154_25_013	CASTELLAMONTE	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Movimento franoso con conseguente cedimento del terreno a valle del sedime stradale, per un fronte di 70 m	b)	J27H25000330002	Realizzazione di muro in c.a. a mensola di h pari a 3 m di 70 m di lunghezza, fondato su 70+140 micropali con interasse di 0,5 metri (quelli di valle) e 1 metro quelli di monte e e profondità di 12 m. Sono previsti n. 14 tiranti sub-orizzontali di 20 m di lunghezza.	Realizzazione di muro in c.a. a mensola di h pari a 3 m di 70 m di lunghezza, fondato su 70+140 micropali con interasse di 0,5 metri (quelli di valle) e 1 metro quelli di monte e e profondità di 12 m. Sono previsti n. 14 tiranti sub-orizzontali di 20 m di lunghezza.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 1.082.340,00			
61	TO_A18_1154_25_014	CAVAGNOLO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Esondazione del rio Trincavenna con accumulo di detriti vari, materiale vegetale e litoide lungo l'alveo	b)	D58H25000440005	Ordinanza Sindacale n. 6 del 19/04/2025 - PULIZIA E PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIO TRINCAVENNA	Pulizia dell'alveo del rio Trincavenna da detriti vari, materiale vegetale e litoide accumulatisi a seguito dell'evento di piena	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 73.200,00			
62	TO_A18_1154_25_015	CAVAGNOLO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Esondazione del rio Trincavenna con trasporto di detriti vari lungo l'alveo e lungo la viabilità comunale	b)	D51E25000160005	Ordinanza Sindacale n. 11 del 22/04/2025 - LAVORI DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI	Rimozione e gestione dei rifiuti trasportati dalla piena del rio Trincavenna giacenti sulle strade ed aree pubbliche	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 39.500,00			
63	TO_A18_1154_25_016	CAVAGNOLO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Smottamenti franosi dai versanti sovrastanti con interessamento della viabilità comunale	b)	D57H25000770005	Ordinanza Sindacale n. 8 del 19/04/2025 - Verbale somma urgenza del 19/04/2025 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' SU VIA ROCCABAUDA, VIA CASA PORTA, VIA VALMINORE E VIA PRAIE	Ripristino della viabilità sulle strade comunali interessate da smottamenti franosi dei versanti sovrastanti con rimozione del materiale franato (Via Roccabauda, Via Casa Porta, Via Valminore, Via Praie)	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 14.640,00			
64	TO_A18_1154_25_017	CAVAGNOLO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Erosione spondale a monte ed a valle del ponte sul rio Trincavenna lungo via Roccabauda, con parziale aggiramento del ponte stesso	b)	D58H25000430005	Ordinanza Sindacale n. 4 del 19/04/2025 - Verbale somma urgenza del 19/04/2025 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI VIA ROCCABAUDA SUL RIO TRINCAVENNA	Esecuzione di difese spondali (scogliere in massi) a monte ed a valle del ponte sul rio Trincavenna lungo via Roccabauda. Lunghezza difese: a monte ponte in sinistra circa 20/25 m; a valle ponte in sinistra circa 45 m, in destra circa 90 m	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 250.000,00			
65	TO_A18_1154_25_018	CAVAGNOLO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Cedimento a valle della strada di accesso alla località Scallaro con interessamento del piano viabile per uno sviluppo di circa 25-30 m	b)	D57H25000760005	Ordinanza n. 10 del 22/04/2025 - Verbale somma urgenza del 22/04/2025 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' SCALLARO ALTO INTERESSATA DA MOVIMENTO FRANOSO IN CORRISPONDENZA DELLA SOTTOSCARPA	Lavori di stabilizzazione del versante e ripristino del tratto di strada comunale con realizzazione di micropali e cordolo in cemento armato per una lunghezza di circa 25-30 m	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 121.000,00			
66	TO_A18_1154_25_019	CAVAGNOLO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Esondazione ed erosioni spondali del rio Santa Fede e di un impluvio laterale lungo la viabilità comunale; ostruzione della sezione d'alveo del rio a causa di un movimento franoso	b)	D58H25000450005	Ordinanza Sindacale n. 7 del 19/04/2025 - Verbale somma urgenza del 19/04/2025 - PULIZIA E PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIO SANTA FEDE	Pulizia dell'alveo del rio Santa Fede con rimozione del materiale franato dai versanti. Realizzazione opere di difesa spondale in massi per una lunghezza di circa 100 m. Rifacimento attraversamento stradale in corrispondenza di un impluvio laterale.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 123.000,00			
67	TO_A18_1154_25_020	CHIAVERANO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	frana a monte della s.c. con pendenza da 30° a 70° lungo un impluvio dove sono presenti due grossi blocchi instabili di dimensioni stimate in circa 20 mc. frana a valle della s.c. con pendio da 45° a 80° caratterizzato da depositi morenici fini.	b)	B48H25000710007	O.S. n. 10 del 24.04.2025. Lavori di somma urgenza per la sistemazione della frana, lungo la s.c. che collega Chiaverano ad Andrate, a monte dell'incrocio con la S.P. 419 della Serra.	Intervento di monte: disaggio e demolizione massi instabili; realizzazione di palificate doppie di stabilizzazione del pendio e fornitura e posa di rete paramassi e chiodature per consolidare lo strato corticale del terreno. Intervento di valle: fornitura e posa di rete paramassi in aderenza, chiodature per una superficie di circa 1200 mq.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 493.460,00			
68	TO_A18_1154_25_021	LEMIE	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Danneggiamento di un tratto di circa 400 m della strada di accesso alle vasche acquedotto causato dal ruscellamento sul piano viario di acque concentrate fuoriuscite da un attraversamento su un rio laterale affluente di destra del Torrente Stura di Viù con conseguente formazione di solchi di erosione, asportazione del fondo viario, deposizione di materiale detritico e vegetale	b)	C47H25000210009	Det. Area Tecnica n. 20 del 12/5/2025, Verbale di S.U. del 08/5/2025 per ripristino accessibilità vasche acquedotto presso le località Cunci e Baltan che servono le frazioni Saletta, Chiampetto, Chiot, Pian Saletta, Pian Cian	Fornitura, trasporto e spianatura di circa 65 metri cubi di materiale litoide di grossa pezzatura e di circa 35 metri cubi di stabilizzato	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 5.612,00			
69	TO_A18_1154_25_022	RUBIANA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Il rilevante apporto di acqua e detriti ha eroso il profilo del pendio fino a interessare gli interventi di stabilizzazione precedentemente eseguiti, mettendo inoltre a rischio la viabilità sottostante. La situazione attuale si presenta pertanto di estrema gravità: il cedimento della rete ha lasciato esposto un fronte di circa 30 m di altezza e 12 m di larghezza, con evidenti segni di erosione che continuano a progredire in profondità	b)	G37H25000490004	consolidamento del versante in frana presente al di sotto del nucleo abitato nella parte alta di Borgata Tetti	Si prevede la realizzazione di due cordoli in calcestruzzo armato fondati su micropali verticali ancorati al terreno dietro stante con barre a filettatura continua tipo Dywidag.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 206.500,00			
70	TO_A18_1154_25_023	RUBIANA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Il franamento del versante ha comportato lo stato di ammaloramento della porzione di muro perimetrale esistente che contorna l'edificio, il fenomeno si estende fino alla sottostante via Tetti e ne ha causato l'interruzione.	b)	G37H25000510004	consolidamento del versante in frana al di sotto degli edifici di via Europa 15	Si prevede la realizzazione di un cordolo in calcestruzzo armato fondato su micropali a cavalletto, per uno sviluppo di 27 m	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 180.500,00			
71	TO_A18_1154_25_024	RUBIANA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Le frane distaccatesi a valle della carreggiata di Via Europa e della contigua unità abitativa hanno raggiunto la Strada Comunale per Borgata Tetti, innescando un ulteriore colamento a valle del ciglio stradale.	b)	G37H25000480004	Consolidamento della strada comunale in borgata Tetti - porzione di valle	L'intervento prevede il ripristino sede stradale ed il consolidamento del versante mediante la realizzazione di una soletta sottofondata su micropali, a sostegno del ciglio di valle della carreggiata, su cui sarà posta una barriera di sicurezza stradale in acciaio per tutto lo sviluppo del nuovo intervento previsto.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 122.100,00			
72	TO_A18_1154_25_025	RUBIANA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	franamento del muro di sostegno di via Europa	b)	G37H25000500004	consolidamento del versante sottostante via Europa mediante ricostruzione del muro di contenimento di valle	Si prevede la realizzazione del nuovo muro in calcestruzzo armato fondato su micropali, da gettare incorporando le preesistenti barre a filettatura continua inghiassate nella soletta su micropali esistente. Il muro è previsto di sezione 0,5 x 3,0 m, per uno sviluppo di 20 m. Inoltre, si prevede la realizzazione di un cordolo in calcestruzzo armato nello spiazzo lato monte per uno sviluppo di 6 m.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 132.500,00			
73	TO_A18_1154_25_026	RUBIANA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Sovralluvionamento di tratti di viabilità comunale (via Borgata Gai, via Borgata Bellacomba), ostruzione di tratti tombinati e locali fenomeni di erosione.	b)	G38H25000880006	ripristino delle condizioni di sicurezza lungo la viabilità minore (via Borgata Gai, via Borgata Bellacomba)	L'intervento ha previsto la rimozione del materiale accumulato sulla viabilità comunale, la disostruzione degli attraversamenti ed il ripristino di isolati fenomeni di erosione e aggiramento di spallette di attraversamenti	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 28.370,00			

 REGIONE PIEMONTE Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica  PROTEZIONE CIVILE Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile															
Evento 15-17 aprile 2025 Elenco interventi di lettera a) e b), comma 2, dell'art. 25 del D.lgs. N. 1/2018 – Piano degli Interventi urgenti con Seconda rimodulazione gennaio 2026 - O.C.D.P.C. N. 1154/2025															
ANAGRAFICA DEL DANNO/INTERVENTO/MISURA								PIANO DEGLI INTERVENTI							
n. d'ord. (prov)	Codice intervento	Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Data del danno	Descrizione danno occorso	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	Titolo intervento/misura	Descrizione tecnica intervento	Nota di approvazione *	Importo richiesto**	Differenza	Note/Motivazioni (Regione)
74	TO_A18_1154_25_027	RUBIANA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	erosione spondale e danneggiamento delle opere di sostegno sia in sinistra che in destra del rio Bellacomba, a monte e a valle del ponte stradale con cedimento di un tratto di Strada della Sp 197 e di Via Ademaro Cassaz.	b)	G37H25000520004	consolidamento sponde del rio Bellacomba	l'intervento prevede: la ricostruzione di circa 220 m di scogliera in massi la realizzazione di 2 soglie di stabilizzazione del fondo alveo la sotomurazione di un muro di sostegno della sponda per una lunghezza di circa 10 m	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 260.470,00		
75	TO_A18_1154_25_028	SAN GERMANO CHISONE	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Debris flow con deposizione materiale detritico e legname in prossimità degli edifici della Borgata; la colata si è protratta fino alla sottostante Strada comunale dove, in corrispondenza dell'attraversamento, il piano viario è stato sormontato con grave danneggiamento della barriera Guardrail e del piano viario stesso	b)	I78H25000320002	O.S. n. 19 del 24/04/2025. Sostituzione tombino di attraversamento della strada Comunale per Borgata Sagna presente a valle della Borgata, ricostruzione della briglia a pettine distrutta, sotomurazione del muro di valle dell'attraversamento, rifacimento attraversamento rio strada comunale presente nella Borgata, pulizia e ripristino sezione dell'alveo presso la Borgata	Sostituzione e rifacimento attraversamento della strada comunale per Borgata Sagna con scatolare, ricostruzione briglia a "pettine" a monte del suddetto attraversamento, sotomurazione del muro di valle in corrispondenza dell'attraversamento, sostituzione della barriera guardrail, pulizia dell'alveo in corrispondenza della Borgata con rimozione di detriti, legname, ripristino attraversamento comunale interno alla borgata, ripristino della sezione d'alveo, rimozione materiale instabile potenzialmente rimobilizzabile	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 30.000,00		
76	TO_A18_1154_25_029	SAN RAFFAELE CIMENA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	movimento franoso rotazionale evoluto in colata per eccessiva saturazione idrica del deposito del versante a valle dell'abitato. L'area interessata dallo scivolamento ha una lunghezza di 100 m circa e una larghezza di 35/40 m in testa e 6 7 m nella parte terminale per una profondità di 4 m.	b)	D87H25000660002	primi interventi di messa in sicurezza del movimento franoso a valle dell'abitato di San Raffaele alto	l'intervento prevede la realizzazione di 3 linee di drenaggio verticale di cui una a centro frana per una lunghezza di 70 m e interasse 10 m e sistemazione superficiale del terreno franato con chiusura di tutti i tagli, realizzazione di canalette di raccolta delle acque superficiali.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 76.620,00		
77	TO_A18_1154_25_030	SAN RAFFAELE CIMENA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	numerosi scivolamenti superficiali hanno coinvolto la viabilità comunale, in particolare interessando il sedime di via Rinauda, Fontanasso, Ariana e Fasella	b)	D87H25000680002	interventi di rimozione materiale litoide e consolidamento scarpate delle vie Rinauda, Fontanasso, Ariana e Fasella	l'intervento è consistito nella rimozione del materiale litoide accumulato sulla sede stradale e nella realizzazione di 2 palificate e 2 gabbionate di sostegno al piede del versante in frana in modo da consentire la riapertura della viabilità	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 30.500,00		
78	TO_A18_1154_25_031	SAN RAFFAELE CIMENA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	via pertengo è stata interessata da numerosi fenomeni, sia franosi legati al pendio sovrastante sia di erosione della scarpa a causa della dinamica del torrente Pertengo.	b)	D87H25000670002	messa in sicurezza di via Pertengo	L'intervento, che interessa circa 1,5 km di viabilità, prevede la rimozione del materiale litoide e vegetale accumulatosi sulla sede stradale a seguito degli scivolamenti superficiali verificatisi a monte della sede stradale ed il ripristino delle condizioni di sicurezza della via mediante la realizzazione sia di opere di sostegno a monte che di opere di difesa spondale nei tratti erosi in fregio al rio omonimo.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 133.500,00		
79	TO_A18_1154_25_032	SAN SEBASTIANO DA PO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Si sono verificate numerose frane che hanno interrotto la percorribilità delle strade comunali e l'esondazione dei rii minori che hanno allagato le aree limitrofe	b)	I97H25000600004	interventi di messa in sicurezza del territorio e sgombero materiali lungo le vie Ricca, Credola, San Lorenzo e i corsi d'acqua Abramo, Bellavalle e Leona	L'intervento ha comportato lo sgombero del materiale detritico lungo le vie comunali interessate fa frana menti superficiali e la ricalibratura delle sezioni ostruite dei rii minori e loro attraversamenti	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 73.200,00		
80	TO_A18_1154_25_033	SAN SEBASTIANO DA PO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	si è verificato il cedimento della scarpata di valle di via Bricco Cavallo che ha comportato la chiusura al traffico della strada isolando di fatto il nucleo abitato omonimo	b)	I97H25000730002	ripristino della viabilità comunale di via Bricco Cavallo	l'intervento prevede la stabilizzazione della scarpata di valle della strada mediante micropali per uno sviluppo di circa 60 m e la realizzazione di un sistema di drenaggio del versante	DPC UIII POST 1115 del 12/01/2026	€ 225.000,00	0,00 €	riduzione 50% richiesta del Comune per devoluzione per il ripristino della Frana sita in Case Zucca LS_26_001_215937/TO_A18_1154_25_100
81	TO_A18_1154_25_034	SAN SEBASTIANO DA PO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	franamento della scarpata di valle di via Bricco Capra	b)	I97H25000830002	messa in sicurezza e ripristino strada comunale via Bricco Capra Basso	stabilizzazione della scarpata di valle mediante cordolatura in calcestruzzo su micropali.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 255.000,00		
82	TO_A18_1154_25_035	SAN SEBASTIANO DA PO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	franamento della scarpata di valle di via bricco capra basso	b)	I97H25000850002	ripristino stabilità della scarpata di valle di via bricco capra - tratto 2	l'intervento prevede il consolidamento della scarpata di valle della strada comunale mediante cordolatura in calcestruzzo su micropali	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 95.000,00		
83	TO_A18_1154_25_036	TRAVERSELLA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Frana con distacco e trasporto di grosse quantità di materiale litoide ciclopico e arboreo con gravi lesioni e disfacimento della massicciata stradale per un tratto di 150 metri circa.	b)	B77H25001140003	Ricostruzione viabilità comunale per Località PALIT	Demolizione e rimozione masso ciclopico instabile e in scivolamento di grandi dimensioni (H= 10 metri circa), ripristino viabilità con ricostruzione massicciata stradale, lavori di stabilità versante in frana.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 282.000,00		
84	TO_A18_1154_25_037	TRAVERSELLA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Asportazione sede stradale causata da caduta grossi massi	b)	B77H25001150003	Ricostruzione viabilità per Località FONDO	Lavori propedeutici alla demolizione massi ciclopici, demolizione massi ciclopici, ripristino viabilità stradale.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 518.000,00		
85	TO_A18_1154_25_038	VILLAR DORA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	via rocca sella La frana interessa un tratto significativo del versante a valle di Via Roccasella, con materiale terroso e detritico che è franato lasciando di fatto la sede stradale senza il sostegno necessario al passaggio dei mezzi, compromettendo la carrabilità della carreggiata via Borgionera colamento superficiale in 2 punti a monte della carreggiata e cedimento della scarpata di valle	b)	B57H25001530006	Ripristino cedimento banchina stradale lungo via Rocca Sella e frana su versante in corrispondenza di via Borgionera	via Rocca Sella Messa in sicurezza del versante con un intervento di stabilizzazione mediante scogliera a secco in massi ciclopici, come nuovo sostegno del piano viabile (a valle) e come sostegno del versante a monte, ripristino del piano viabile e regimazione delle acque. via Borgionera disaggio e risagomatura del versante presso le due aree di frana a monte strada, con costruzione di un rinforzo alla base della seconda tramite scogliera di massi ciclopici di limitata dimensione (circa 21,00 x 2,00 x 2,00 m); realizzazione di rinforzo in scogliera di massi di limitate dimensioni presso la criticità riscontra a valle	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 82.485,00		
86	TO_A18_1154_25_039	VILLAR DORA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	intasamento della sezione intubata del Rio Vindrola dovuta alla grande quantità di detriti (pietre, legno, ecc) portati a valle durante la piena dal corso d'acqua; tale materiale non ha permesso il deflusso delle acque nella tubazione posta sotto l'asse stradale di P.zza del Rio e Via Roma, riversando di fatto acqua pietre e fango sulla sede stradale, e interrompendo la circolazione e causando ingenti danni alla pavimentazione bituminosa, con cedimenti diffusi della massicciata e sospetti cedimenti, dislocazione e/o fessurazioni della tubazione interrata	b)	B57H25001540006	ripristino dell'ufficiosità idraulica del tratto intubato der rio Vindrola sotto via Roma e delle condizioni di sicurezza della via	Per il ripristino della strada, si opta per la riparazione speditiva dei manufatti di canalizzazione delle acque danneggiate, con ripristino di camere d'ispezione danneggiate ed eventuale sostituzione di tratti ammalorati del canale interrato, oltre al rifacimento del manto stradale in asfalto con relativo substrato in corrispondenza delle irregolarità diffuse	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 86.600,00		
87	TO_A18_1154_25_040	VISTRORIO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	frana di sottoscarpa con interruzione della carreggiata stradale	b)	I55F25000600002	O.S. n. 10 del 30.04.2025. Lavori di somma urgenza per il ripristino e messa in sicurezza della strada Lamosa quale viabilità alternativa alla strada di Lii	messa in sicurezza della strada Lamosa al fine di consentire una viabilità alternativa alla strada Pian dei Lii non più transitabile ai residenti	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 21.500,00		
88	VB_A18_1154_25_001	VILLADOSSOLA	VERBANO-CUSIO-OSSOLA		Comuni - Verbano-Cusio-Ossola	15/04/2025	In località Valpiana si sono verificati due fenomeni franosi con fluidificazione della coltre di copertura detritica e trasporto di una ingente volumetria lungo gli impluvi esistenti a valle del nucleo abitato. Il ciglio superiore della frana più a sud ha coinvolto la sede stradale con crollo della banchina per metà carreggiata per un tratto di circa 20 m. Più a valle, il trasporto del detrito ha occluso gli attraversamenti e ha invaso la sede stradale per lunghi tratti con danneggiamenti diffusi e asportazione delle barriere. A valle della località Tappia si sono verificati dissesti minori con erosione del versante a valle della strada e cedimento della carreggiata per un tratto di circa 15 m, distacchi di materiale dal versante a monte della strada, occlusioni delle opere di regimazione idraulica e tombini di attraversamento con conseguente esondazione sul piano viabile e trasporto di detrito.	b)	I87H25000520004	Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità e la sistemazione dei dissesti lungo la strada comunale in loc. Valpiana e Tappia.	Interventi eseguiti o in corso di esecuzione in somma urgenza: pulizia e sgombero detriti dalla sede stradale; disostruzione tombini stradali di attraversamento e ripristino regimazione acque; ricostruzione muro di sostegno e ripristino sede stradale in corrispondenza del dissesto a valle della loc. Tappia; realizzazione di un ponticello provvisorio in carpenteria metallica per superamento tratto crollato e successiva ricostruzione muro di sostegno fondato su berline in micropali e tiranti in corrispondenza del dissesto sud in loc. Valpiana; ripristino sede stradale e barriere di sicurezza nei tratti danneggiati.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 285.000,00		
89	VB_A18_1154_25_002	VILLADOSSOLA	VERBANO-CUSIO-OSSOLA		Comuni - Verbano-Cusio-Ossola	15/04/2025	Disarticolazione, scalzamento e parziale crollo di due tratti di scogliere di difesa spondale in sponda destra.	b)	I88H25000190002	Ricostruzione tratti di difesa spondale danneggiati in sponda destra del Torrente Ovesca, in loc. Maglietto e Pianasca.	Ricostruzione dei due tratti di difesa sponadli interessati dalla perdita di stabilità mediante smontaggio dei blocchi, realizzazione fondazione approfondita e rimessa in sagoma con legatura in barre d'acciaio e eventuale integrazione blocchi se non più reperibili sul posto.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 175.000,00		
90	VB_PR_1154_25_001	CALASCA-CASTIGLIONE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA		Provincia del Verbano-Cusio-Ossola	15/04/2025	Smottamento, cedimento del corpo stradale con frana di crollo sulla strada provinciale con danneggiamento di opere d'arte (barriere, muri, banchettone)	b)	F17H25000770002	V.S.U. n. 7250 del 17/04/2025 - SP N. 138 di CALASCA CASTIGLIONE BIS - Frana di crollo su sede stradale con danneggiamento alle opere d'arte (muri, barriere e banchettone) -Ordinanza di sospensione della circolazione stradale	Ripristino della viabilità, ricostruzione muro di sostegno, sostituzione barriere danneggiate, rifacimento banchettoni	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 250.000,00		

Evento 15-17 aprile 2025 Elenco interventi di lettera a) e b), comma 2, dell'art. 25 del D.lgs. N. 1/2018 – Piano degli Interventi urgenti con Seconda rimodulazione gennaio 2026 - O.C.D.P.C. N. 1154/2025

ANAGRAFICA DEL DANNO/INTERVENTO/MISURA								PIANO DEGLI INTERVENTI							
n. d'ord. (provv)	Codice intervento	Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Data del danno	Descrizione danno occorso	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	Titolo intervento/misura	Descrizione tecnica intervento	Nota di approvazione *	Importo richiesto**	Differenza	Note/Motivazioni (Regione)
91	VB_PR_1154_25_002	VALSTRONA	VERBANO-CUSIO-OSSOLA		Provincia del Verbano-Cusio-Ossola	15/04/2025	Frana di scivolamento in roccia con deposito in massa distruttivo su sede stradale	b)	F27H25000650002	V.S.U. n. 7365 del20/04/2025- SP N. 52 DI VALLE STRONA KM 7+800 - Ripristino circolazione, sbancamento al piede con ricostruzione muro di sostegno e corpo stradale, ripristino funzionalità attraversamento stradale	ripristino della percorribilità della strada mediante sbancamento al piede con ricostruzione muro di sostegno, corpo stradale e ripristino funzionalità attraversamento stradali	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 250.000,00		
92	VB_PR_1154_25_003	VALSTRONA	VERBANO-CUSIO-OSSOLA		Provincia del Verbano-Cusio-Ossola	15/04/2025	Frana di scivolamento in roccia con deposito in massa distruttivo su sede stradale	b)	F27H25000630002	V.S.U. n. 7365 del 20/04/2025 - SP 52 di Valle Strona km 7+800 in comune di Valstrona - Consolidamento versante	Consolidamento versante mediante bonifica, disgaggio, posa di rete a contatto armata e pannelli in fune d'acciaio	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 400.000,00		
93	VB_PR_1154_25_004	VALSTRONA	VERBANO-CUSIO-OSSOLA		Provincia del Verbano-Cusio-Ossola	15/04/2025	Frana di crollo da falesia rocciosa aggettante altamente instabile con mobilitazione di clasti lapidei metrici / sub metrici fino alla regione stradale estremamente vulnerabile	b)	F27H25000640002	V.S.U. n. 7365 del 20/04/2025- SP N. 52 di Valle Strona Km 7+750 in Comune di Valstrona - Consolidamento versante mediante posa barriere paramassi ad alto assorbimento energia, monitoraggio	Esecuzione di tagli selettivi, disgaggio, profilature al piede in zona di controripa, consolidamento versante e linea di barriera paramassi ad alto assorbimento di energia, monitoraggio	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 690.000,00		
94	VC_A18_1154_25_001	ALAGNA VALSESIA	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	Colata	b)	B37H25001200004	O.S. n. 15/2025 del 19/04/2025 Messa in sicurezza e ripristino della viabilità del territorio comunale in via delle Miniere d'Oro nel tratto di strada che porta dalla frazione Ponte al ponte della frazione Pedemonte.	Rimozione del materiale franato sulla viabilità comunale, pulizia delle cunette, ricostruzione del tratto di s.c. e ripristino dell'officiosità idraulica dei rii presenti a monte.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 101.766,67		
95	VC_A18_1154_25_002	ALAGNA VALSESIA	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	colata detritica che ha occluso il corso d'acqua e distrutto la viabilità	b)	B37H25001210004	O.S. n. 17 del 19/04/2025 Ripristino viabilità lungo la strada comunale che conduce dalla frazione Vogna di Sotto a frazione Peccia con regimazione acque e ripristino officiosità idraulica	Ripristino del regolare deflusso dell'acqua con l'esecuzione di lavori di rimozio di protezione ed Frazione Ca' di Janzo, con ricostruzione della strada distrutta dall'evento franoso, ripristino della percorribilità fino alla frazione Peccia e disgaggio dei sassi instabili pericolanti	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 359.391,66		
96	VC_A18_1154_25_003	QUARONA	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	Le intense precipitazioni e gli elevati livelli idrometrici che hanno interessato il bacino del Fiume Sesia hanno determinato la riattivazione del ramo di destra del corso d'acqua immediatamente a monte del viadotto della SP 299, con conseguenti fenomeni di erosione a danno della sponda destra con retrostanti abitazioni immediatamente a monte del viadotto stradale	b)	G98H25000750001	Intervento di somma urgenza per ripristino di un tratto della sponda destra del Fiume Sesia con retrostanti abitazioni, interessata da fenomeni di erosione a monte del viadotto della SP 299 tra il Comune di Quarona ed il Comune di Varallo	Ripristino e consolidamento della difesa spondale longitudinale erosa in sponda destra del Fiume Sesia nel tratto immediatamente a monte del viadotto della SP 299, mediante il recupero dei massi presenti in loco e per le volumetrie mancanti con fornitura e posa in opera di massi di pietra naturale di adeguata pezzatura da cava di prestito	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 150.000,00		
97	VC_A18_1154_25_004	SCOPELLO	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	Colata di fango e detriti che ha raggiunto le case distruggendone alcune e allagando quasi tutto l'abitato. La frana ha interrotto la viabilità interna e presenta un ampio sviluppo longitudinale e areale. La strada per Frasso presenta numerosi piccoli dissesti dovuti al ruscellamento incontrollato dai versanti, che ha messo in crisi il sistema di regimazione delle acque esistenti; inoltre un tratto di carreggiata è stato interessato da franamento (circa 15 metri) con interruzione della viabilità (unica strada di accesso)	b)	G18H25000620002	Ordinanza n. 8 del 17.04.2025 - Rimozione urgente di fango, detriti e alberi nelle vie interne della frazione Frasso a seguito di frana con evacuazione di residenti - misure per garantire il deflusso delle acque ed indagini per la messa in sicurezza definitiva dell'abitato Frazione Frasso	Pulizia delle strade interne all'abitato della Frazione Frasso di Scopello, consistenti nella rapida rimozione di fango, detriti e taglio alberi. Realizzazione di muro di contenimento a sostegno della s.c. per Frazione Frasso (unica strada di accesso)	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 390.000,00		
98	VC_A18_1154_25_005	VOCCA	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	La piena del corso d'acqua ha provocato l'erosione della base di fondazione della pila destra del ponte per località Isola, unico accesso alla medesima, con asportazione dei massi ciclopici posti a protezione della stessa; inoltre si è verificato il crollo di una porzione del muro in calcestruzzo posto a monte della pila, in sponda orografica destra.	b)	E57H25000240001	O.S. n. 13 del 22/04/2025 - primi interventi di messa in sicurezza del ponte di cava intasati; demolizione delle parti instabili e successive ricostruzione del muro spondale in orografica destra a monte della pila. Propedeutici alla realizzazione degli interventi risultano necessarie opere provvisionali quali una pista di accesso in alveo e interventi per la messa in sicurezza dei manufatti danneggiati.	Interventi di sottofondazione della pila scalzata, mediante realizzazione di micropali per l'ancoraggio al substrato, con messa in opera di una protezione con massi di cava intasati; demolizione delle parti instabili e successiva ricostruzione del muro spondale in orografica destra a monte della pila. Propedeutici alla realizzazione degli interventi risultano necessarie opere provvisionali quali una pista di accesso in alveo e interventi per la messa in sicurezza dei manufatti danneggiati.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 592.920,00		
99	VC_PR_1154_25_001	ALAGNA VALSESIA	VERCELLI		Provincia di Vercelli	15/04/2025	Danneggiamento scogliera a valle della galleria paramassi a sostegno del sedime stradale a seguito di ingrossamento del Rio Alzarella dovuto alle precipitazioni piovose intense	b)	D37H25000490002	VSU n. 1 del 18/04/2025. SP 299 "di Alagna" KM 86+800 loc. Alzarella. Realizzazione scogliera di protezione a valle della galleria paramassi	Ripristino parti danneggiate e ricostruzione di parte della scogliera di protezione della sede stradale e della galleria paramassi.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 90.000,00		
100	VC_PR_1154_25_002	CAMPERTOGNO	VERCELLI		Provincia di Vercelli	15/04/2025	Franamento di porzione di versante a monte strada con coinvolgimento della sede stradale e scarico di detriti di varia pezzatura e fango. Rischio potenziale per fabbricati a valle strada. Il dissesto è tale da compromettere la sicurezza stradale ed è un concreto rischio per la pubblica incolumità anche in considerazione del fatto che la S.P. 299 costituisce l'unica via di collegamento per l'Alta Valsesia.	b)	D87H25000500002	V.S.U. n.1 del 18/04/2025 - SP 299 "di Alagna" tra il km 80+400 ed il km 80+500, in comune di Campertogno. Lavori di messa in sicurezza del versante mediante interventi di disgaggio, posizionamento di reti a contatto e posa di barriera stradale a valle.	INTERVENTO IN SOMMA URGENZA: Messa in sicurezza del versante mediante interventi di disgaggio, posizionamento di reti a contatto e posa di barriera stradale a valle. Bonifica della zona di distacco, posa di rete armata di protezione ed opere di difesa passiva. INTERVENTO URGENTE: completamento barriera paramassi INTERVENTO DEFINITIVO: realizzazione galleria paramassi e/o eventuale percorso alternativo (deviazione di emergenza)	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 300.000,00		
101	VC_PR_1154_25_003	MOLLIA	VERCELLI		Provincia di Vercelli	15/04/2025	franamento porzione di versante a monte strada con coinvolgimento della sede stradale. Scarico detriti di varia pezzatura e fango.	b)	D77H25000440002	VSU n. 1 del 18/04/2024. SP299 "di Alagna" al Km 83+700 in comune di Mollia. Messa in sicurezza del versante mediante realizzazione di scogliera in località Casa Capietto.	A seguito di franamento di porzione di versante a monte strada con coinvolgimento della sede stradale, scarico detriti di varia pezzatura e fango sono stati effettuati lavori di messa in sicurezza del versante mediante interventi di disgaggio, e realizzazione di scogliera a monte strada. Si rende necessario il posizionamento di reti a contatto	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 110.000,00		
102	VC_PR_1154_25_004	QUARONA	VERCELLI		Provincia di Vercelli	15/04/2025	Danneggiamento del fondo dell'alveo prospiciente 2 pile e parziale danneggiamento di scogliera esistente in sponda sinistra. Il dissesto aumenta il rischio di fenomeni di esondazione del fiume Sesia e di erosione alle pile del viadotto, comportando un rischio per la sicurezza stradale e la pubblica incolumità anche in considerazione del fatto che la S.P. 299 costituisce l'unica via di collegamento all'Alta Valsesia.	b)	D97H25000590002	V.S.U. n.1 del 18/04/2025. SP299 "di Alagna" - Viadotto di Doccio sul fiume Sesia al km 49 + 000, in Comune di Quarona. Messa in sicurezza della fondazione di n.2 pile in alveo e ripristino scogliera esistente.	INTERVENTO SOMMA URGENZA: Messa in sicurezza della fondazione di n.2 pile in alveo e ripristino scogliera esistente in sponda sinistra. INTERVENTO URGENTE : indagine geognostiche sulle strutture (fondazioni) INTERVENTO DEFINITIVO: consolidamento e incremento delle fondazioni profonde	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 125.000,00		
103	VC_PR_1154_25_005	SCOPA	VERCELLI		Provincia di Vercelli	15/04/2025	Attività torrentizia in conoide che ha provocato dissesto e cedimento della struttura ponte (P 510) sul Rio Mulino Nuovo, con parziali crollo del muro d'ala in sponda destra a monte e danneggiamento dell' arco. Il dissesto compromette la stabilità del ponte provocando potenziale rischio la sicurezza dell'infrastruttura stradale e per la pubblica incolumità anche in considerazione del fatto che la S.P. 299 costituisce l'unica via di collegamento per l'Alta Valsesia.	b)	D97H25000580002	V.S.U. n.1 del 18/04/2025. SP 299 "di Alagna" km. 70+650 Messa in sicurezza ponticello in località Mulino Nuovo in Comune di Scopa.	Somma Urgenza:Ricostruzione del muro d'ala in destra a monte e consolidamento della struttura del ponte con ripristino del conci divlti e pulizia del rio mediante raccolta del materiale distaccatosi.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 180.000,00		
104	VC_PR_1154_25_006	VERCELLI	VERCELLI		Provincia di Vercelli	15/04/2025	Consistente fenomeno di trasporto solido lungo il fiume Sesia con deposito di materiale sull'intera struttura del ponte sulla S.P. 11 bis "Vercelli-Borgovercelli" e conseguente ostruzione completa delle prime tre campate in sponda destra. Ciò comporta il rischio di compromissione della stabilità dell'infrastruttura e della pubblica incolumità ed aumenta la possibilità di esondazione del fiume.	b)	D67H25000540002	V.S.U. n.1 del 18/04/2025 - SP11 bis "Vercelli - Borgo Vercelli" al km 75+000 in Comune di Vercelli. Lavori di messa in sicurezza del ponte sul fiume Sesia. Pulizia a seguito di accumulo ramaglie sotto le pile e le campate. Consolidamento fondazioni e pile.	Rimozione del materiale legnoso, tronchi ed altro materiale flottante depositatosi contro e a monte delle pile del ponte sul fiume Sesia della S.P. 11 bis per permettere l'ordinario deflusso delle acque fluviali. Consolidamento fondazioni e pile del ponte.	DPC UIII POST 45594 del 25/09/2025	€ 150.000,00		
105	AL_A18_1154_25_002	ACQUI TERME	ALESSANDRIA		Comuni - Alessandria	15/04/2025		b)	B18E25000090002	O.S. 28 DEL 07_05_2025 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE MATERIALE A RISCHIO CADUTA E RIPROFILATURA VERSANTE DI STRADA VALLE BENAZZO. MESSA IN SICUREZZA RESTRINGIMENTO CARREGGIATA STRADA LOCALITA' BRUNI. RIMOZIONE MATERIALE E RIPROFILATURA SCARPATA STRADA VALLE BOTTI	ORDINANZA N. 28 DEL 07/05/2025 EVENTO DEL 16-17 APRILE 2025 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE MATERIALE A RISCHIO CADUTA E RIPROFILATURA VERSANTE DI STRADA VALLE BENAZZO. MESSA IN SICUREZZA RESTRINGIMENTO CARREGGIATA STRADA LOCALITA' BRUNI. RIMOZIONE MATERIALE E RIPROFILATURA SCARPATA STRADA VALLE BOTTI	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 26.658,42		
106	AL_A18_1154_25_003	CASSINELLE	ALESSANDRIA		Comuni - Alessandria	15/04/2025	Grosso movimento franoso che ha interessato la viabilità traslando verso valle il corpo stradale	b)	D87H25001100004	O.S. n. 5 del 28/04/2025 - Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada del Mulino in loc. Espressa - fraz. Bandita mediante realizzazione di pista d'emergenza	Ripristino della temporanea transitabilità quale pista di emergenza per i residenti e i mezzi di soccorso attraverso la stesa di misto stabilizzato compatto, il ripristino dei canali di scolo laterali e la realizzazione di drenaggi sul corpo di frana per allontanamento acque superficiali	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 15.000,00		
107	AL_A18_1154_25_004	CASTELLETTO D'ERRO	ALESSANDRIA		Comuni - Alessandria	15/04/2025	La carreggiata stradale è stata interessata dall'accumulo di materiale di frana che ha completamente invaso la sede stradale causandone la chiusura al traffico veicolare	b)	G37H25001450002	OS 1/2025 - ripristino transito veicolare strada Tornato - Cotti e rimozione frane	DANNO: la strada è stata invasa dall'accumulo di materiale franato dal versante sovrastante; INTERVENTO: rimozione del materiale depositato sulla sede stradale, disgaggio e pulizia del versante sovrastante, ripristino dei fossi	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 12.810,00		

 REGIONE PIEMONTE Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica  PROTEZIONE CIVILE Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile															
Evento 15-17 aprile 2025 Elenco interventi di lettera a) e b), comma 2, dell'art. 25 del D.lgs. N. 1/2018 – Piano degli Interventi urgenti con Seconda rimodulazione gennaio 2026 - O.C.D.P.C. N. 1154/2025															
ANAGRAFICA DEL DANNO/INTERVENTO/MISURA								PIANO DEGLI INTERVENTI							
n. d'ord. (provvi)	Codice intervento	Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Data del danno	Descrizione danno occorso	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	Titolo intervento/misura	Descrizione tecnica intervento	Nota di approvazione *	Importo richiesto**	Differenza	Note/Motivazioni (Regione)
108	AL_A18_1154_25_005	CASTELLETTO D'ERRO	ALESSANDRIA		Comuni - Alessandria	15/04/2025	le sedi stradali sono state interessate da frane delle contropiorte con accumulo di materiale terrigeno sulle carreggiate e ostruzione dei fossi	b)	G37H25001460002	OS 4/2025 ripristino transito veicolare e messa in sicurezza sc varie	DANNO: le sedi stradali sono state interessate da frane delle contropiorte con accumulo di materiale terrigeno sulle carreggiate e ostruzione dei fossi; INTERVENTO: rimozione del materiale terrigeno, disgaggio e pulizia versanti e fossi	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 10.614,00		
109	AL_A18_1154_25_006	CASTELLETTO MONFERRATO	ALESSANDRIA		Comuni - Alessandria	15/04/2025		b)	J68H25001660002	ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 23.04.2025 primi interventi di messa in sicurezza delle strade comunali delle zone residenziali di via matteotti e via roma, in frazione giardinetto, in località valverde e in zona industriale disposizione esecuzione lavori di somma urgenza.	ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 23.04.2025 primi interventi di messa in sicurezza delle strade comunali delle zone residenziali di via matteotti e via roma, in frazione giardinetto, in località valverde e in zona industriale disposizione esecuzione lavori di somma urgenza.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 22.000,00		
110	AL_A18_1154_25_007	DENICE	ALESSANDRIA		Comuni - Alessandria	15/04/2025	nr. 2 movimenti franosi lungo la sc in Reg. Val Bella, che hanno provocato lo smottamento del terrapieno sovrastante con conseguente completa ostruzione della strada; 1 movimento franoso lungo la sc in Reg. Mussa, che ha provocato lo smottamento del versante sovrastante con conseguente parziale ostruzione della strada; cedimento della sc in Reg. Ratè, dovuto ad un movimento franoso verso a valle del sedime, che ha ristretto la carreggiata transitabile a mt. 1.5; movimento franoso da monte sulla sc in Reg. Gorgi, con conseguente ammaloramento del manto bituminoso e sollevamento dello stesso; fenomeni di deposito di detriti lungo i fossi di regimazione delle acque lungo le sc in Reg. CRIBATTOLA e Gorgi	b)	E27H25001170002	OS. 2/2025 interventi urgenti sc Denice Monastero in Regg. Ratè, Gorgi, Cribattola, Mussa e val Bella	DANNO: nr. 2 movimenti franosi lungo la sc in Reg. Val Bella, che hanno provocato lo smottamento del terrapieno sovrastante con conseguente completa ostruzione della strada; 1 movimento franoso lungo la sc in Reg. Mussa, che ha provocato lo smottamento del versante sovrastante con conseguente parziale ostruzione della strada; cedimento della sc in Reg. Ratè, dovuto ad un movimento franoso verso a valle del sedime, che ha ristretto la carreggiata transitabile a mt. 1.5; movimento franoso da monte sulla sc in Reg. Gorgi, con conseguente ammaloramento del manto bituminoso e sollevamento dello stesso; fenomeni di deposito di detriti lungo i fossi di regimazione delle acque lungo le sc in Reg. CRIBATTOLA e Gorgi; INTERVENTO: per sc reg. Val Bella, Mussa, Cribattola e Gorgi rimozione dei detriti per ripristino viabilità e regimazione delle acque; per sc reg. Ratè ripristino delle condizioni viabili con inserimento di una tubazione in cls nell'attuale fosso di regimazione acque per costipazione dello stesso con materiale di risulta per ripristino carreggiata di larghezza mt. 2.6, per un tratto di circa 20 mt; per sc. reg. Gorgi rimozione del manto ammalorato per ripristino della viabilità, con conseguente lieve livellamento e getto cls con rete di armatura (mq 10)	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 31.720,00		
111	AL_A18_1154_25_008	GABIANO	ALESSANDRIA		Comuni - Alessandria	15/04/2025	il canale demaniale denominato "Naviglio ing. de Vecchi" risulta danneggiato sulla sponda dx che fiancheggia la sc (ugualmente danneggiata), con ostruzione della sezione che non consente il corretto deflusso delle acque, e conseguente ristagno e formazione di acquitrini e potenziali problemi di salubrità	b)	F51J25002030006	OS 4/2025 del 21/04/2025 - ripristino della sezione canale "Naviglio ing. de Vecchi" in località Ghiaia	DANNO: il canale demaniale denominato "Naviglio ing. de Vecchi" risulta danneggiato sulla sponda dx che fiancheggia la sc (ugualmente danneggiata), con ostruzione della sezione che non consente il corretto deflusso delle acque, e conseguente ristagno e formazione di acquitrini e potenziali problemi di salubrità; INTERVENTO: ripristino della sezione naturale del naviglio mediante rimozione del materiale litoide e fangoso per un tratto stimato di circa 480 ml	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 12.000,00		
112	AL_A18_1154_25_009	ISOLA SANT'ANTONIO	ALESSANDRIA		Comuni - Alessandria	15/04/2025	la piena del Po ha causato uno smottamento di una porzione di guardrail lato dx della via Ponte sul Po e la creazione di voragini a bordo strada con interessamento della sede viabile	b)	F65F24000480002	OS 7/2025 lavori urgenti di messa in sicurezza via Ponte sul Po	DANNO: danneggiamento guardrail lato dx con interessamento della sede viabile ed erosione porzioni di strada in più punti; INTERVENTO: smantellamento guardrail, sistemazione scarpata lato dx con riempimento porzioni erose e ripristino viabilità	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 13.164,65		
113	AL_A18_1154_25_010	MIRABELLO MONFERRATO	ALESSANDRIA		Comuni - Alessandria	15/04/2025	ostruzioni alveo rio Granetta e formazione di varchi in sponda sinistra a valle concentrico per un tratto di circa 60 ml di sponda sinistra del rio Granetta a valle concentrico	b)	C48H25001230002	OS 9/2025 del 29/4/2025 ripristino delle sponde del rio Granetta in loc. Cascina Baldesco	DANNO: varchi creatisi in sponda sinistra del rio Granetta in località Cascina Baldesco; INTERVENTO: rimozione ostruzioni alveo rio Granetta e riparazione provvisoria varchi in sponda sinistra a valle concentrico.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 15.000,00		
114	AL_A18_1154_25_011	MOMBELLO MONFERRATO	ALESSANDRIA		Comuni - Alessandria	15/04/2025	Smottamenti delle contropiorte lungo le SC Per Pozzenigo, Cascina Bosco, Molino Coda, Marole e Morsingo con compromissione della viabilità e ostruzione dei fossi a bordo strada	b)	D75F25000360002	OS 627 DEL 17/04/2025 - OS 628 del 28/04/2025 lavori di somma urgenza per ripristino viabilità Str. Per Pozzenigo, Cascina Bosco, Molino Coda, Marole e Morsingo	DANNO: Smottamenti delle contropiorte lungo le SC Per Pozzenigo, Cascina Bosco, Molino Coda, Marole e Morsingo con compromissione della viabilità e ostruzione dei fossi a bordo strada. INTERVENTO: ripristino viabilità regimazione acque nei tratti delle SC interessate	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 12.187,00		
115	AL_A18_1154_25_012	ODALENGO GRANDE	ALESSANDRIA		Comuni - Alessandria	15/04/2025	Movimenti franosi delle contropiorte di SC varie e frana sottoscarpa della sc Monfavato	b)	E85F25000670006	O.S. 13/2025 ripristino viabilità sc per S. Antonio, sc Cascina Zola sc Vallarolo e realizzazione viabilità pedonale provvisoria sc Monfavato interessata da movimento franoso	DANNO: 5 movimenti franosi rilevati lungo le strade comunali; INTERVENTO: messa in sicurezza strade comunali, in particolare per la sc di Monfavato perimetrazione fronte di frana, realizzazione viabilità pedonale provvisoria e redazione di relazione geologica	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 26.898,18		
116	AL_A18_1154_25_013	ODALENGO PICCOLO	ALESSANDRIA		Comuni - Alessandria	15/04/2025	Frana attiva PAI molto estesa tipo colamento lento che coinvolge la sede stradale deformandola e creando gradini decimetrici	b)	F97H25001800001	Ripristino transitabilità in sicurezza di Via Marco (unica via di accesso per Loc. Marco e C.na Lunga-diversi nuclei familiari)	Danno: Frana attiva PAI molto estesa tipo colamento lento che coinvolge la sede stradale deformandola e creando gradini decimetrici. Via Marco. Intervento: Fresatura del manto stradale per un tratto di almeno 150 m	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 20.000,00		
117	AL_A18_1154_25_014	PONZONE	ALESSANDRIA		Comuni - Alessandria	15/04/2025	Frana di fango e detriti dal versante a monte della strada che costituisce l'unico accesso alla loc. Montà con accumulo sulla sede stradale ed interruzione totale del transito.	b)	E17H25001640002	O.S. 8/2025 del 17.04.2025 - Lavori di somma urgenza per sgombero detriti e ripristino viabilità unico accesso a Borgata Montà	DANNO: Frana di fango e detriti dal versante a monte della strada che costituisce l'unico accesso alla loc. Montà con accumulo sulla sede stradale ed interruzione totale del transito. INTERVENTO: sgombero detriti, fango e vegetazione, per ripristinare l'accesso alla borgata Montà.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 8.080,00		
118	AL_A18_1154_25_015	SPIGNO MONFERRATO	ALESSANDRIA		Comuni - Alessandria	15/04/2025	Movimenti franosi lungo le strade comunali in Loc. Basi e in Loc. Montaldo con ostruzione della sede stradale, fenomeni di dilavamento del selciato del ponte storico di San Rocco, accumulo materiale detritico e vegetale in corrispondenza degli attraversamenti del torrente Valla	b)	B37H25003180002	O.S. n. 2 del 17/04/2025 - Lavori di somma urgenza per ripristino viabilità lungo s.c. per Montaldo, s.c. loc. Basi - La Penna, ponte storico di San Rocco, attraversamenti torrente Valla per Squaneto e per Val san Ry	DANNO: Movimenti franosi lungo le strade comunali in Loc. Basi e in Loc. Montaldo con ostruzione della sede stradale, fenomeni di dilavamento del selciato del ponte storico di San Rocco, accumulo materiale detritico e vegetale in corrispondenza degli attraversamenti del torrente Valla INTERVENTO: sgombero detriti, fango lungo le strade comunali per ripristino viabilità	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 27.328,00		
119	AL_A18_1154_25_016	SPIGNO MONFERRATO	ALESSANDRIA		Comuni - Alessandria	15/04/2025	Ostruzione totale della sezione di deflusso del rio Sabbioneto per accumulo di tronchi e detriti vari con scorrimento incontrollato delle acque su terreni agricoli con il coinvolgimento della viabilità comunale.	b)	B37H25002260006	O.S. n. 3/2025 del 22/04/2025 - Interventi in somma urgenza per rimozione ostruzione dell' alveo del Rio Sabbioneto	DANNO: Ostruzione totale della sezione di deflusso del rio Sabbioneto per accumulo di tronchi e detriti vari con scorrimento incontrollato delle acque su terreni agricoli con il coinvolgimento della viabilità comunale. INTERVENTO: rimozione vegetazione in alveo, asportazione con mezzo meccanico di circa 300 mc di materiale detritico per il ripristino della sezione di deflusso del rio.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 30.988,00		
120	AL_A18_1154_25_017	VILLAMIROGLIO	ALESSANDRIA		Comuni - Alessandria	15/04/2025	Movimento franoso con marcato e profondo danneggiamento della strada comunale Via Monterizzolo, unica via di accesso a borgata con circa 5 persone isolate.	b)	G47H25001230004	OS contingibile e urgente n.6/2025 del 29/04/25 per il proseguo della messa in sicurezza di evento franoso in via Monterizzolo e territorio comunale	DANNO: movimento franoso, con marcato e profondo danneggiamento della strada comunale Via Monterizzolo - Borgata con circa 5 persone isolate. INTERVENTO: l' attuale intervento è finalizzato a impedire un aggravio dell' evento franoso e consentire nuovamente il transito veicolare istituendo il senso unico alternato con l' obbligo di transitare nelle sole ore diurne per condizioni di visibilità.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 15.860,00		
121	AT_A18_1154_25_007	MONASTERO BORMIDA	ASTI		Comuni - Asti	15/04/2025		b)	I37H25000740004	O.S. n. 5 del 17.04.2025 - Interventi di somma urgenza per parziale ripristino della viabilità sulle strade comunali	DANNO: viabilità occupate/ occluse da materiale franato - INTERVENTO: rimozione del materiale depositato sulle sedi stradali e ripristino fossi	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 21.500,00		
122	AT_A18_1154_25_008	MONASTERO BORMIDA	ASTI		Comuni - Asti	15/04/2025		b)	I37H25000590004	O.S. n. 9_2025 - Ordinanza contingibile ed urgente per ulteriori interventi di somma urgenza finalizzati al parziale ripristino della viabilità sulla strada Sessania del Comune di Monastero Bormida a seguito delle piogge alluvionali del 17 aprile 2025	Danno: cedimento sottoscarpa con fenomeni di erosione regressiva del versante caratterizzato da significativa acclività e sottoscavazione della piattaforma viabile per il quale si è assistito a progressivi aggravamenti delle condizioni del versante sottoscarpa già interessato da dissesto - interventi di ricostruzione e consolidamento della sede stradale con adeguata regimazione delle acque di versante e di piattaforma nonché intubamento parziale dello scolo al fine di garantire la transitabilità, pur limitata, negli altri due tratti interessati da estesi e importanti cedimenti e da fenomeni regressivi in atto.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 135.000,00		
123	AT_A18_1154_25_009	ROCCAVERANO	ASTI		Comuni - Asti	15/04/2025		b)	D27H25000910004	O.S. 15_2025 - Ordinanza contingibile ed urgente per ripristino viabilità lungo la strada comunale San Gerolamo a seguito degli eventi meteorologici del 17.04.2025 (viabilità interrotta OO.SS. nn. 7_2025 e 9_2025)	Danno: cedimento sottoscarpa con compromissione e dislocazione della sede viabile non più praticabile con ulteriore aggravio del dissesto - intervento: realizzazione di opere di ripristino del corpo stradale e di sostegno sottoscarpa con fondazioni indirette, consolidamento muro a secco sovrascarpa e collettamento e regimazione acque	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 130.000,00		
124	AT_A18_1154_25_010	ROCCAVERANO	ASTI		Comuni - Asti	15/04/2025		b)	D27H25001370002	O.S. n. 6 del 19.04.2025 - O.S. n. 8 del 24.04.2025 - Ordinanze contingibili ed urgenti per ripristino viabilità lungo alcune strade comunali	Danno: viabilità occupate / occluse da materiale franato intervento: rimozione materiale depositato sulle sedi stradali e ripristino fossi	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 10.240,00		

 REGIONE PIEMONTE Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica 																
Evento 15-17 aprile 2025 Elenco interventi di lettera a) e b), comma 2, dell'art. 25 del D.lgs. N. 1/2018 – Piano degli Interventi urgenti con Seconda rimodulazione gennaio 2026 - O.C.D.P.C. N. 1154/2025																
ANAGRAFICA DEL DANNO/INTERVENTO/MISURA								PIANO DEGLI INTERVENTI								
n. d'ord. (prov)	Codice intervento	Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Data del danno	Descrizione danno occorso	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	Titolo intervento/misura	Descrizione tecnica intervento	Nota di approvazione *	Importo richiesto**	Differenza	Note/Motivazioni (Regione)	
125	AT_A18_1154_25_011	SESSAME	ASTI		Comuni - Asti	15/04/2025	Frana quiescente pericolosità elevata - Codice istat 005105	b)	F47H25001640002	O.S. n. 1 del 17.04.2025 - Interventi di somma urgenza per messa in sicurezza s.c. via Asinari	DANNO: occlusione viabilità comunale da materiale franato e occlusione fossati di scolo acque di piattaforma e di versante - INTERVENTO: rimozione materiale franato, gestione vegetazione instabile e apertura fossati di scolo acque	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 17.080,00			
126	AT_PR_1154_25_003	MORANSENGO-TONENGO	ASTI		Provincia di Asti	15/04/2025	Cedimenti della scarpata di valle	b)	J37H25001410003	S.P.18B "dir. per Cavagnolo" Sistemazione movimenti franosi al km 0+950 e al km 1+300 nei Comuni di Moransengo e Tonengo	ripristino della transitabilità in sicurezza con opere di contenimento fondate su pali	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 100.000,00			
127	AT_PR_1154_25_004	ROCCHETTA TANARO	ASTI		Provincia di Asti	15/04/2025	Cedimento diffuso della piattaforma stradale per un tratto di circa 70 metri	b)	J47H25000250006	S.P. 27 "Castello di Annone - Nizza M.to" km. 6+700. Ripristino in somma urgenza della transitabilità lungo il tratto dissestato in Comune di Rocchetta Tanaro	Per la realizzazione dell'intervento i lavori in progetto saranno i seguenti: Intervento "A" - Cordolo su pali Intervento "B" - Trincee drenanti Intervento "C" - Condotta raccolta acque	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 220.000,00			
128	BI_A18_1154_25_004	AILOCHE	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	Frana di scivolamento rotazionale della coltre superficiale che ha interessato tutta la careggiata stradale comunale	b)	G17H25000310006	Messa in sicurezza del movimento franoso con ripristino della viabilità comunale frazione Venarolo-Alpe Noveis	Messa in sicurezza del versante con ripristino della strada mediante realizzazione di fondazione indirette	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 300.000,00			
129	BI_A18_1154_25_005	CAMPIGLIA CERVO	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	rimozione/movimentazione depositi di materiale	b)	F28H25001320002	Ripristino attraversamento viario sul rio Bele	rimozione materiale depositato e intervento di movimentazione materiale in alveo con posa di segnaletica e opere annesse funzionale alla viabilità	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 28.000,00			
130	BI_A18_1154_25_006	CAMPIGLIA CERVO	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025		b)	F27H25000790002	Ripristino di infrastrutture danneggiate mediante rifacimento di tratto di muro di contenimento Strada Mortigliengo - Mazzucchetti	Ripristino di infrastrutture danneggiate mediante rifacimento di tratto di muro di contenimento Strada Mortigliengo - Mazzucchetti	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 22.000,00			
131	BI_A18_1154_25_007	CASTELLETTO CERVO	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025		b)	I67H25000500004	Ripristino officiosità idraulica e messa in sicurezza attraversamento sul torrente Cervo	Rimozione materiale depositato sul guado del torrente Cervo	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 25.700,00			
132	BI_A18_1154_25_008	CERRIONE	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025		b)	C98H25000270004	Rimozione vegetazione dall'alveo del Torrente Olobbia nel tratto a monte del ponte della S.P. 400	Rimozione vegetazione dall'alveo del Torrente Olobbia nel tratto a monte del ponte della S.P. 400	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 26.837,32			
133	BI_A18_1154_25_009	COGGIOLA	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	frane di scivolamento di sottoscarpa	b)	D19J25000380006	Messa in sicurezza strada comunale via Cavallero	Intervento di realizzazione di berlinese con micropali e rifacimento del piano viabile	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 60.000,00			
134	BI_A18_1154_25_010	CURINO	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	franamento versante di sottoscarpa	b)	G57H25001010002	Lavori in somma urgenza per evento alluvionale aprile 2025	intervento di realizzazione cordolo per la gestione del deflusso acque superficiali, posa segnaletica	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 10.000,00			
135	BI_A18_1154_25_011	DONATO	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	FRANAMENTO VERSANTE DI SOTTOSCARPATA STRADA COMUNALE	b)	E67H25000370004	Danni su strade comunali - Strada comunale in località Le Piane	intervento di stabilizzazione del versante con massi di scarto cava e regimazione delle acqui	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 45.210,00			
136	BI_A18_1154_25_012	DONATO	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	FRANAMENTO/SMOTTAMENTO DELLA SEDE STRADALE COMUNALE	b)	E67H25000330004	SOMMA URGENZA RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE LOCALITA' FAIPIAN	L' intervento consiste nel posizionamento di un tubo di attraversamento per la regimazione delle acque, di adeguata sezione, maggiore dell' esistente, con successivo ripristino della sede viabile	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 8.662,00			
137	BI_A18_1154_25_013	DONATO	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	Movimenti franosi con riversamento di detriti sul piano viabile delle strade in LOCALITA' SERRAMEZZANA RONCO, BORGO FONTANA, RIFREDDO	b)	E67H25000310004	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA, DANNI SU STRADE COMUNALI (LOCALITA' SERRAMEZZANA RONCO, BORGO FONTANA, RIFREDDO)	Rimozione detriti dal piano viabile, provenienti da franamenti	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 24.400,00			
138	BI_A18_1154_25_014	GIFFLENGA	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025		b)	I97H25000940004	Ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento viario del Torrente Cervo.	Ripristino dell'officiosità idraulica del Torrente Cervo e messa in sicurezza delle spalle del guado sul corso d'acqua medesimo	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 51.400,00			
139	BI_A18_1154_25_015	GRAGLIA	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	FRANAMENTO SOTTOSCARPATA, CHE HA IMPEDITO IL TRANSITO, A VALLE STRADA COMUNALE LOCALITA' PRATO NUOVO	b)	B17H25001890002	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - RIPRISTINO FRANA SOTTO STRADA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' DI UN TRATTO DELLA STRADA PER LOCALITA' PRATO NUOVO	Sistemazione del versante franato con realizzazione di opera al piede della scarpata costituita da micropali con berlinese , sistemazione e stabilizzazione del versante, sistemazione del piano viabile	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 139.958,50			
140	BI_A18_1154_25_016	GRAGLIA	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	FRANAMENTO VERSANTE SOTTOSCARPA A VALLE DELLA STRADA COMUNALE PER PIANETTI	b)	B17H25001900002	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - RIPRISTINO FRANA SOTTO STRADA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' DI UN TRATTO DELLA STRADA PER LOCALITA' PIANETTI	SISTEMAZIONE DEL VERSANTE FRANATO CON SOSTEGNO A GRAVITA', SISTEMAZIONE E STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 119.975,97			
141	BI_A18_1154_25_017	MAGNANO	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	abbassamento del fondo alveo del rio Piletta con scalcamento delle scogliere a difesa delle abitazioni	b)	D38H25000310002	Lavori di somma urgenza di sistemazione idraulica Rio Piletta e Rio Val Sorda a protezione dell'abitato San Sudario	intervento di movimentazione materiale in alveo ripristino della scogliere esistenti con soglie di fondo	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 220.000,00			
142	BI_A18_1154_25_018	MEZZANA MORTIGLIENGO	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	Franamento parete rocciosa di controripa lato strada comunale, con deposito di materiale sulla strada.	b)	G62D25000090002	INTERVENTO DI RIMOZIONE MATERIALE E MESSA IN SICUREZZA PER DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA COMUNALE IN FRAZ. UBERTINO A SEGUITO DI EVENTO METEOROLOGICO ECCEZIONALE	Somma urgenza: sistemazione del versante con rimozione del materiale instabile, disaggio e rimozione del materiale dal piano viabile.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 2.318,00			
143	BI_A18_1154_25_019	MUZZANO	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	frana di colamento del versante di controripa della strada comunale	b)	B27H25000900002	Lavori di somma urgenza opere di messa in sicurezza versate e viabilità comunale per frazione bagneri	rimozione materiale franato taglio alberi e ripristino scarpata di monte	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 15.000,00			
144	BI_A18_1154_25_020	NETRO	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	franamenti e caduta alberi su strade comunali	b)	C37H25000280002	Ripristino danni e messa in sicurezza viabilità comunale	Rimozione materiale franato e alberi sulle strade comunali	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 3.600,00			
145	BI_A18_1154_25_021	OCCHIEPPO INFERIORE	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025		b)	B48H25001760001	Ripristino difesa spondale torrente Oremo in località Cimitero	La scogliera di recente realizzazione posta lungo il torrente Oremo in sponda destra (realizzata nel 2023 mediante finanziamento fondi ATO, con un costo totale di 98.230,00 oltre IVA) è stata danneggiata dalla piena ed è parzialmente crollata. Si propone un intervento di ripristino e di sottofondazione del tratto rimanente.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 100.000,00			
146	BI_A18_1154_25_022	PETTINENGO	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	Smottamento del muro di contenimento della porzione di strada provinciale SP207 in corrispondenza dell' intersezione della strada pedonale comunale di Canton Trivero, con rovina di massi sul sedime stradale e grave pericolo per gli utenti, e i residenti	b)	E67H25000520002	FENOMENI ALLUVIONALI DEL MESE DI APRILE 2025 - PRIMA INDIVIDUAZIONE DANNI E OPERE DI PRONTO INTERVENTO FRAZIONE TRIVERO	Rimozione macerie, ricostruzione porzione di muro di contenimento del terrapieno della via Carmine Sollazzo in corrispondenza della Frazione Trivero, ricostruzione della pavimentazione con installazione di guard rail	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 60.000,00			
147	BI_A18_1154_25_023	PORTULA	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	Frana per saturazione e fluidificazione della coltre superficiale, posta in corrispondenza della sommità della scarpata stradale	b)	B38H25000800004	MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRAZIONE GRANERO	Rimozione materiale presente lungo la sede viabile; taglio piante presenti in corrispondenza della nicchia di distacco; riprofilatura scarpata con asportazione materiale instabile ancora presente lungo la scarpata;	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 53.266,43			
148	BI_A18_1154_25_024	PORTULA	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	Frana di crollo posta in corrispondenza della sommità della scarpata sub-verticale di monte della strada comunale. Il franamento ha coinvolto una scarpata alta circa 7÷8 m, costituita da roccia caratterizzata da diversi gradi di alterazione. Il materiale si è mobilitato in momenti diversi durante i due giorni di pioggia; esso è costituito da terreno estremamente eterogeneo con grossi massi, breccie rocciose di diametro pluridecimetrico e sabbia. Il materiale franato si è accumulato lungo la sede viabile.	b)	B38H25000800004	MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRAZIONE SOLIVO	Rimozione del materiale roccioso e terroso presente lungo la sede viabile; disaggio del materiale roccioso e le ceppaie in precarie condizioni di stabilità ancora presenti lungo la scarpata, in corrispondenza della nicchia di distacco e dei settori limitrofi.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 41.561,27			
149	BI_A18_1154_25_025	PRALUNGO	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	Franamento del versante lungo la Strada comunale Pralungo - Sant'Eurosia (Via Matteotti) in Regione La Barca.	b)	C47H25000290004	Realizzazione di un muro di sottoscarpa, interventi di stabilizzazione del versante e regimazione delle acque lungo la Strada comunale Pralungo - Sant'Eurosia (Via Matteotti) in Regione La Barca.	Realizzazione di un muro di sottoscarpa, interventi di stabilizzazione del versante e regimazione delle acque lungo la Strada comunale Pralungo - Sant'Eurosia (Via Matteotti) in Regione La Barca.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 55.000,00			

 REGIONE PIEMONTE Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica  PROTEZIONE CIVILE Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile															
Evento 15-17 aprile 2025 Elenco interventi di lettera a) e b), comma 2, dell'art. 25 del D.lgs. N. 1/2018 – Piano degli Interventi urgenti con Seconda rimodulazione gennaio 2026 - O.C.D.P.C. N. 1154/2025															
ANAGRAFICA DEL DANNO/INTERVENTO/MISURA								PIANO DEGLI INTERVENTI							
n. d'ord. (prov)	Codice intervento	Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Data del danno	Descrizione danno occorso	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	Titolo intervento/misura	Descrizione tecnica intervento	Nota di approvazione *	Importo richiesto**	Differenza	Note/Motivazioni (Regione)
150	BI_A18_1154_25_026	RONCO BIELLESE	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	Franamento del versante lato strada con deposito di materiale sul piano viabile	b)	C87H25000320002	EVENTO METEOREOLOGICO 17 APRILE 2025 - LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI IN VIA CAVOUR PER MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE E DELLA VIABILITA' COMUNALE	Rimozione del materiale franato sulla via comunale e consolidamento al piede dei due fronti di frana, con posizionamento dei blocchi di cls	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 25.035,34		
151	BI_A18_1154_25_027	ROSAZZA	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	Sottoescavazioni di due soglie e scalzamento generalizzato di scogliereed asportazione di briglia trasversale di sbarramento.	b)	H18H24001450002	Lavori di ripristino della soglia asportata, di sottomurazioni delle due soglie e difese spondali in sponda sinistra del Torrente Cervo in località Fienbello	Intervento di ripristino di difesa spondale crollata e di briglia trasversale asportata, nonché di ripristino di sottomurazioni scalzate.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 410.000,00		
152	BI_A18_1154_25_028	SAGLIANO MICCA	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	Cedimento di muro in pietra di sottoscarpa stradale su via Garibaldi	b)	I27H25000600002	Intervento di Somma Urgenza di messa in sicurezza via Garibaldi	interventi di messa in sicurezza strada comunale pulizia disaggi e posa segnaletica stradale	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 7.950,00		
153	BI_A18_1154_25_029	SALA BIELLESE	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	ruscellamento delle acque meteoriche che hanno causato danni alla strada comunale e materiale sulla carreggiata della strada provinciale	b)	J38H25001430002	Rimozione materiale da strade comunali		DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 12.000,00		
154	BI_A18_1154_25_030	SORDEVOLO	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	Dissesti lungo la strada comunale della Prera che riguardano il distacco e il cedimento verso valle del materiale posto sottostrada, causando un primo cedimento della sovrastruttura stradale	b)	G97H25000310002	Interventi di ripristino e di messa in sicurezza su viabilità comunale Pian dell'asino/Strada Prera	Opere di rinforzo e stabilizzazione del versante sottostrada franato, sistemazione del versante, sistemazione della sovrastruttura stradale e del piano viabile	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 250.000,00		
155	BI_A18_1154_25_031	TAVIGLIANO	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	Cedimento muro di sostegno in ca su strada comunale	b)	J34H25000260002	Rimozione detriti di muro franato in frazione Polo	rimozione detriti di muro e di materiale del versante di controripa	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 1.383,04		
156	BI_A18_1154_25_032	TOLLEGNO	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	franamento di versante di sottoscarpa	b)	C59J25000650004	Ripristino viabilità per località Caramelletto		DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 25.000,00		
157	BI_A18_1154_25_033	TORRAZZO	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	Fiume d'acqua e detriti su strada con erosione delle banchine.	b)	D67H25001740002	Ripristino corpo stradale e regimazione delle acque meteoriche - Via per Sala	Allagamento Via per Sala - ripristino corpo stradale e regimazione delle acque meteoriche mediante la realizzazione di apposite cunette di scolo.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 70.000,00		
158	BI_A18_1154_25_034	VALDILANA	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	frana di colamento	b)	G79J25000810002	sgombero strada comunale in frazione giardino	rimozione materiale franato	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 3.050,00		
159	BI_A18_1154_25_035	VALLE SAN NICOLAO	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	Movimento franoso sulla Strada comunale Frazioni Murazze e Pizzoglio.	b)	I27H25000690004	Rimozione del materiale franato sulla Strada comunale Frazioni Murazze e Pizzoglio e verifica della stabilità del versante.		DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 20.000,00		
160	BI_A18_1154_25_036	ZUBIENA	BIELLA		Comuni - Biella	15/04/2025	Frane di colamento e scivolamento su strade comunali	b)	E17H25000460002	Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza viabilità FRAZ. VERMONIO, CASALE PERINI, CASALE ROSSI, TORRENTE OLOBBIA, FRAZ. BELVEDERE	Interventi di rimozione materiale franato taglio piante posa segnaletica di pericolo	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 50.000,00		
161	BI_PR_1154_25_005	BIELLA	BIELLA		Provincia di Biella	15/04/2025	Dissesto - frana di monte	b)	F39J23000130003	Dissesto scarpata di monte lungo la SP 144 di Oropa al km 6+200 in Comune di Biella. Rimozione materiale lapideo franato, riprofilatura scarpate e riattivazione sistema gestione acque		DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 5.000,00		
162	BI_PR_1154_25_006	BIELLA	BIELLA		Provincia di Biella	15/04/2025	ripristino funzionalità idrauliche	b)	F39J23000130003	Esondazione rio Furia lungo la SP 144 di Oropa al km 9+980 in Comune di Biella con allagamento della sede stradale. Ripristino della funzionalità idraulica del sistema di smaltimento acque		DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 10.000,00		
163	BI_PR_1154_25_007	CERRIONE	BIELLA		Provincia di Biella	15/04/2025	ripristino funzionalità idrauliche	b)	F39J23000120003	Allagamenti stradali lungo la SP 416 Cerrione - Salussola al km 2+200 in Comune di Cerrione. Ripristino della funzionalità idraulica del sistema di smaltimento acque		DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 10.000,00		
164	BI_PR_1154_25_008	CERRIONE	BIELLA		Provincia di Biella	15/04/2025	Dissesto - frana di valle	b)	F39J23000120003	Predisposizione di opere provvisionali per la sicurezza della circolazione stradale lungo la SP 400 Ponderano - Zimone al km 9+650 in Comune di Cerrione - sponda sx ponte Torrente Olobbia		DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 5.000,00		
165	BI_PR_1154_25_009	CREVACUORE	BIELLA		Provincia di Biella	15/04/2025	ripristino funzionalità idrauliche	b)	F39J23000150003	Manutenzione sistema di raccolta acque con svuotamento vasca di raccolta e verifica sistema di regimazione lungo la SP 235 di Azoglio al km 2+800 in Comune di Crevacuore		DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 10.000,00		
166	BI_PR_1154_25_010	MONGRANDO	BIELLA		Provincia di Biella	15/04/2025	Dissesto - frana di valle	b)	F39J23000120003	Dissesto scarpata di valle lungo la SP 406 raccordo San Lorenzo al km 0+350 in Comune di Mongrando.		DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 15.000,00		
167	BI_PR_1154_25_011	MONGRANDO	BIELLA		Provincia di Biella	15/04/2025	Dissesto - frana di monte	b)	F39J23000120003	Dissesto scarpata di monte lungo la SP 419 della Serra al km 2+730 in Comune di Mongrando. Rimozione materiale lapideo franato e riprofilatura scarpata		DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 5.000,00		
168	BI_PR_1154_25_012	MONGRANDO	BIELLA		Provincia di Biella	15/04/2025	Dissesto - frana di monte	b)	F39J23000120003	Dissesto scarpata di monte lungo la SP 419 della Serra al km 4+030 in Comune di Mongrando. Rimozione materiale lapideo franato e riprofilatura scarpata		DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 7.500,00		
169	BI_PR_1154_25_013	MONGRANDO	BIELLA		Provincia di Biella	15/04/2025	ripristino funzionalità idrauliche	b)	F39J23000120003	Allagamenti stradali. Ripristino della funzionalità idraulica del sistema di smaltimento acque lungo la SP 405 Mongrando - Donato al km 2+100 in Comune di Mongrando		DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 10.000,00		
170	BI_PR_1154_25_014	MONGRANDO	BIELLA		Provincia di Biella	15/04/2025	cedimento reti di contenimento	b)	F39J23000120003	Cedimento reti di contenimento lungo la SP 419 della Serra al km 4+900 in Comune di Mongrando. Rimozione materiale lapideo franato e riattivazione sistema gestione acque		DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 5.000,00		
171	BI_PR_1154_25_015	PRAY	BIELLA		Provincia di Biella	15/04/2025	rimozione vegetazione	b)	F39J23000150003	Rimozione vegetazione arbustiva al di sotto del ponte sul rio Ponzone lungo la SP 117 Destra Sessera al km 0+030 in Comune di Pray		DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 5.000,00		
172	BI_PR_1154_25_016	VALDILANA	BIELLA		Provincia di Biella	15/04/2025	Dissesto - frana di monte	b)	F39J23000170003	Dissesto scarpata di monte lungo la SP 232 Panoramica Zegna al km 374+550 in Comune di Valdilana. Rimozione materiale lapideo franato, riprofilatura scarpata e installazione di opere provvisionali		DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 15.000,00		
173	BI_PR_1154_25_017	ZUBIENA	BIELLA		Provincia di Biella	15/04/2025	Dissesto - frana di monte	b)	F39J23000120003	Dissesto scarpata di monte lungo la SP 411 Cerrione - Chalet al km 6+650 in Comune di Zubiena. Rimozione materiale lapideo franato e riprofilatura scarpata		DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 5.000,00		
174	CN_A18_1154_25_003	ALBARETTO DELLA TORRE	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	Cedimento versante di controripa della s.c. Fontanassino con intasamento della cunetta di raccolta e deflusso delle acque meteoriche ed ostruzione del piano viabile.	b)	E95F25000230004	Lavori di somma urgenza di ripristino e messa in sicurezza della S.C. Fontanassino a seguito di avversità atmosferiche del 15 e 16 Aprile 2025	Ripristino della viabilità con asportazione massa instabile, pulizia della scarpata, sgombero strada da detriti, ripristino dei canali di scolo per il regolare deflusso delle acque e contestuale rifacimento della tubazione di attraversamento stradale per lo scolo delle acque.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 7.320,00		
175	CN_A18_1154_25_004	BASTIA MONDOVI'	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	Dissesto di un tratto di carreggiat stradale determinato dal movimento franoso di un'ampia area di modesta pendenza. Sull'area risulta già prevista l'attuazione di un progetto globale caricato su piattaforma Rendis.	b)	C17H25000340002	Ordinanza Sindacale n. 5/2025 DEL 08/05/2025 - Interventi di Manutenzione Straordinaria per ripristino viabilità su strada comunale Lavoruzzo - Cerrea - Alfieri - Conchette _ presso Località Alfieri e strada comunale Montechiaro	Sistemazione fondo stradale mediante ricarica della carreggiata stradale con materiale compatto, realizzazione e pulizia dei tratti di cunette laterali per lo smaltimento delle acque.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 15.000,00		

 REGIONE PIEMONTE Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica  PROTEZIONE CIVILE Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile																
Evento 15-17 aprile 2025 Elenco interventi di lettera a) e b), comma 2, dell'art. 25 del D.lgs. N. 1/2018 – Piano degli Interventi urgenti con Seconda rimodulazione gennaio 2026 - O.C.D.P.C. N. 1154/2025																
ANAGRAFICA DEL DANNO/INTERVENTO/MISURA								PIANO DEGLI INTERVENTI								
n. d'ord. (prov)	Codice intervento	Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Data del danno	Descrizione danno occorso	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	Titolo intervento/misura	Descrizione tecnica intervento	Nota di approvazione *	Importo richiesto**	Differenza	Note/Motivazioni (Regione)	
176	CN_A18_1154_25_005	BORGOMALE	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025		b)	B27H25000970006	O.S. n. 3 del 30/04/2025 - Lavori di S.U. per messa in sicurezza ss.cc. Bricco-Croce di Ferro e Strada Prelle	sgombero materiale franato e pulizia strade con allargamento, della s.c. Prelle nel tratto franato, della sede stradale a monte, per 42 m circa al fine di riaprire la strada al transito in condizioni di sicurezza	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 31.354,00			
177	CN_A18_1154_25_006	BROSSASCO	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	Distacco di massi da parete rocciosa con deposito sul versante aggettante sulla strada comunale Cave-Vallone Gilba loc. Borgata Rora Fasciot	b)	B27H25002560004	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CAVE-VALLONE GILBA IN CORRISPONDENZA DELLA BORGATA RORA FASCIOT	Bonifica della porzione di versante aggettante sulla s.c. mediante operazioni di disaggio delle porzioni di parete rocciosa in stato di equilibrio precario e successiva demolizione dei massi mediante uso di prodotti esplodenti	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 18.930,74			
178	CN_A18_1154_25_007	CAMERANA	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	franamenti diffusi di materiale terroso sulle carreggiate delle ss.cc. in oggetto a causa delle acque di ruscellamento superficiale con grave rischio per il transito veicolare	b)	C47H25000250001	O.S. n.4 del 18/04/2025 - Interventi di rimozione delle frane e regimazione delle acque sulle Strade Comunali: Fondovalle Belbo, Loc. Scraveizi, Loc. Monte, Loc. Atinazzo, Loc. Pedaggio, Loc. Isole, Loc. Case Garelli e Case Bricot	Interventi di ripristino della transitabilità delle strade indicate nell' Ordinanza sindacale n. 4 del 18/04/2025 mediante rimozione delle frane e regimazione acque (pulizia fossi e spurgo tombini)	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 9.760,00			
179	CN_A18_1154_25_008	CASTELLETTO UZZONE	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	intasamento tombini di scarico e cunette, frane cadute sulle strade comunali (Sant' Ilario, Galli, Valentini/Staia, San Michele, Ruà). Cedimento scarpata di valle della s.c. Sant' Ilario (dopo loc. San Luigi) senza interessamento della piattaforma stradale	b)	H17H25000480002	O.S. n. 7 del 05/05/2026 - Interventi di messa in sicurezza del territorio comunale: ss.cc. Sant' Ilario, Galli, Valentini/Staia, San Michele e Ruà	Interventi di somma urgenza di regimazione acque, sgombero del materiale precipitato, dissotturazione attraversamenti e cunette, ripristino delle banchine e delle scarpate franate per il ripristino della transitabilità lungo le ss.cc. indicate nell'O.S. n. 7	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 20.496,00			
180	CN_A18_1154_25_009	CASTIGLIONE TINELLA	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025		b)	D77H25000960004	O.S. n. 1 del 17/04/2025 - Ripristino viabilità su ss.cc. Morandini, Valle Vera, strada Carretta, via San Martino, via Manzotti, via valle Francesca	Rimozione frane, pulizie e piccole sistemazioni con spurgo dei fossi e sistemazioni banchine per ripristino transitabilità sulle ss.cc. elencate nell'Ordinanza	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 21.960,00			
181	CN_A18_1154_25_010	CASTINO	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	frane sul lato di valle del corpo stradale con interessamento della banchina e della carreggiata sulle ss.cc. indicate nel verbale di S.U.	b)	E87H25000220006	V.S.U. prot. n. 1075 del 06/05/25. Interventi di somma urgenza per messa in sicurezza e riapertura al transito della s.c. via Trezzo Tinella, via Sant' Elena e via Perletto	Ricostruzione del corpo stradale franato con realizzazione di opere di sostegno (muri o scogliere): s.c. Trezzo Tinella (Lunghezza 15 m), s.c. Sant' Elena (Lunghezza 20 m) e s.c. Perletto (Lunghezza 15 m)	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 77.194,78			
182	CN_A18_1154_25_011	CLAVESANA	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	frane di monte son occlusione fosso laterale e carreggiata e asportazione parziale del piano viabile per frana a valle	b)	F47H25000810004	O.S. n. 18 del 5/05/2025 - Interventi di ripristino della transitabilità della s.c. Costaprà in Loc. San Rocco	Rimozione frane, pulizia fosso laterale e ricarica voragine e banchina franata per circa 60 m di strada	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 2.440,00			
183	CN_A18_1154_25_012	COSSANO BELBO	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	Precipitazione materiale terroso/legnosio sulle sedi stradali ed intasamento fossi delle ss.cc. indicate nell'O.S. 14/2025 del 18/04/2025	b)	I77H25000430004	O.S. n. 14/2015 del 18/04/2025. - Interventi di somma urgenza per il ripristino delle ss.cc. Soria, Madonna della Rovere, S.Anna, Cossanetto, Sollito, Santa Libera, Piandini e Pianella	Interventi di s.u. di rimozione materiale precipitato sulle sedi stradali, messa in sicurezza sedi stradali, spurgo fossi delle ss.cc. indicate nell'O.S. 14/2025 del 18/04/2025	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 23.180,00			
184	CN_A18_1154_25_013	DIANO D'ALBA	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025		b)	D47H25000600004	Ripristino transitabilità sede stradale Richeria danneggiata da frana di valle, tramite scavo di sbancamento scarpata di monte e rimozione con mezzi meccanici di fango e detriti su strade comunali.	Ripristino transitabilità sede stradale Richeria danneggiata da frana di valle, tramite scavo di sbancamento scarpata di monte e rimozione con mezzi meccanici di fango e detriti, pulizia cunette, fossi e griglie su strade comunali.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 13.200,00			
185	CN_A18_1154_25_014	DOGLIANI	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	Precipitazione materiale terroso/legnosio nelle cunette e sedi stradali delle ss.cc. indicate nell' O.S. n. 25/2025 del 18/04/2025	b)	B57H25001470002	Ordinanza Sindacale n. 25 del 18/04/25 - Interventi somma urgenza su ss.cc. Borgata Valdidà verso il civico 69:Strada Martina 1 (Borgata Martina) Strada vicinale della Toscana in F.ne Santa Lucia ss.cc. Santa Lucia Strada, F.ne Giachelli, Borg. Biarella, F.ne Piancreteto, San Luigi.	LAVORI di S.U. per PULIZIA CUNETTE, SGOMBERO DEL MATERIALE PRECIPITATO SULLE SS.CC. INDICATE NELL' O.S. N. 25/2025	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 18.300,00			
186	CN_A18_1154_25_015	FEISOGLIO	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	n.1 - crollo del muro di sostegno del corpo stradale con parziale asportazione del piano viabile per una lunghezza di circa m. 6 n. 2 cedimento del rilevato del corpo stradale lato valle in corrispondenza della S.P.	b)	B37H25001370002	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.C. MADONNA DEGLI ANGELI IN REG. RUBELLO E ALL' INCROCIO CON LA SP	n. 1 realizzazione di opera di sostegno per un tratto di circa L= 6,00 m. riprofilatura scarpata e ripristino cunette - n. 2 ricarica della banchina stradale per una lunghezza di circa 20 m. riprofilatura scarpata	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 12.200,00			
187	CN_A18_1154_25_016	FRABOSA SOPRANA	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	n.2 movimenti franosi rotazionali innescatisi nella scarpata di valle (coronamenti L= 20 m e L=15 m) con interruzione della viabilità	b)	C57H25000510002	V.S.U. del 19 arile 2025 "Interventi urgenti di messa in sicurezza della strada comunale del Prel a seguito degli eventi meteorologici del 16-17 aprile"	Consolidamento e ricostruzione sedime stradale con opera di sottoscarpa (micropali e banchettone sul primo dissesto su scarpata molto ripida e alta); consolidamento del secondo tratto franato con opera di sostegno (scogliera); raccolta e regimazione delle acque superficiali	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 150.000,00			
188	CN_A18_1154_25_017	GARESSIO	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	Smottamento della scarpata di valle s.c. Via Pravadino in reg. Cheirasca con restringimento parziale della carreggiata	b)	I17H25000440002	ORDINANZA N. 24 DEL 06/05/2025 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI VALLE DI SOSTEGNO STRADA COMUNALE "PRAVADINO" - REGIONE CHEIRASCA	Realizzazione opera di sostegno in massi di cava (lunghezza m 6 h = 3 m) e ripristino massicciata stradale	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 7.000,00			
189	CN_A18_1154_25_018	GORZEGNO	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	frane e smottamenti vari sulla viabilità indicata nell' O.S. con grave compromissione del piano viabile su s. c. Pianelle, all' altezza del civico n. 10.	b)	I37H25000240002	V.S.U e Ods prot. n. 1094 del 29/04/2025 - Interventi di messa in sicurezza delle ss.cc. Pianelle, Chiaggi-Pianelle, Robertiero Gorzegno-Prunetto e località Canoretto	rimozione frane lungo le ss.cc. interessate e ricostruzione di opere di sostegno (tratto di palificata e muretto a secco) e realizzazione di scogliera di sostegno per un tratto di circa L= 25,00 m - in corrispondenza del civico n. 10 della s.c. Pianelle	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 38.000,00			
190	CN_A18_1154_25_019	ISASCA	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025		b)	D98H25001260004	ORDINANZA SINDACALE N. 06 DEL 15/04/2025 PER MESSA IN SICUREZZA VERSANTE COMBALE PONE'	Asportazione materiale detritico in corrispondenza dell'imbocco di una tombinatura esistente trasportato dall'azione torrentizia dell'acqua finalizzato a consentire il corretto deflusso delle acque combale Pone'	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 907,40			
191	CN_A18_1154_25_020	MANGO	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	Ostruzione della viabilità comunale con fango e detriti, intasamento fossi di scolo, smottamenti versanti controripa	b)	D37H25000770004	Lavori urgenti per il ripristino della viabilità sulle strade comunali s.c. Sterpone, Garassino, Martini, Ghisa, Bricco Ave, Brusalino, Ghera, Argiuvan, Rata, Flori, Terrabianca, Pautioni, Filura, Bosco Di Sopra e Bosco Di Sotto, Ambona, Tupinè, Caffo, Barbè, Bardacchino e Fossato mediante rimozione detriti e fango, pulizia fossi	Rimozione terreno franato, pulizia della strada dai detriti e ripristino dei fossi di scolo delle acque meteoriche per la messa in sicurezza delle s.c. Sterpone, Garassino, Martini, Ghisa, Bricco Ave, Brusalino, Ghera, Argiuvan, Rata, Flori, Terrabianca, Pautioni, Filura, Bosco Di Sopra e Bosco Di Sotto, Ambona, Tupinè, Caffo, Barbè, Bardacchino e Fossato	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 17.080,00			
192	CN_A18_1154_25_021	MONASTEROLO CASOTTO	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	Cedimento scarpata di valle s.c. Garassini in n. 2 punti, per una lunghezza di 30 m, con interessamento della banchina stradale	b)	B67H25000850002	Lavori di S.U. per il ripristino strada comunale di accesso alla borgata Garassini, in numero 2 punti, a monte della borgata Garassini (O.S. n. 1/2025 del 07/05/2025).	Con l' intervento di S.U. (O.S. n. 1/2025) si sono ripristinate le condizioni di transitabilità in sicurezza della s.c. Garassini, tramite la realizzazione di opere di sostegno e regimazione acque superficiali.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 33.976,00			
193	CN_A18_1154_25_022	MONTA'	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	Smottamento sottoscarpa rilevato s.c. Borgata Saretto per una lunghezza di circa 60 ml	b)	F38H25001290004	Primi interventi di messa in sicurezza viabilità s.c. Saretto	Messa in sicurezza viabilità mediante regimazione delle acque meteoriche provenienti dalla sede stradale, delimitazione dell' area interessata della frana.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 5.978,00			
194	CN_A18_1154_25_023	MONTALDO DI MONDOVI'	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	Cedimento scarpata di valle s.c. per una lunghezza di 30 m, con interessamento della banchina stradale. La scarpata di valle è molto scoscesa e non è possibile realizzare un' opera di sostegno a valle	b)	H47H25000380002	Ordinanza Sindacale n. 6 del 06/05/2025 - Lavori di somma urgenza per ripristino condizioni sicurezza viabilità mediante consolidamento e regimazione acque strada comunale del Vernagli.	Con l' intervento di S.U. (O.S. n. 6/2025) si intende realizzare un allargamento a monte, per quanto possibile e posizionare un tubo autoportante nella cunetta esistente (30 m) al fine di spostare verso monte la sede stradale ed allontanarla dalla frana.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 19.096,00			
195	CN_A18_1154_25_024	MONTALDO ROERO	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	Frana per disgregazione di una porzione di sabbie arenarie con evoluzione in lunga colata ed accumulo lungo circa 100 m con rischio per l'abitato e per la stabilità del versante sotto l' antica torre e grave rischio di compromissione delle fondazioni di un'abitazione (frana avvenuta nel DIC 2024 - valutata dal GIV) - In occasione degli eventi di Aprile 2025 si è registrato un aggravamento con ulteriori crolli ed arretramento del ciglio di coronamento	b)	B58E25000290002	Interventi di messa in sicurezza del dissesto di versante in Loc. Via Castello n. 9	opere di consolidamento del versante attraverso la realizzazione di opere di consolidamento (opere di sostegno, drenaggi profondi - regimazione acque ecc) per la messa in sicurezza del versante e dell' abitato - il Comune a seguito del sopralluogo e della successiva relazione del GIV trasmessa il 14/02/2025 ha affidato uno studio e delle indagini geologiche per la predisposizione di uno studio di fattibilità degli interventi di consolidamento. Lo studio è stato trasmesso in data 29/05/2025	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 440.000,00			
196	CN_A18_1154_25_025	NIELLA BELBO	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	Frane da monte con smottamento scarpata di valle in due tratti per una lunghezza complessiva di circa l = 35 m con interruzione transitabilità e asportazione parziale del piano viabile	b)	B37H25001370002	V.S.U. del 30/04/2025 - D.D. n. 58 del 30/04/2025 - Interventi di Somma Urgenza per il ripristino provvisorio della s.c. Siezi	Ripristino temporaneo transitabilità mediante rimozione frane e spostamento verso monte del piano viabile con opere di sbancamento nei due tratti interessati (1° tratto L= 15,00 m circa - 2° tratto L= 20 m circa)	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 2.500,00			

 REGIONE PIEMONTE Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica 																
Evento 15-17 aprile 2025 Elenco interventi di lettera a) e b), comma 2, dell'art. 25 del D.lgs. N. 1/2018 – Piano degli Interventi urgenti con Seconda rimodulazione gennaio 2026 - O.C.D.P.C. N. 1154/2025																
ANAGRAFICA DEL DANNO/INTERVENTO/MISURA								PIANO DEGLI INTERVENTI								
n. d'ord. (prov)	Codice intervento	Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Data del danno	Descrizione danno occorso	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	Titolo intervento/misura	Descrizione tecnica intervento	Nota di approvazione *	Importo richiesto**	Differenza	Note/Motivazioni (Regione)	
197	CN_A18_1154_25_026	ORMEA	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	Dissesto scarpata di valle della s.c. ECA in loc. Moia dei Romani, con interessamento parziale della carreggiata (s.c. parificata a senza alternative, con residenti stabili); Crollo muro di sostegno a secco , della s.c. Albra (s.c. parificata a senza alternative, con residenti stabili) in loc. "Albenghetto" e in prossimità del terzo tornante, per una lunghezza di 12 m (punto di valle); dissesto scarpata di monte s.c. Albra (punto di monte) per una superficie di 12 m x 6 m	b)	J77H25000260002	ORDINANZA N. 11 DEL 13/05/2025 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA' STRADA COMUNALE PER FRAZ. ALBRA LOC. "ALBENGHETTO" E IN PROSSIMITA' DEL TERZO TORNANTE, E SULLA STRADA COMUNALE PER FRAZ. ECA IN LOC. "MOIA DEI ROMANI"	Fraz. Albra: ricostruzione muro di sottoscarpa con ripristino tratto di carreggiata ed in corrispondenza del terzo tornante intervento di disaggiao materiale instabile e riattivazione cunetta laterale (15.000) Fraz. Eca: ripristino viabilità mediante spostamento sede stradale verso monte previa bonifica e drenaggio della scarpata e stabilizzazione porzione di versante a valle (porzione dissestata) - (40.000)	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 55.000,00			
198	CN_A18_1154_25_027	PAESANA	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	Dissesto planare di porzione di versante di monte con contestuale deposito del materiale sulla sede stradale	b)	C95F25000130004	ORDINANZA N.22/25 DEL 04/05/2025 PER ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VERSANTE LUNGO STRADA COMUNALE DI ACCESSO A LOCALITA' CEDO	Realizzazione di opera di sostegno (blocchi in pietra h.=1,5 L=15 bordo strada) e rifacimento banchina stradale	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 20.650,00			
199	CN_A18_1154_25_028	PAMPARATO	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	Cedimento piattaforma stradale s.c. Melu per una lunghezza di circa m. 20 e cedimento di due punti della scarpata di valle s.c. Costa per una lunghezza totale di circa m. 15	b)	E27H25000330002	Ordinanza Sindacale n. 4/2025 del 06/05/25 -Intervento di somma urgenza per ripristino condizioni sicurezza viabilità mediante consolidamento e regimazione acque su strada Melu e strada Costa	Lavori di somma urgenza di ripristino del transito sulle s.c. Melu tramite ricarica sul piano viabile e regimazione acque; lavori di somma urgenza di ripristino del transito sulla s.c. Costa tramite realizzazione di opere di sostegno per m 15 h =2 m	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 17.980,00			
200	CN_A18_1154_25_029	PERLETTO	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	frane e smottamenti vari sulla viabilità indicata nell' O.S.	b)	G47H25000380006	O.S. n. 4 del 19/04/2025 - Ripristino viabilità su strade comunali: via Piano, via San Giorgio Scarampi, via Serole, via Coda, via Piazze.	rimozione frane lungo le ss.cc. Interessate al fine di riaprire al traffico la viabilità, riprofilatura dei versanti e delle banchine compromesse e opere di regimazione idraulica.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 24.400,00			
201	CN_A18_1154_25_030	PEVERAGNO	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	Movimento franoso che ha interessato la scarpata di valle della strada caratterizzata da un pendio molto acclive con compromissione della sede stradale per una lunghezza di circa 15,00 m	b)	I67H25000480004	Lavori di ripristino (O.S. 32 del 05/05/20259) della strada comunale via Truna	Realizzazione di un banchettone stradale di lunghezza di circa 25 m fondato su micropali per il ripristino del sedime stradale. Opere di regimazione delle acque superficiali con realizzazione di cunetta sul lato di monte della strada.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 165.000,00			
202	CN_A18_1154_25_031	PEZZOLO VALLE UZZONE	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025		b)	J75F25000170006	V.S.U. del 7/05/2025 prot 21091- Interventi di ripristino viabilità sulle ss.cc.: Pezzolo-Rio Torre-Ponti e Galli-Bastia-Baracone	rimozione frane lungo le ss.cc. interessate al fine di riaprire al traffico la viabilità, riprofilatura dei versanti e delle banchine compromesse e opere di regimazione idraulica.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 16.506,60			
203	CN_A18_1154_25_032	PRIOLA	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	Intasamento attraversamento e precipitazione materiale terroso/vegetale sulle carreggiate stradali, in diversi punti	b)	C27H25000440002	Lavori di S.U. per il ripristino condizioni di sicurezza viabilità, dissotturazione attraversamenti stradali e pulizia rii, regimazione acque su s.c. dei Canova e s.c. Casario-Vetria (O.S. n. 2/2025 del 18/04/2025).	Lavori di S.U. per il ripristino delle condizioni di sicurezza della transitabilità delle ss.cc. indicate in O.S. n. 2/2025, tramite dissotturazione attraversamenti, pulizia cunette/attraversamenti e sgombero materiale terroso e vegetale precipitato sulle sedi stradali	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 20.894,00			
204	CN_A18_1154_25_033	PRUNETTO	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	Frana di monte con interessamento scarpata di valle del corpo stradale e cedimento della relativa banchina per una lunghezza di 17 m	b)	D35F25000140006	V.S.U. prot. 1158 del 29/04/2025 - Lavori di S.U. per il ripristino viabilità s.c. Sullite	ricostruzione corpo stradale con opera di sostegno l = 20 m circa (terra armata) e opere di regimazione idraulica	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 20.088,00			
205	CN_A18_1154_25_034	ROASCIO	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	Franamento lato valle del corpo stradale	b)	G97H25000280002	O.S. n. 1/2025 ` Ordinanza contingibile ed urgente messa in sicurezza strada comunale Sant'Anna	Ricarica e sistemazione del corpo stradale frantato sul lato valle a causa delle acque di ruscellamento per una lunghezza di circa 15 m - pulizia strada e ripristino fosso di guardia a monte	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 6.100,00			
206	CN_A18_1154_25_035	ROCCHETTA BELBO	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	frane, Intasamento dei fossi laterali e deposito fango lungo le strade comunali indicate nell' ordinanza	b)	F97H25000790004	O.S. n. 3 del 30/04/2025 - Interventi di ripristino della transitabilità delle ss.cc. Minister, Mango e Surie	Rimozione di materiale dalla carreggiata, pulizia dei fossi per il ripristino della transitabilità sulle ss.cc. indicate nell'Ordinanza	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 1.830,00			
207	CN_A18_1154_25_036	RODELLO	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	Cedimento della scarpata di monte di Via Spessa (tra Loc. Sanità e Buschea) e di Via Rittano (Loc. Trentin), con ostruzione della sede stradale.	b)	I37H25000350002	Affidamento lavori urgenti di ripristino provvisorio delle strade comunali via Spessa e via Rittano.	Lavori di ripristino della viabilità comunale con scavo e rimozione del materiale franoso, riprofilatura della scarpata, ripristino della banchina e delle cunette esistenti	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 24.400,00			
208	CN_A18_1154_25_037	SALICETO	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	frana da versante incombente su abitazioni	b)	E88H25000280002	O.S. n. 7 del 30/04/2025 ` Intervento di somma urgenza la messa in sicurezza del versante in loc. Rosa	Interventi di bonifica e disaggiao del versante per una superficie di circa 150 mq con asportazione materiale e inserimento di palificate semplici in legno.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 5.368,00			
209	CN_A18_1154_25_038	SANTO STEFANO BELBO	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	deposito di materiale sovralluvionale con riduzione della sezione di deflusso in corrispondenza del tratto urbano compreso tra i ponti di via Stazione e Loc. Volliere	b)	D27F25000000006	O.S. n. 17 del 28/04/2025 ` Interventi di S.U. per rimozione materiale litoide presente nell' alveo del T.Tinella nella parte urbanizzata compresa tra il ponte via Stazione e quello di loc. Volliere	Interventi di ricalibratura della sezione di deflusso nel tratto compreso tra i due ponti, mediante movimentazione e asportazione materiale litoide previa eliminazione della vegetazione in alveo. Il materiale asportato viene stoccato su terreni di proprietà comunale per successivi utilizzi di interesse pubblico	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 45.140,00			
210	CN_A18_1154_25_039	TREISO	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	Smottamenti scarpate di controripa con colate di fango, detriti e ostruzione dei fossi di scolo su Via Meruzzano, Strada Basso, Montersino	b)	C17H25000350004	Interventi urgenti di messa in sicurezza strade comunali Via Meruzzano, Strada Basso, Montersino con asportazione fango, detriti e pulizia fossi	Ripristino viabilità su s.c. Via Meruzzano, Strada Basso, e Montersino con asportazione dei detriti e delle piante schiantate, pulizia e ripristino dei canali di scolo delle acque.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 8.502,66			
211	CN_A18_1154_25_040	TREZZO TINELLA	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	smottamento scarpata di valle per l = 12 m senza asportazione del piano viabile	b)	D27H25000510005	V.S.U del 29/04/2025 (prot. n. 1100 del 06/05/25) . Intervento di somma urgenza per messa in sicurezza e riapertura al transito della s.c. Fiori	ricostruzione del corpo stradale mediante realizzazione di cordolo-banchettone armato su pali per una lunghezza di circa 15 m	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 22.325,45			
212	CN_A18_1154_25_041	VENASCA	CUNEO		Comuni - Cuneo	15/04/2025	Via b.ta Rubattone: dissesto della scarpata di monte con trasporto materiale sulla carreggiata stradale e occlusione del sistema di regimazione delle acque (fronte lunghezza circa 15 m.) - Via S. Lucia: cedimento della massiciata stradale lato valle per una lunghezza di circa 25 m.	b)	I87H25000350004	ORDINANZA N. 10 DEL 23/04/2025 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE SANTA LUCIA E STRADA COMUNALE BORGATA RUBATTONE	Via b.ta Rubattone: rimozione e smaltimento del materiale franato, disaggiao e riprofilatura del versante, opera di contenimento lato monte e canalizzazione acque - Via S. Lucia: messa in sicurezza della viabilità	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 21.200,00			
213	TO_AIPO_1154_25_002	CHIVASSO	TORINO		AIPO	15/04/2025	Erosione della sponda sx del fiume Po a monte del ponte della SP458.	b)	B98H25000570001	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO SPONDALE E RIPASCIMENTO GOLENA SINISTRA DEL FIUME PO A DIFESA DELL' ARGINE MAESTRO IN FROLDO IN COMUNE DI CHIVASSO (TO)		DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 280.000,00			
214	TO_CMTO_1154_25_020	CASTAGNETO PO	TORINO		Città Metropolitana di Torino	15/04/2025	Cedimento di valle del rilevato stradale.	b)	J57H25000230003	Evento alluvionale 16-17 aprile 2025. S.P. 103 di Castagneto al km 7+200 e al 7+350 nel comune di Castagneto Po. Lavori in somma urgenza di consolidamento della scarpata a valle e interventi vari lungo la tratta e nel comune di Casalborgone.	Consolidamento scarpata a valle.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 253.900,00			

 REGIONE PIEMONTE Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica  PROTEZIONE CIVILE Presidenza del Consiglio dei Ministri Soprintendenza alla Protezione Civile															
Evento 15-17 aprile 2025 Elenco interventi di lettera a) e b), comma 2, dell'art. 25 del D.lgs. N. 1/2018 – Piano degli Interventi urgenti con Seconda rimodulazione gennaio 2026 - O.C.D.P.C. N. 1154/2025															
ANAGRAFICA DEL DANNO/INTERVENTO/MISURA								PIANO DEGLI INTERVENTI							
n. d'ord. (prov)	Codice intervento	Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Data del danno	Descrizione danno occorso	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	Titolo intervento/misura	Descrizione tecnica intervento	Nota di approvazione *	Importo richiesto**	Differenza	Note/Motivazioni (Regione)
215	TO_CMTO_1154_25_021	COASSOLO TORINESE	TORINO		Città Metropolitana di Torino	15/04/2025	Dissesti e movimenti franosi a monte e a valle della sede stradale	b)	J37H25000390003	Evento alluvionale 16-17 aprile 2025. S.P. 26 dell' Amiantifera al km 3+100 nel comune di Balangero, S.P. 26 al km 5+000 nel comune di Coassolo Torinese; S.P.22 del Colle Forcola e S.P. 246 del Creus al km 19+600 e al 0+100 nel comune di Coassolo Torinese; S.P. 246 dal km 1+250 e km 1+750 nel comune di Coassolo Torinese. Lavori in somma urgenza di consolidamento della scarpata a monte, realizzazione di scogliere marginali e banchettone con barriera.	Rimozione materiale franato, realizzazione scogliere marginali e banchettone con barriera e consolidamento della scarpata a monte, ripristino funzionalità attraversamenti e fossi stradali, riprofilatura pendio, pulizia finale con spazzatrice meccanica.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 182.808,00		
216	TO_CMTO_1154_25_022	PINEROLO	TORINO		Città Metropolitana di Torino	15/04/2025	Disfacimento profondo della pavimentazione stradale con creazione di voragini sulla sede viabile.	b)	J76G25000060003	Evento alluvionale 16-17 aprile 2025. Lavori in somma urgenza per ripristino condizioni minime di transitabilità' della S.P. 23 Tra Le Progr. Km 31+685 E Km 37+500 in comune di Pinerolo - Ripristini urgenti tratti di pavimentazione dissestati	Risanamenti e rifacimento intero pacchetto sovrastruttura su S.P. 23 tra le progr. km 31+685 e km 37+500 (circonvallazione di Pinerolo) in comune di Pinerolo	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 297.620,98		
217	TO_CMTO_1154_25_023	PRAMOLLO	TORINO		Città Metropolitana di Torino	15/04/2025	Cedimento del muro alla progr. km 4+800 completo crollo del corpo stradale e il dissesto del muro alla progr. km 4+850	b)	J57H25000240003	Evento alluvionale 16-17 aprile 2025. Lavori in somma urgenza per ripristino condizioni minime di transitabilità' della S.P. 168 Alle Progr. Km 4+800 E Km 4+850 in comune di Pramollo - Esecuzione scogliere e ricostruzione del corpo stradale	Realizzazione scogliere per ricostruzione corpo stradale in corrispondenza del muro crollato su S.P. 168 alla progr. km 4+800 e del muro in dissesto alla progr. km 4+850 in comune di Pramollo	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 309.632,70		
218	TO_CMTO_1154_25_024	SAN PIETRO VAL LEMINA	TORINO		Città Metropolitana di Torino	15/04/2025	movimenti franosi superficiali a monte della sede stradale con trasporto di materiale solido sulla medesima,	b)	J76G25000060003	Evento alluvionale 16-17 aprile 2025. Lavori in somma urgenza per ripristino condizioni minime di transitabilità' della S.P. 167 Km 4+400/6+500 in comune di San Pietro Val Lemina e della S.P. 165 Km 4+300 in comune di San Secondo Di Pinerolo	Rimozione materiale franato da sede stradale, pulizia e rifacimento fossi e attraversamenti, riprofilatura scarpate, regimentazione acque, taglio piante e appezzature su S.P. 167 da progr. km 4+400 a km 6+500, ripristino scogliere S.P. 167 progr. km 4+500, ripristino muro progr. S.P. 167 km 5+500, rifacimento attraversamento S.P. 167 progr. km 6+350 in comune di San Pietro Val Lemina; rimozione materiale franato da sede stradale su S.P. 165 progr. km 4+300 in comune di San Secondo di Pinerolo	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 214.006,78		
219	TO_CMTO_1154_25_025	VOLPIANO	TORINO		Città Metropolitana di Torino	15/04/2025	Esondazione del Rio con scalzamento spalla in sponda orografica destra a monte	b)	J77H25000320002	Evento alluvionale 16-17 Aprile 2025. S.P. 39 DI RIVAROSSA.INTERVENTI DI RIPARAZIONE PONTICELLO AL KM 7+550, IN COMUNE DI VOLPIANO.	Consolidamento mediante cortina di micropali della spalla dx, opere di ricalibratura alveo con realizzazione opere spondali.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 250.000,00		
220	TO_A18_1154_25_041	ALMESE	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	l'esondazione del rio che attraversa via Bunino ha innescato fenomeni di erosione spondale, trasporto solido, ostruzione delle opere di attraversamento e dissesti localizzati lungo la sede stradale.	b)	H57H25000490006	messa in sicurezza della frana a valle di via Bunino e ripristino officiosità idraulica rio	In particolare, le opere previste in somma urgenza sono : - realizzazione di un corazzamento in massi non cementati del fondo e lungo la sponda sinistra del rio per un tratto di circa 65,0 metri, che va dall' attraversamento con via Bunino fino alle abitazioni situate a monte della strada; - realizzazione di una briglia a pettine, di una vasca di sedimentazione, da porre all' imbocco dell' attraversamento che verrà disostruito e sostituito con uno scatolare prefabbricato in cls dalle dimensioni in metri di 1,60 x 1,00 h, per un tratto di circa 42,0 metri; realizzazione di una scogliera in massi ciclopici cementati da realizzare lungo via Bunino per un tratto di circa 20,0 metri, necessaria al ripristino del rilevato stradale, oltre alla riprofilatura ed al corazzamento del fondo alveo del rio a valle dell' attraversamento - realizzazione del rilevato stradale e rifacimento del manto stradale del tratto divelto dalla frana, oltre al rifacimento dello stesso in corrispondenza del nuovo attraversamento. - ripristino e risoluzione delle interferenze con i sottoservizi esistenti in corrispondenza del tratto di strada divelto ed in corrispondenza del nuovo attraversamento.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 260.000,00		
221	TO_A18_1154_25_042	ANDEZENO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Frana superficiale a valle di Via Balbiano lungo due tratti della lunghezza di circa 10 metri.	b)	I87H25000440006	Lavori di messa in sicurezza del versante sottostante la via Balbiano interessato da movimento franoso. Ord. n. 9 del 28/04/2025	Lavori di pulizia e rimodellamento del versante. Lavori di messa in sicurezza del versante stesso con la realizzazione di terre armate e raccolta delle acque meteoriche.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 197.000,00		
222	TO_A18_1154_25_043	BORGIALLO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Smottamenti dei versanti di monte lungo le viabilità comunali con ostruzione di parte della carreggiata	b)	I17H25000490006	Ordinanza Sindacale n. 17 del 28/04/2025 - LAVORI DI RIPRISTINO DI VARI TRATTI STRADALI CON RIMOZIONE DETRITI, FANGHI, RAMAGLIE (Via Belvedere, Via Rubela, Via Bastiglia, Via Cossi)	Ripristino delle condizioni di percorribilità e sicurezza della viabilità comunale con rimozione del materiale franato sulla carreggiata	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 24.750,00		
223	TO_A18_1154_25_044	BORGOFRANCO D'IVREA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Accumulo di materiale litoide a tergo della briglia esistente sul rio Lo Riale	b)	J28H25000410002	Ordinanza Sindacale n. 23 del 30/04/2025 - Lavori di rimozione del materiale litoide accumulatosi a tergo della briglia esistente sul rio Lo Riale	Estrazione di materiale litoide a tergo della briglia esistente per il ripristino della sua funzionalità. Risuolutura alveo a monte ed a valle della briglia.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 65.000,00		
224	TO_A18_1154_25_045	BORGONE SUSA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	In corrispondenza di uno dei tornanti si è verificato uno smottamento della scarpata di monte. A questo si è aggiunto il crollo di un tratto della strada di monte che è andato a ostruire la carreggiata di valle. Si è proceduto allo sgombero immediato dei detriti rimasti sulla carreggiata ma occorrono interventi più importanti di messa in sicurezza.	b)	C48H25000500004	Sistemazione frana sulla strada di accesso alla borgata Gandoglio	- risagomatura del versante in corrispondenza del tornante di tutto il tratto ricompreso tra la nicchia di distacco e la strada sottostante, per uno sviluppo di ca. metri 20 x 8; - disaggio manuale dei sassi sporgenti sulla nicchia di distacco; - realizzazione di due tratti di muro di controripa della strada in massi di cava posati a secco, dello sviluppo di ca. 25 metri e di altezza media metri 4.0 e di ca. 20 metri e di altezza media metri 2.0 il secondo; - realizzazione di due tratti di cunetta alla francese in c.a.; - inerbimento di tutte le aree interessate dagli smottamenti con idrosemina; - ripristini di un tratto della pavimentazione stradale per uno sviluppo di ca. 30 metri.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 66.000,00		
225	TO_A18_1154_25_046	BORGONE SUSA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Un tratto della scarpata di monte della strada è rivestito da una rete metallica di contenimento che si è riempita in più parti di pietrame sciolto verso valle.	b)	C48H25000500004	Svuotamento e ripristino reti in aderenza a protezione della scarpata di monte della strada di accesso alla borgata Gandoglio	E' previsto lo svuotamento di un tratto di ca. 20 metri mediante lo sgancio e il riaggancio delle funi di ancoraggio, unitamente alla sostituzione di ca. il 10% delle reti.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 6.000,00		

Evento 15-17 aprile 2025 Elenco interventi di lettera a) e b), comma 2, dell'art. 25 del D.lgs. N. 1/2018 – Piano degli Interventi urgenti con Seconda rimodulazione gennaio 2026 - O.C.D.P.C. N. 1154/2025

ANAGRAFICA DEL DANNO/INTERVENTO/MISURA								PIANO DEGLI INTERVENTI							
n. d'ord. (prov)	Codice intervento	Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Data del danno	Descrizione danno occorso	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	Titolo intervento/misura	Descrizione tecnica intervento	Nota di approvazione *	Importo richiesto**	Differenza	Note/Motivazioni (Regione)
226	TO_A18_1154_25_047	BRUZOLO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	numerosi fenomeni di colamento superficiale hanno interessato il tracciato della strada comunale per le fraz. Chiotetti e Bigiardi comportando l'accumulo di materiale litoido e l'instabilizzazione del ciglio stradale	b)	F38E25000150006	primi interventi di rimozione materiali litoidi e messa in sicurezza della strada per i Chiotetti	l'intervento prevede la rimozione del materiale litoido accumulatosi sulla sede stradale e i primi interventi di sostegno della scarpata mediante brevi tratti di scogliera per permettere l'accesso alle borgate isolate	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 34.500,00		
227	TO_A18_1154_25_048	BUSSOLENO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	La strada di accesso alla parte alta della borgata e che poi prosegue verso le opere di presa dell' acquedotto comunale dell' Addoi è attualmente interrotta da due movimenti franosi che hanno le nicchie di distacco in corrispondenza del sedime stradale e che poi si uniscono in un' unica colata detritica che ha raggiunto l' alveo del rio Moletta.	b)	B72B25000600002	consolidamento versante in frana a valle della viabilità di accesso alla borgata Falcemagna	L'intervento prevede la realizzazione di un moro contro terra in cemento armato, fondato su micropali e trantato	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 210.000,00		
228	TO_A18_1154_25_049	CAPRIE	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	In corrispondenza della strada comunale si è prodotto un movimento gravitativo superficiale con nicchia di distacco in corrispondenza della strada stessa, e parziale interessamento della sede viaria. A monte della sede viaria si è verificato un distacco del versante ed il crollo di un muretto in pietrame. Il materiale si è accumulato in parte lungo il pendio, e in parte si è riversato sulla sottostante zona e si è fermato prima della caduta nel torrente Sessi. Il materiale è stato dislocato per una distanza planimetrica di circa 95 m lungo la direttrice principale, e il volume coinvolto dall' evento è stato stimato in circa 1400 mc di materiale terroso e detritico. La frana presenta una superficie planimetrica di circa 1500 mq.	b)	I97H25000950006	sistemazione frana in località mulino di Peroldrado e ripristino viabilità di collegamento tra il capoluogo e le borgate montane	L' intervento previsto è riassumibile nei seguenti punti: Pulizia dell' area di intervento e abbattimenti alberi morti o pericolanti Scavi e demolizioni per riprofilatura versanti e disgaggio Realizzazione di scogliere di sostegno a monte e a valle rifacimento del sistema di regimazione delle acque e dell'attraversamento stradale Rivestimento delle scarpate con geogriglie ancorate	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 320.000,00		
229	TO_A18_1154_25_050	CAPRIE	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	sovralluvionamento vasche di trattenuta a monte dell'abitato di Novaretto	b)	I98H25000300007	ripristino della funzionalità delle vasche di laminazione di loc. Novaretto	l'intervento prevede la rimozione del materiale litoido di sovralluvionamento accumulato all'interno delle vasche di trattenuta presenti a monte dell'abitato di Novaretto	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 6.830,00		
230	TO_A18_1154_25_051	CAREMA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Frana del versante con interessamento della scarpata di valle della strada comunale del Ballon di un tratto di lunghezza pari a circa 30 m. Il materiale detritico di colata si è riversato sulla via Ballon di valle a ridosso di casa di civile abitazione.	b)	B27H25000960006	Interventi di messa in sicurezza del versante a monte e a valle del tratto di strada asportato e realizzazione di un' opera provvisoria per assicurare la transitabilità della strada del Ballon.	asportazione della colata detritica dalla sede stradale in prossimità dell'abitazione al civico 20 di via Ballon e ripristino porzione di strada ceduta a monte per assicurare la transitabilità stradale	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 224.142,45		
231	TO_A18_1154_25_052	CASTAGNETO PO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025		b)	H97H25000300002	Ordinanza Sindacale n.11 del 23/04/2025 di taglio e rimozione alberi e vegetazione presenti sulle strade comunali		DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 2.656,55		
232	TO_A18_1154_25_053	CERES	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Franamenti di controripe strade comunali con occupazione piano viario detriti e materiale vegetale, allagamenti piano viario, ostruzione canaline di scolo e tubazioni di scarico rii	b)	G87H25000330002	Verballi Somma Urgenza del 19/04/2025 dell'Area del Servizio Tecnico per interventi di rimozione detriti e materiale legnoso lungo le strade comunali di Fraz. Bracchiello, Aimesio, lungo i Rii in frazione Fè, Vernetto, disostruzione canali di scolo in località Voragno e Via Chios concentrico, disostruzione tubazione Rii presso località Vignassa	Rimozione detriti e materiale legnoso lungo la viabilità comunale, lungo alcuni Rii minori, disostruzione canali di scolo e tubazioni ostruite	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 21.960,00		
233	TO_A18_1154_25_054	CHIALAMBERTO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	distacco dal versante in dx orografica di massi ciclopici con danneggiamento della scogliera e parziale occlusione dell'alveo del torrente Stura. Interruzione della viabilità denominata "Sentiero Natura" dal ponte della fraz. Bussoni al ponte della fraz. Breno.	b)	J28H25000340002	O.S. n. 9 del 02/05/2025. Lavori di somma urgenza per la sistemazione del versante in frana in dx orografica del Torrente Stura, in loc. Breno, con parziale occlusione dell'alveo di massi ciclopici.	Disgaggio dei massi instabili in parete e demolizione dei massi ciclopici caduti nel Torrente Stura; ricostruzione di un tratto di scogliera a protezione della strada denominata "Sentiero Natura";	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 135.000,00		
234	TO_A18_1154_25_055	CHIUSA DI SAN MICHELE	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	In più punti del territorio si sono verificati allagamenti, alluvionamenti, ostruzioni di rii e di canali di scolo, si sono riempite le vasche di laminazione del Rio Pracchio e di altri rii minori con materiale detritico, sono state ostruiti griglie e pozzetti stradali.	b)	C88H25001180006	Ripristino funzionalità idraulica rii minori all' interno dell' abitato; svuotamento vasca Rio Pracchio	Ripristino della viabilità interna alla Borgata Bennale per fuoriuscita di piccola vasca di raccolta acque bianche, pulizia della vasca e ripristino della funzionalità idraulica della raccolta acque. Pulizia del rio Taparone, a valle di via Barella, fino all' intersezione con il Canale Cantarana. Svuotamento della vasca dissabbiatrice sul Rio Pracchio, smaltimento del materiale di risulta. Svuotamento della vasca dissabbiatrice sul Rio Ancarino, smaltimento del materiale di risulta. Pulizia Rio Comba, dopo il piazzale del Cimitero, a valle di via Barella, verso la ditta Levosil. Rimozione fango nella vasca Rio Ca' di Bobi. Rimozione limo in corrispondenza della vasca di laminazione tra Vaie e Chiusa di San Michele.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 19.700,00		
235	TO_A18_1154_25_056	CONDOVE	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	A monte della briglia selettiva in apice di conoide si è avuto il trasporto ed il trattenimento di una notevole quantità di materiale vegetale. Nel tratto a valle della briglia selettiva, fino alla prima briglia a valle del ponte della strada comunale per Magnolotto, si è manifestato lo scalzamento sistematico delle scogliere esistenti, il crollo delle stesse per tratti significativi e l' abbassamento sistematico del fondo. L' elevata energia ha causato la delocalizzazione di blocchi lapidei anche di grande dimensione (indicativamente 0,5-1,0 m3), che sono stati depositati, in gran parte, nel tratto successivo del torrente, a minore pendenza, posto immediatamente a monte del ponte della strada provinciale n° 25 .	b)	D28H25000450004	rimozione materiale accumulato a tergo briglia selettiva e ripristino della stabilità delle opere di difesa del tratto in conoide	L'intervento prevede la rimozione del materiale accumulato a tergo della briglia selettiva ed il ripristino della stabilità delle opere di difesa mediante interventi di sottomurazione e ricostruzione dei tratti ammalorati	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 150.000,00		
236	TO_A18_1154_25_057	FORNO CANAVESE	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Smottamenti del versante a monte ed a valle della strada comunale per frazione Milani	b)	I75F25000130004	Verbale di somma urgenza del 28/04/2025 - Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza dei versanti di valle e di monte nel tratto interessato da frane e smottamenti lungo la strada comunale di frazione Milani	Taglio degli alberi instabili a monte ed a valle della strada comunale per un tratto di lunghezza di circa 150 m	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 25.000,00		

 REGIONE PIEMONTE Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica   PROTEZIONE CIVILE Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile																
Evento 15-17 aprile 2025 Elenco interventi di lettera a) e b), comma 2, dell'art. 25 del D.lgs. N. 1/2018 – Piano degli Interventi urgenti con Seconda rimodulazione gennaio 2026 - O.C.D.P.C. N. 1154/2025																
ANAGRAFICA DEL DANNO/INTERVENTO/MISURA								PIANO DEGLI INTERVENTI								
n. d'ord. (prov)	Codice intervento	Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Data del danno	Descrizione danno occorso	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	Titolo intervento/misura	Descrizione tecnica intervento	Nota di approvazione *	Importo richiesto**	Differenza	Note/Motivazioni (Regione)	
237	TO_A18_1154_25_058	INVERSO PINASCA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Frana di un tratto di strada comunale a monte della Borgata Clot che conduce alle Borgate Massellot e Peyrot, che ha indotto uno smottamento superficiale, per uno sviluppo di circa m 13,00 che ha coinvolto un tratto della strada comunale, interessando parte della sede stradale, della banchina ed il corrispondente sottostante versante; le Borgate Massellot e Peyrot, poste a monte del tratto interessato dallo smottamento, hanno come unico ed esclusivo accesso la strada comunale in oggetto e e non esistono percorsi alternativi.	b)	I47H25000590002	VSU del 29/04/2025 per intervento di messa in sicurezza della scarpaata stradale a monte della B.ta Clot (viabilità per le B.te Massellot-Peyrot) mediante opera di contenimento con fondazione in micropali cemento armato e struttura in elevazione con struttura in massi di cava cementati	realizzazione di un nuovo manufatto di contenimento della lunghezza di m 16,00 costituito da: - fondazione in conglomerato cementizio armato dalle dimensioni di m 2,70 x 0,70, avente funzione di ripartizione dei carichi e di collegamento di una batteria di n. 10+9 micropali della lunghezza presunta di m 9,00; - struttura in elevazione costituita da scogliera in massi di cava cementati avente larghezza alla base di m 2,30, larghezza al coronamento di m 1,20, altezza m 5,00; - cordolo di coronamento in conglomerato cementizio armato dalle dimensioni di m 1,20 x 0,50, avente funzione di raccordo con il piano stradale e ancoraggio delle barriere stradali;	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 96.000,00			
238	TO_A18_1154_25_059	INVERSO PINASCA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Intervento di sgombero detriti per liberare la viabilità dal materiale; sostituzione tubazione e ripristino canali di scola.	b)	I47H25000520002	VSU del 17/04/2025 per intervento con mezzi meccanici per sgombero detriti , fango e pietre lungo la s.c. per b.ta Boschi e per la strada bianca comunale delle Chianaviere Alte e per la s.c. per b.te Novarea e Saretto	Intervento di sgombero detriti , fango e pietre lungo la s.c. per b.ta Boschi e per la strada bianca comunale delle Chianaviere Alte e per la s.c. per b.te Novarea e Saretto	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 3.172,00			
239	TO_A18_1154_25_060	LAURIANO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Esondazione del rio Grande nel concentrico di Lauriano con trasporto di detriti vari	b)	F29I25000400004	Ordinanza Sindacale n. 11 del 21/04/2025 - Lavori di recupero e smaltimento rifiuti	Operazioni di recupero e smaltimento rifiuti vari trasportati dall'esonazione del rio Grande nel concentrico di Lauriano	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 92.461,00			
240	TO_A18_1154_25_061	LAURIANO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Esondazione del rio Abramo e del rio del Piano nel concentrico con trasporto di materiale litoido e vegetale. Erosione spondale del canale Gazelli.	b)	F28H25001330004	Ordinanza Sindacale n. 14 del 25/04/2025 - Ordine di Servizio del 30/04/2025 - LAVORI DI PULIZIA DEGLI ALVEI DEI RII ABRAMO DA STRADA COMUNALE DEL PROSO A VIA CHIVASSO E ALCUNI TRATTI DEL RIO DEL PIANO E RIPRISTINO SPONDALE DEL CANALE GAZELLI	Interventi di rimozione di materiale litoido e materiale vegetale dall'alveo del rio Abramo e del rio del Piano. Sistemazione spondale del canale Gazelli.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 64.000,00			
241	TO_A18_1154_25_062	LAURIANO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Smottamenti lungo il versante a monte della strada comunale per borgata Cascina Micela, con interessamento della strada stessa	b)	F28H25001340004	Ordinanza Sindacale n. 16 del 25/04/2025 - Verbale somma urgenza del 30/04/2025 - LAVORI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE UBICATO IN CASCINA MICELA ADIACENTE AI FABBRICATI	Lavori di rimodellamento e disgaggio del versante a monte della strada comunale per località Cascina Micela. Posa di reti in aderenza su parte del suddetto versante.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 106.000,00			
242	TO_A18_1154_25_063	LAURIANO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Esondazione del rio Abramo e del rio del Piano nel concentrico con trasporto di materiale litoido e vegetale lungo le strade comunali	b)	F29I25000390004	Ordinanza Sindacale n. 7 del 18/04/2025 e Ordinanza Sindacale n. 17 del 25/04/2025 - LAVORI DI RIPRISTINO DI VARI TRATTI STRADALI CON RIMOZIONE DETRITI, FANGHI, RAMAGLIE (Via IV MARZO e ponti sul rio Abramo, Via Chivasso, Via Garibaldi, Via Cocconato, Via Marconi, frazione Micela, frazione Vigna, frazione Piazza), DI RIFACIMENTO PARAPETTI SUI PONTI E DI PULIZIA TRATTI FOGNARI	Lavori di pulizia con rimozione materiale litoido e vegetale lungo le strade comunali del concentrico e lungo i tratti stradali interessati da movimenti franosi	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 51.000,00			
243	TO_A18_1154_25_064	LORANZE'	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Si è verificato per quanto riguarda il corso del Rio Rovina, il riempimento al colmo di materiale detritico delle due briglie a monte; per quanto riguarda la Via Fiorano si è verificato un allagamento con contestuale cedimento ed erosione banchina stradale e fossato colatore lato strada.	b)	C15F25000150002 (VIA FIORANO)- C16F25000090002(BRIGLIE RIO ROVINE)	Ripristino interruzione stradale con pulizia detriti per un fronte di 300 metri su Str Comunale Via Fiorano, portati da allagamento- SVUOTAMENTO della briglia di monte sul Rio ROVINE per deposito materiale fino a colmatura, portato dalla piena.	Svuotamento delle due briglie sul Rio ROVINE e pulizia detriti sulla strada comunale Via Fiorano.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 206.840,00			
244	TO_A18_1154_25_065	LUSERNA SAN GIOVANNI	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Crollo di parte della strada comunale in Località Saret-Vigne, con il conseguente deposito di materiale su abitazioni private e l'isolamento di alcuni nuclei famigliari residenti nella zona, le cui abitazioni sono oggi solo raggiungibili da una seconda viabilità già crollata nel corso delle piogge torrenziali di novembre 2024 e pertanto non utilizzabile.	b)	E37H25000510004	Verbale di somma urgenza del 17/04/2024 per Interventi di messa in sicurezza della strada comunale in Località Saret-Vigne mediante la realizzazione di una scogliera in massi	Realizzazione di nuova opera di contenimento in massi di scogliera posati a secco, previa preparazione del piano di posa su substrato roccioso sub-affiorante, per uno sviluppo di circa 10 metri, con successivo ripristino della sede stradale sterrata	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 16.488,17			
245	TO_A18_1154_25_066	MEZZENILE	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Murasse Mansaira: cedimento per un fronte di circa 15 m della sottoscarpa di Strada Comunale, materiale movimentato incombe sulla sottostante SP. Strada Consolata: cedimento per erosione al piede da parte del Rio Cateili della sottoscarpa stradale. Pugnetto, Rambocchiaro, Baudet e Credlavi: danneggiamento fondo viario per ruscellamento concentrato, franamenti ed instabilità delle contropipe.	b)	F77H25001410005	OS n. 4 del 19/04/2025, Verbale di S.U. del 19/04/2025. Ripristino sottoscarpa strada comunale per Borgata Murasse Mansaira con muro in scogliera; rimodellamento e rimozione materiale movimentato che incombe sulla sottostante SP. Strada Consolata: sbancamento contropipa, consolidamento e ripristino sottoscarpa con scogliera di contenimento; realizzazione di rete di regimazione e scolo delle acque. Strade comunali Pugnetto, Rambocchiaro, Baudet, Credlavi: rimozione materiale franato e ripristino fondo rotabile	Ripristino sottoscarpa strada comunale per Borgata Murasse Mansaira con muro in scogliera per un tratto di circa 15 m; rimodellamento e rimozione materiale movimentato che incombe sulla sottostante SP. Strada Consolata: sbancamento contropipa con martellone, consolidamento e ripristino sottoscarpa con scogliera di contenimento per una lunghezza di circa 15 m; realizzazione di rete di regimazione e scolo delle acque, pulizia fondo viario. Strade Pugnetto, Rambocchiaro, Baudet, Credlavi: rimozione materiale franato e ripristino percorribilità fondo viario	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 75.933,21			
246	TO_A18_1154_25_067	MOMPANTERO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Un tratto di ca. 15 metri dell'imponente muro arginale presente in sx orografica del Rio Genola, in corrispondenza dell'abitato di Urbano è franato in alveo. Ciò determina un grave pericolo per la incolumità delle persone e delle case ubicate frontalmente in dx orografica in quanto costituisce ostacolo al deflusso delle acque. Le seguenti vasche di accumulo sui rii minori sono state intasate da materiale detritico e richiedono lo svuotamento per il ripristino delle condizioni di sicurezza: vasca di Marzano sul rio Codrera, vasca di San Giuseppe sul rio Manuel, vasca sul rio Bertabuello, vasca sul rio Nano, vasche sul rio Codrera, vasche strada di Pietrabruna su due impluv, vasca sul rio Seghino.	b)	H98H25000450005	Ripristino muratura d' argine del torrente Genola e soprastante strada comunale in fraz. Urbano e delle opere di trattenuta lungo i rii minori	L'intervento prevede la ricostruzione della difesa crollata mediante la realizzazione di un muro in cemento armato tirantato e opportunamente fondato. E' previsto inoltre lo svuotamento del materiale di sovralluvionamento dalle vasche di trattenuta.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 186.000,00			

 REGIONE PIEMONTE Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica 																
Evento 15-17 aprile 2025 Elenco interventi di lettera a) e b), comma 2, dell'art. 25 del D.lgs. N. 1/2018 – Piano degli Interventi urgenti con Seconda rimodulazione gennaio 2026 - O.C.D.P.C. N. 1154/2025																
ANAGRAFICA DEL DANNO/INTERVENTO/MISURA								PIANO DEGLI INTERVENTI								
n. d'ord. (prov.)	Codice intervento	Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Data del danno	Descrizione danno occorso	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	Titolo intervento/misura	Descrizione tecnica intervento	Nota di approvazione *	Importo richiesto**	Differenza	Note/Motivazioni (Regione)	
247	TO_A18_1154_25_068	MONTEU DA PO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Esondazione del rio della Valle in tutta la zona del concentrico con deposito di materiale litoide, vegetale e rifiuti in alveo, in particolare in corrispondenza dei ponti e degli attraversamenti	b)	F88H25001040009	Ordinanza Sindacale n. 9 del 24/04/2025 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI E URGENTI DI PULIZIA DEL RIO DELLA VALLE NEL CONCENTRICO, IN PARTICOLARE RELATIVAMENTE AD UNA PRIMA RIMOZIONE DI DETRITI E RIFIUTI SOPRATTUTTO IN PROSSIMITA' DEI PONTI LUNGO CORSO INDUSTRIA E DEI PASSAGGI SUL RIO	Rimozione dall'alveo del rio della Valle del materiale litoide, vegetale e di rifiuti vari accumulatosi durante l'evento di piena, in particolare in corrispondenza dei ponti e degli attraversamenti	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 59.504,00			
248	TO_A18_1154_25_069	MONTEU DA PO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Esondazione del Rio della Valle lungo il concentrico con allagamento delle abitazioni e delle strade circostanti e con trasporto di rifiuti di vario genere	b)	F81E25000380009	ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 24/04/2025 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI TRASPORTATI DALLA PIENA DEL RIO DELLA VALLE	Operazioni di raccolta e rimozione rifiuti di vario genere trasportati dall'evento di piena del rio della Valle nel concentrico	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 30.725,00			
249	TO_A18_1154_25_070	MONTEU DA PO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Accumulo di materiale litoide e vegetale lungo il rio di Fontana Nera in corrispondenza di Corso Italia e della S.P. n. 590	b)	F87H25001000009	ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 28/04/2025 - ESECUZIONE INTERVENTI NECESSARI E URGENTI DI PULIZIA DEL RIO DI FONTANA NERA, ATTIVITA' DI RIMOZIONE DI DETRITI E RIFIUTI LUNGO CORSO ITALIA IN CORRISPONDENZA DELL' INCROCIO CON LA S.P. 590.	Rimozione materiale litoide e vegetale accumulatosi in alveo del rio di Fontana Nera in corrispondenza degli attraversamenti di Corso Italia e della S.P. 590	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 11.395,00			
250	TO_A18_1154_25_071	MONTEU DA PO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Erosione spondale in sinistra idrografica del rio della Valle in corrispondenza del Canale Gazelli con esondazione del rio stesso	b)	F88H25001050009	ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 24/04/2025 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI E URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SPONDA SINISTRA DEL RIO DELLA VALLE IN LOCALITA' SAN GIOVANNI, STRADA DELLA MOLINA, NEI PRESSI DEL CANALE GAZELLI	Ripristino della sponda sinistra per un tratto di circa 20 m con difesa in massi	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 43.037,00			
251	TO_A18_1154_25_072	NOVALESA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Con l' evento l' acqua dei versanti che prima era convogliata in impluvi che la portavano verso il torrente Crosiglione, a seguito dei franamenti avvenuti ha cambiato percorso e si è riversata in un vallo paramassi che, non essendo deputato a raccogliere acqua, non aveva sfoghi cosicché tutta l' acqua si è riversata lungo la strada di collegamento tra la provinciale e la strada di collegamento sant' Anna Villaretto ed invadendo la strada comunale per la frazione San Rocco .	b)	D66I25000050002	regimazione delle acque di ruscellamento del versante a monte delle frazioni Sant'Anna e Villaretto	L'intervento prevede di intercettare le acque di ruscellamento e portarle verso la strada provinciale ove esiste un attraversamento e di qui raggiunge un fosso che va scaricare nel t. Cenischia. verranno eseguite opere di scavo per realizzare gli scoli delle acque e la posa in prossimità delle strade e degli attraversamenti di proprietà private di una tubazione diametro 40 cm. La tubazione sarà corazzata con calcestruzzo non essendo possibile posarla in profondità a causa delle presenza della fognatura comunale.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 102.521,00			
252	TO_A18_1154_25_073	PEROSA ARGENTINA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025		b)	F38H25001150004	Verbale di Somma Urgenza per ripristino officiosità dell'alveo del Rio Quinto	Intervento con mezzi manuali e meccanici del disalveo e pulizia delle briglie presenti sul Rio Quinto.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 3.050,00			
253	TO_A18_1154_25_074	PEROSA ARGENTINA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Colata detritica del versante	b)	F38H25001140004	Verbale Somma Urgenza del 18/04/2025 per svuotamento reti debris flow Rio Ciapella	Intervento con mezzi manuali e meccanici per l'asportazione lo sgombero e lo svuotamento dal fango e dai detriti delle reti debris flow Rio Ciapella	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 12.980,00			
254	TO_A18_1154_25_075	PEROSA ARGENTINA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025		b)	F37H25000850004	Verbale Somma Urgenza del 18/04/2025 per rimozione colata su Strada Gataudia	Intervento con mezzi meccanici per la rimozione e lo sgombero dei detriti costituiti da fango, pietre e ramaglie, causato dalla colata detritica sulla strada Gataudia	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 2.293,60			
255	TO_A18_1154_25_076	PEROSA ARGENTINA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Frana del sottoscarpa con interessamento più del 50% del cassonetto stradale, unica viabilità per raggiungere la borgata alta Ciapella	b)	F37H25000890004	Verbale Somma Urgenza del 18/04/2025 per Frana su Strada Alta della Borgata Ciapella	L' intervento proposto prevede la messa in sicurezza della strada per la Borgata Ciapella per un tratto complessivo di circa 30 m mediante la realizzazione di una paratia di micropali con cordolo di testa in c.a. Lo stesso cordolo sarà dotato di un dente avente sezione 15 x 25 cm per evitare il ruscellamento delle acque di carreggiata lungo il pendio. I micropali hanno diametro di perforazione pari a 20 cm e sono disposti a interasse di circa 60 cm per un totale complessivo di 56 pali. L' armatura è costituita da tubolari di diametro esterno 139 e spessore 8 mm mentre la profondità di infissione è pari a 8 m. Per creare un vincolo di testa alla strutture si prevede la realizzazione, sulla fila di monte, di un palo-tirante ogni 3 pali verticali ad inclinazione di 10° rispetto alla verticale e profondità di infissione di 8 m.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 149.000,00			
256	TO_A18_1154_25_077	PEROSA ARGENTINA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025		b)	F37H25000860004	Verbale Somma Urgenza del 18/04/2025 per consolidamento sottoscarpa sulla strada di viabilità per la Borgata Ciabot	Intervento con mezzi meccanici per il consolidamento della sottoscarpa della viabilità Comunale in direzione della Borgata Ciabot.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 6.914,78			
257	TO_A18_1154_25_078	PINASCA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Frana a monte della strada comunale in prossimità della b.ta Rossetto	b)	B97H25000910002	Ordinanza somma urgenza 12/2025 per ripristino viabilità/strada comunale per le b.te Marotera-Albarea-Serregioradana-Rossetto	Pulizie del materiale franato sulla carreggiata e alleggerimento della porzione di versante in prossimità della carreggiata	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 13.420,00			
258	TO_A18_1154_25_079	POMARETTO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	dissesto di versante che ha interessato anche parte della viabilità. La frana un questione presenta una nicchia di distacco di ampiezza pari circa 25 m ed uno sviluppo verticale di circa 15 m di quota interessando non solamente la coltre superficiale ma anche il sottostante deposito sciolto.	b)	G87H25000300002	Ordinanza sindacale 6/2025. Intervento di messa in sicurezza di strada Blegeri mediante la realizzazione di terre armate	Messa in sicurezza della porzione di versante oggetto di dissesto mediante realizzazione di un' opera di sostegno in terre rinforzate a gradoni utilizzando come materiale di riempimento un misto stabilizzato con buone capacità drenanti. A tergo dell' opera si prevede di posare uno strato di materassini drenanti in geocomposito ed alcuni tubi corrugati drenanti per l' allontanamento delle acque che potrebbero accumularsi a tergo della terra rinforzata.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 228.412,06			

 REGIONE PIEMONTE Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica  PROTEZIONE CIVILE Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile															
Evento 15-17 aprile 2025 Elenco interventi di lettera a) e b), comma 2, dell'art. 25 del D.lgs. N. 1/2018 – Piano degli Interventi urgenti con Seconda rimodulazione gennaio 2026 - O.C.D.P.C. N. 1154/2025															
ANAGRAFICA DEL DANNO/INTERVENTO/MISURA								PIANO DEGLI INTERVENTI							
n. d'ord. (prov.)	Codice intervento	Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Data del danno	Descrizione danno occorso	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	Titolo intervento/misura	Descrizione tecnica intervento	Nota di approvazione *	Importo richiesto**	Differenza	Note/Motivazioni (Regione)
259	TO_A18_1154_25_080	POMARETTO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	il crollo del muro in c.a. di difesa in sinistra idrografica del Torrente Germanasca in corrispondenza del civico 20 Via Carlo Alberto, con completo ribaltamento del paramento oltre ad evidente dissesto fondazionale	b)	G88H25000450002	O.S. N. 7/2005. Interventi di ricostruzione muro di difesa crollato in sponda sinistra del torrente Germanasca	Realizzazione di un nuovo muro arginale controterra in c.a. con sviluppo totale di circa 23 m, caratterizzato da: - fondazione in conglomerato cementizio armato dalle dimensioni di m 4,0x1,5 m, avente funzione di ripartizione dei carichi e di collegamento di una batteria di n. 40 micropali con interasse di 1,0 m, disposti su due file sfalsate, della lunghezza presunta di m 24,00; - paramento verticale in c.a. con altezza di 4,5 m e spessore di 1,0 m, stabilizzato in testa con tiranti a trefoli con interasse di 1,5 m, lunghezza totale di 40 m; - rinforzo del paramento verticale in c.a. in corrispondenza dei tiranti con trave di ripartizione in c.a.; - realizzazione a tergo del muro di idoneo drenaggio costituito da materassino drenante e barbacani; - riempimento a tergo della difesa con il materiale di scavo; - intervento antierosivo e di rinaturalizzazione del pendio mediante idrosemina; - realizzazione di pista di accesso alla riva del torrente Germanasca in destra idrografica con ripristino dei prati a fine lavori; - realizzazione di rampa per accesso al torrente Germanasca nella scarpata di destra del Torrente Germanasca con ripristino completo del sito a fine lavori.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 418.000,00		
260	TO_A18_1154_25_081	PONT CANAVESE	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Crollo della parete rocciosa. Massi di grosse dimensioni atterrati accanto al nucleo abitato.	b)	H92H25000360002	Ordinanza Sindacale n.5 del 19/04/2025 - realizzazione vallo a protezione nucleo abitato via Ferrata (località Sarro)	Realizzazione di un vallo a protezione del nucleo abitato	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 27.000,00		
261	TO_A18_1154_25_082	PRAMOLLO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Sistemazione strada alternativa a causa di una frana che ha coinvolto la SP168 isolando residenti di borgata Ruata .	b)	C57H25000640002	OS n. 4 del 29/04/2025 per lavori urgenti di sistemazione e ripristino viabilità secondaria del Colle Lazzarà a seguito interruzione SP 168: stesa di misto frantumato, sistemazione cunette e canalette di scolo.	Sistemazione del fondo stradale di viabilità secondaria con stesa di frantumato e stabilizzato, spandimento di materiali per spessori superiori a 3 cm, ricarica per eventuale regolarizzazione, sistemazione rete di scolo acque.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 28.500,00		
262	TO_A18_1154_25_083	QUINCINETTO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	cedimento ciglio stradale per colata detritica di versante	b)	I27H25000540006	Ripristino transitabilità strada comunale Santa Maria-Scaloro in Loc. Bosco con la realizzazione di muro di sostegno in c.a.	realizzazione di muro in c.a. su fondazione in c.a. per un tratto di circa 11 m e altezza di 3 m con disaggio dei massi in posizione precaria sulla scarpata e valle del cedimento stradale	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 31.388,16		
263	TO_A18_1154_25_084	SAN GERMANO CHISONE	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Fenomeno di sottoscalzamento delle fondazioni del muro di difesa e di contenimento del terrapieno in sinistra idrografica del Torrente Risagliardo, di pertinenza dell'omonimo condominio con disarticolazione del muro stesso, cedimento dell'ordine del metro del piazzale, con effetto richiamo fino in prossimità dell'edificio	b)	I78H25000310002	OO.SS. n. 10 del 18/04/25 e n. 17 del 24/04/25. Realizzazione di berlinese per circa 25m lineari di h 9m con tiranti per consolidamento terreno in prossimità fondazioni condominio Risagliardo	Intervento in Somma Urgenza di consolidamento terreno in prossimità fondazioni condominio con Berlinese di 25m di lunghezza con micropali di lunghezza 9m, interasse 50 cm, realizzazione di cordolo e tiranti di ancoraggio	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 160.000,00		
264	TO_A18_1154_25_085	SAN GERMANO CHISONE	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Due fenomeni di fluidificazione della coltre superficiale al contatto con il substrato roccioso con cedimento della sottoscarpa stradale per circa 30-40 m con incipiente coinvolgimento del piano viario. Lunghezza dei coronamenti delle frane di circa 10 m e 20 m rispettivamente	b)	I78H25000330002	OO.SS. n. 6 del 17/04/2025, n. 18 del 24/04/2025. Solettone e taglione in c.a. a sostegno delle due sottoscarpe di strada comunale Briere, rifacimento rete di scolo acque meteoriche, stabilizzazione corpi di frana con posa di geotessuto ed inerbimento	Realizzazione di due solettoni in c.a. immorsati nel tratto di monte della strada direttamente nella roccia e di taglioni in c.a. di altezza tale da raggiungere il substrato di lunghezza 10m e 20 m relativi ai due siti danneggiati della strada. Riprofilatura strada con pendenza verso monte per evitare ruscellamento lungo il versante. posa di geotessuti sui due corpi di frana per limitare fenomeni di arretramento del coronamento, rifacimento rete di raccolta acque del piano viario con griglie, canalette di raccolta e tubazioni di scarico.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 76.000,00		
265	TO_A18_1154_25_086	SAN GIORGIO CANAVESE	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Erosioni spondali in destra idrografica lungo il rio Molinatto con interessamento delle strade comunali (Via Chiesa e Strada San Giorgio - Cortereggiò)	b)	C98H25000260003	Ordinanza Sindacale n. 22 del 15/05/2025 - Interventi di messa in sicurezza strade comunali lungo il rio Molinatto (via Michele Chiesa e Strada San Giorgio - Cortereggiò)	Realizzazione di due tratti di difesa spondale in massi lungo il rio Molinatto rispettivamente di lunghezza pari a 20 m (Strada San Giorgio - Cortereggiò) e pari a 12 m (via Michele Chiesa).	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 49.280,00		
266	TO_A18_1154_25_087	SAN PIETRO VAL LEMINA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Occupazione del piano viario da parte di detriti, vegetazione, materiale franato dalle controripe.	b)	G65F25000180006	Verbale di S.U. del 18/04/2025 per pulizia, rimozione detriti e vegetazione, materiale franato e ripristino viabilità comunale delle vie Giovanni XII, Giorsatera, Merendoira, Albarea, Chabot, Verdi, Frassati, Crò, Polo	Pulizia e rimozione materiale dal piano viario per ripristino viabilità	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 8.086,38		
267	TO_A18_1154_25_088	SAN SEBASTIANO DA PO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	franamento del versante compreso tra via bricco dolce a monte e via Viani a valle. Il movimento ha coinvolto parte della frazione di monte e l'accumulo ha raggiunto le abitazioni di via Viani	b)	I97H25002220002	ripristino condizioni di sicurezza movimento franoso di via Bricco Dolce/via Viani	l'intervento prevede un primo consolidamento del versante necessario per il ripristino delle condizioni di sicurezza ed in particolare verranno realizzate: due file di micropali di lunghezza 30 m la movimentazione del materiale franato un vallo di protezione dell'abitato di valle drenaggi e regimazione acque superficiali	DPC UIII POST 1115 del 12/01/2026	€ 245.000,00	€ 0,00	riduzione di € 180.000 richiesta del Comune per devoluzione per il ripristino della Frana sita inVia Serra Bassa 15_26_001_217420/TO_A18_1154_25_099
268	TO_A18_1154_25_089	SAN SEBASTIANO DA PO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	il franamento del versante tra case Monsaghina e Sant'Andrea ha coinvolto la viabilità comunale di Via Nobiei di fatto interrompendola	b)	I97H25000750002	ripristino stabilità di via Nobiei e primi interventi di messa in sicurezza del versante	esecuzione di opere di sostegno del versante in corrispondenza della viabilità consistenti in murature in massi fondate su micropali	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 230.000,00		
269	TO_A18_1154_25_090	SAN SEBASTIANO DA PO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	cedimento della scarpata di valle di via Nobiei	b)	I97H25000810002	messa in sicurezza e ripristino della viabilità comunale di via Nobiei	stabilizzazione della scarpata di valle della strada comunale mediante cordolatura su micropali	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 82.312,91		
270	TO_A18_1154_25_091	SETTIMO VITTONI	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	cedimento tratto intubato del rio del Las sottostante la viabilità comunale	b)	B48H25001190006	O.S. n. 14 del 02.05.2025. Lavori di somma urgenza per il ripristino e messa in sicurezza della via Circonvallazione in fraz. Torredaniele	sostituzione tratto tombinato e ricostruzione cassonetto stradale	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 50.000,00		
271	TO_A18_1154_25_092	VALPRATO SOANA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Colata detritica proveniente dal conoide in sinistra del rio Arlens in fino ad ostruire il rio stesso e a lambire l'immobile posto in posizione distale del conoide. Il distacco del materiale ha intasato la confluenza con il Torrente Soana, impattando contro la scogliera in sponda destra di sostegno della SP48	b)	H88H25000430006	Lavori di somma urgenza per la regimazione del deflusso del conoide valanghivo dei corsi d'acqua Arlens e Soana e ripristino della scogliera in sponda destra orografica del Torrente Soana a protezione della viabilità pubblica	Rimozione del materiale detritico franato al fine di liberare la sezione d'alveo ostruita del rio Arlens, a monte della confluenza con il Torrente Soana, e ripristino del tratto di scogliera danneggiata (circa 30 m) in sponda destra del torrente Soana a sostegno della SP48	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 115.000,00		

Evento 15-17 aprile 2025 Elenco interventi di lettera a) e b), comma 2, dell'art. 25 del D.lgs. N. 1/2018 – Piano degli Interventi urgenti con Seconda rimodulazione gennaio 2026 - O.C.D.P.C. N. 1154/2025

ANAGRAFICA DEL DANNO/INTERVENTO/MISURA								PIANO DEGLI INTERVENTI							
n. d'ord. (provvi)	Codice intervento	Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Data del danno	Descrizione danno occorso	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	Titolo intervento/misura	Descrizione tecnica intervento	Nota di approvazione *	Importo richiesto**	Differenza	Note/Motivazioni (Regione)
272	TO_A18_1154_25_093	VENAUS	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Il rio Croce è stato oggetto di un elevato apporto solido dovuto soprattutto alla frana staccatasi a quota 1.087 m.s.l.m. la sezione di deflusso all'interno e a monte del concentrico è stata completamente occlusa e si sono verificate esondazioni in diversi punti.	b)	B28H25000760005	ripristino della viabilità comunale e delle condizioni di sicurezza dell'abitato a seguito dell'esondazione del rio Croce	l'intervento ha previsto la rimozione, a più riprese, del materiale litoide accumulato e l'apertura di un varco in strada Antica Reale per evitare che il tratto tombinato completamente occluso causasse l'inondazione di aree dell'abitato	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 51.009,94		
273	TO_A18_1154_25_094	VERRUA SAVOIA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Erosioni e scalzamenti delle spalle dell'attraversamento esistente in cemento armato; parziale crollo del sedime stradale di accesso all'attraversamento in sponda destra del torrente Ardovana.	b)	D55F25000310007	Ordinanza n. 11 del 13/05/2025 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE ARDOVANA IN LOCALITA' CASE COCETTI	Rifacimento dell'attraversamento sul torrente Ardovana con nuovo manufatto in cemento armato (spalle e impalcato) avente luce inferiore a 6,00 m	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 150.000,00		
274	TO_A18_1154_25_095	VERRUA SAVOIA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Smottamenti del versante sopra e sotto scarpa con ostruzione della viabilità comunale in più punti e parziale crollo del sedime stradale	b)	D57H25000710007	Ordinanza Sindacale n. 10 del 13/05/2025 - LAVORI DI RIMOZIONE DEL MATERIALE FRANATO LUNGO LA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' SCANDOLERA	Primi interventi di rimozione del materiale detritico franato e ripristino temporaneo del piano viabile	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 6.700,00		
275	TO_A18_1154_25_096	VILLAR DORA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	1) L' intasamento della sezione intubata del Rio Marchetti non ha permesso il deflusso delle acque nella tubazione posta sotto l' asse stradale di Via San Martino, riversando di fatto acqua pietre e fango sulla sede stradale. 2) I n.3 frane che hanno interessato il versante a monte e a valle della "Strada della Merla" interessando la carreggiata stradale e il fabbricato dell' acquedotto comunale (vasca di carico), danneggiando il potabilizzatore esterno. La stabilità del versante appare compromessa, con rischio di ulteriori smottamenti a monte ed a valle della strada. 3) L' intasamento della sezione intubata del Rio Vindrola non ha permesso il deflusso delle acque nella tubazione posta sotto l' asse stradale di P.zza del Rio e Via Roma, riversando di fatto acqua, pietre e fango sulla sede stradale, comportando diffusi allagamenti	b)	B57J25000000006	rimozione di materiale litoide, detritico e vegetale per la pulizia degli invasi del rio Vindrola e Marchetti e relative opere provvisoriali	l'intervento prevede: 1) la rimozione del materiale detritico sulla carreggiata e nei pressi dell' imbocco del tratto intubato del Rio Marchetti e la verifica e disotturazione delle tubazioni esistenti per rimozione e sostituzione della tubazione interrotta per un tratto di circa 10 metri; il ripristino del piano viabile ove occorrente e la regimazione delle acque superficiali. 2) Rimozione del materiale terroso franato sulla carreggiata, taglio piante di alto fusto pericolanti sia sulla viabilità che sul fabbricato dell' acquedotto, rimozione della frana che ha interessato la vasca di carico dell' acquedotto, ripristino del piano viabile e opere di regimazione delle acque superficiali 3) Rimozione del materiale detritico nei pressi dell' imbocco del tratto intubato del Rio Vindrola, verifica e disotturazione della tubazione esistente del Rio Vindrola, rimozione e sostituzione in urgenza della tubazione interrotta e pulizia di tutte le caditoie e tombini attualmente ostruiti e opere di regolamentazione delle acque superficiali	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 66.100,00		
276	TO_A18_1154_25_097	VILLAR PEROSA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Distacco franoso della parte sottostante del corpo strada con interessamento di metà della carreggiata della strada per la Borgata Molliere dove risultano risiedere circa 45/50 abitanti	b)	B98H25000510001	O.S.U. n. 22/2025 Per distacco franoso della parte sottostante del corpo strada per la Borgata Molliere con interessamento di metà della carreggiata, dove risultano risiedere circa 45/50 abitanti	Realizzazione di soletta a sbalzo in c.a.o. integrata con l'ausili di micropali ad inserimento verticale ed inclinato e recupero geotecnico/idraulico del corpo di frana.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 400.000,00		
277	TO_A18_1154_25_098	VILLAR PEROSA	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	Smottamento e parziale crollo del muro di sostegno a tergo della proprietà privata (tabaccaio di Via Nazionale n. 35/A) con coinvolgimento del muro di sostegno del Parco Pubblico Comunale di Piazza Avis	b)	B98H25000520001	O.S.U. N. 27/2025 PER CROLLO PARZIALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI PIAZZA AVIS VERSO VIA NAZIONALE PRESSO TABACCHERIA.	Realizzazione di muro di contenimento in c.a.o. ancorato mediante due file di tiranti. regimazione delle acque meteoriche. Consolidamento del muro di sostegno del parco Comunale di Piazza Avis mediante spritz-beton armato e rinforzato con fibre, completato co la realizzazione di una fila di tiranti.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 570.000,00		
278	VB_A18_1154_25_003	ANTRONA SCHIERANCO	VERBANO-CUSIO-OSSOLA		Comuni - Verbanò-Cusio-Ossola	15/04/2025	Crollo di porzione di muro a secco e versante soprastante la strada comunale.	b)	J67H25001680002	Lavori di somma urgenza per sistemazione dissesto a monte della Strada Comunale per la fraz. Locasca, in loc. Rovesca	pulizia del versante con disaggio e taglio essenze arboree instabili, riprofilatura e rifacimento opera di sostegno.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 7.000,00		
279	VB_A18_1154_25_004	BANNIO ANZINO	VERBANO-CUSIO-OSSOLA		Comuni - Verbanò-Cusio-Ossola	15/04/2025	Totale occlusione delle sezioni di deflusso in corrispondenza e a monte degli attraversamenti della S.C. tra le frazioni di Fontane e Soi, con conseguente esondazione e trasporto materiale detritico sul piano viabile e ruscellamento incontrollato.	b)	F38B25000080004	Lavori di somma urgenza per ripristino sezioni di deflusso in corrispondenza degli attraversamenti della S.C. Fontane - Soi sul rio del Rocchetto e rio del Risulone	Ripristino sezioni di deflusso in corrispondenza dei tombini di attraversamento della S.C. mediante rimozione materiale detritico e vegetale, pulizia alveo a monte e trasporto a discarica del materiale di risulta.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 30.000,00		
280	VB_A18_1154_25_005	BOGNANCO	VERBANO-CUSIO-OSSOLA		Comuni - Verbanò-Cusio-Ossola	15/04/2025	Franamento del versante a valle della sede stradale per un tratto di circa 50 ml, con cedimento della banchina per un tratto di 20 ml e presenza di fratture di trazione per ulteriori 30 ml.	b)	H87H25001120002	Intervento di S.U. per la sistemazione del dissesto lungo la strada comunale per la loc. Pizzanco - realizzazione muro di sostegno e ripristino sede stradale.	Realizzazione di un muro di sostegno lungo il tratto interessato dal dissesto previa realizzazione di struttura di fondazione su micropali verticali e inclinati con successivo ripristino della banchina stradale.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 95.000,00		
281	VB_A18_1154_25_006	CALASCA-CASTIGLIONE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA		Comuni - Verbanò-Cusio-Ossola	15/04/2025	Franamento del versante a valle della sede stradale con crollo di parte della carreggiata e asportazione della barriera. Il materiale è franato sulla sede stradale sottostante.	b)	B17H25003570002	Sistemazione del dissesto lungo la strada comunale per la frazione Boretta - realizzazione muro di sostegno e ripristino sede stradale.	Rifacimento muro di sottoscarpa mediante ancoraggio in roccia previa preparazione della stessa, quindi ciabatta di fondazione almeno 50 cm e realizzazione muro in elevazione alto circa 3 metri per una larghezza di 13 metri. Rifacimento banchina ed asfalto, riposizionamento guard rail. Nel tratto a monte berlinese in micropali lato strada in corrispondenza delle 2 incisioni, perforazione a 6 metri, banchina di monte, asfalto e nuovo guard-rails per una lunghezza di 15 metri	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 80.000,00		
282	VB_A18_1154_25_007	DOMODOSSOLA	VERBANO-CUSIO-OSSOLA		Comuni - Verbanò-Cusio-Ossola	15/04/2025	Franamento del versante a valle della strada con crollo del muro di sostegno e della sede stradale per mezza carreggiata.	b)	B68H25000770004	Lavori di somma urgenza per la sistemazione del dissesto e ripristino della Strada Comunale per la località Montecosolano, nel tratto tra la loc. Cisore e la loc. Barro.	Ricostruzione muro di sostegno in. c.a. previa pulizia e stabilizzazione del versante e realizzazione struttura di fondazione su micropali disposti a berlinese con cordolo di coronamento, con successiva ricostruzione della banchina stradale, istallazione di barriera e opere di regimazione acque.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 290.000,00		
283	VB_A18_1154_25_008	DOMODOSSOLA	VERBANO-CUSIO-OSSOLA		Comuni - Verbanò-Cusio-Ossola	15/04/2025	Occlusione (maggiore del 50%) delle luci della briglia selettiva a causa di ingente volumetria di materiale legnoso di grosse dimensioni trasportato dalla corrente.	b)	B68H25002080002	Ripristino funzionalità briglia selettiva sul Torrente Bogna mediante asportazione materiale legnoso, in loc. Boione	Realizzazione accesso all'alveo, disostruzione delle luci di deflusso mediante spostamento del materiale legnoso, sezionamento delle frazioni di grosse dimensioni e rimozione dall'alveo. Trasporto a discarica o altra area idonea.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 30.000,00		
284	VB_A18_1154_25_009	MASERA	VERBANO-CUSIO-OSSOLA		Comuni - Verbanò-Cusio-Ossola	15/04/2025	Crollo e asportazione della scogliera di protezione al piede della briglia, con sottoescavazione e parziale scalzamento.	b)	G26F25000180002	Ripristino opere di protezione e consolidamento fondazione della briglia sul Torrente melezzo Occidentale, a monte del ponte della S.S. 337.	Ricostruzione della scogliera al piede della briglia mediante blocchi squadriati e intasati in cls posati su struttura di fondazione approfondita.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 60.000,00		
285	VB_A18_1154_25_010	SANTA MARIA MAGGIORE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA		Comuni - Verbanò-Cusio-Ossola	15/04/2025	Franamento del versante a valle della strada comunale in due tratti per complessivi 25 m con cedimento della banchina.	b)	E47H25001620002	Sistemazione dissesto e consolidamento sede stradale lungo la S.C. Scarliccio - Cortino	Realizzazione muro di sostegno della strada comunale in scogliera e/o gabbioni, previa realizzazione di struttura di fondazione con cordolo in cls su cortina di micropali e tiranti. Ripristino banchina stradale.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 100.000,00		
286	VB_A18_1154_25_011	VANZONE CON SAN CARLO	VERBANO-CUSIO-OSSOLA		Comuni - Verbanò-Cusio-Ossola	15/04/2025	Dissesto di frana nel tratto di versante compreso tra il parcheggio della strada comunale e il corso d'acqua. Il materiale franato ha interessato una proprietà privata e lambito un edificio abitativo e produttivo. In caso di ulteriore arretramento del ciglio di frana potrebbe essere interessato anche il muro di sostegno del parcheggio comunale.	b)	D31J25000600002	Primi interventi di somma urgenza per la sistemazione del dissesto a valle della strada comunale in loc. Pianezza	I primi interventi in somma urgenza prevedono lo sgombero del materiale di frana accumulatosi alla base del versante e sulla proprietà privata, la realizzazione di una scogliera in blocchi di cava di protezione alla base della nicchia di frana e la riprofilatura della parte bassa del versante.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 40.000,00		

 REGIONE PIEMONTE Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica  PROTEZIONE CIVILE Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile																
Evento 15-17 aprile 2025 Elenco interventi di lettera a) e b), comma 2, dell'art. 25 del D.lgs. N. 1/2018 – Piano degli Interventi urgenti con Seconda rimodulazione gennaio 2026 - O.C.D.P.C. N. 1154/2025																
ANAGRAFICA DEL DANNO/INTERVENTO/MISURA								PIANO DEGLI INTERVENTI								
n. d'ord. (prov)	Codice intervento	Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Data del danno	Descrizione danno occorso	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	Titolo intervento/misura	Descrizione tecnica intervento	Nota di approvazione *	Importo richiesto**	Differenza	Note/Motivazioni (Regione)	
287	VB_A18_1154_25_012	VILLADOSSOLA	VERBANO-CUSIO-OSSOLA		Comuni - Verbano-Cusio-Ossola	15/04/2025	Fenomeni di sovralluvionamento e trasporto materiale legnoso con occlusione attraversamenti e tombinature in corrispondenza della viabilità comunale. Esondazione e trasporto materiale detritico e legnoso lungo le strade comunali con conseguente interruzione viabilità.	b)	I88H25000140004	Lavori di somma urgenza di ripristino viabilità via Murata e via Cavallotti e ripristino funzionalità idraulica rio Calcinero, rio Case Rossini, rio Tappia e ri minori con pulizia vasche di decantazione e realizzazione nuova briglia sul rio Calcinero.	Interventi in somma urgenza: rimozione materiale detritico e legnoso dalle sedi stradali, pulizia e ripristino viabilità. Pulizia, asportazione materiale dall'alveo dei corsi d'acqua e distruzione tombinature per ripristino della sezione di deflusso e della volumetria di invaso a tergo di soglie esistenti. Realizzazione di una briglietta filtrante a monte della tombinatura esistente sul rio Calcinero per ulteriore sicurezza.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 55.250,00			
288	VB_A18_1154_25_013	VILLADOSSOLA	VERBANO-CUSIO-OSSOLA		Comuni - Verbano-Cusio-Ossola	15/04/2025	Attivazione di un fenomeno franoso con fluidificazione della coltre superficiale sulla sponda destra del rio Valle della Fontana, con successivo trasporto lungo l'asta del corso d'acqua, sovralluvionamento e occlusione dell'attraversamento strdale di via Croppo e fuoriuscita della colata lungo la via Croppo e sottostanti via Murata. Danneggiamento del ponticello stradale e di proprietà private e abitazioni limitrofe.	b)	I88H25000130004	Lavori di somma urgenza per il ripristino sezione di deflusso del rio Valle della Fontana, svuotamento briglia, sistemazione attraversamento strada comunale Via Croppo e ripristino viabilità.	Lavori di somma urgenza eseguiti o da completare: pulizia e sgombero delle sedi stradali dai detriti e materiale vegetali trasportati dalla colata, ripristino sezioni di deflusso del rio valle della Fontana e svuotamento della briglia a monte dell'attraversamento stradale, ripristino della luce del ponticello, sottomurazione muri spondali in tratti in erosione, ripristino barriere stradali danneggiate.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 30.585,00			
289	VB_A18_1154_25_014	VOGOGNA	VERBANO-CUSIO-OSSOLA		Comuni - Verbano-Cusio-Ossola	15/04/2025	Nel tratto a monte del ponte della S.P. presenza di erosioni del fondo alveo con danneggiamento e asportazione della pavimentazione e formazione di buche. Nel tratto a valle del ponte sovralluvionamento e restringimento della sezione di deflusso.	b)	B18H25001620002	Lavori di somma urgenza per il ripristino della pavimentazione e delle sezioni di deflusso del rio delle Chiese in loc. Capoluogo.	Riprofilatura delle zone in erosione, ricostruzione della pavimentazione in pietra intasata in cls e manutezione della pavimentazione esistente. Movimentazione materiale in alveo nel tratto a valle del ponte della S.P. per ripristino sezione di deflusso e creazione savanella centrale.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 15.000,00			
290	VB_PR_1154_25_005	BACENO	VERBANO-CUSIO-OSSOLA		Provincia del Verbano-Cusio-Ossola	15/04/2025	Erosione alla base della scarpata stradale con cedimento del corpo stradale dovuta al fenomeno di piena del Rio Devero	b)	F27H25000610002	V.S.U. n. 7362 del 18/04/2025 - SP N. 74 BACENO - GOGLIO km 3+700 in Comune di Baceno - Ricostruzione scarpata stradale mediante scogliera in alveo	Consolidamento scarpata mediante realizzazione di scogliera in massi in fregio all'alveo. Ricostruzione corpo stradale lesionato	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 200.000,00			
291	VB_PR_1154_25_006	DOMODOSSOLA	VERBANO-CUSIO-OSSOLA		Provincia del Verbano-Cusio-Ossola	15/04/2025	Smottamenti, occlusione attraversamenti stradali da trasporto solido, cedimento corpo stradale e versanti	b)	F67H25000670002	V.S.U. N. 7255 del 17/04/2025 - SP N. 162 di Vagna in Comune di Domodossola - ripristino condizioni deflusso, ricostruzione scarpate, corpo stradale e consolidamento versanti	ricostruzione scarpata stradale, ripristino funzionalità attraversamenti stradale occlusi, consolidamento versanti con reti a contatto	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 200.000,00			
292	VB_PR_1154_25_007	LOREGLIA	VERBANO-CUSIO-OSSOLA		Provincia del Verbano-Cusio-Ossola	15/04/2025	Mobilizzazione e collasso del muro di sostegno presente al km 1+900 con destabilizzazione del versante sottostante. Aggravamento dissesto in atto ottobre 2024	b)	F77H25000760002	V.S.U. Prot n. 7412 del 22/04/2025 - SP N. 52/b di Loreglia km 1+200 / km 1+900 - ricostruzione muro di sostegno e consolidamento versante	Ricostruzione muro di sostegno al km 1+900 e consolidamento versante sovrastante il km 1+200 con reti e barriera paramassi	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 350.000,00			
293	VB_PR_1154_25_008	SAN BERNARDINO VERBANO	VERBANO-CUSIO-OSSOLA		Provincia del Verbano-Cusio-Ossola	15/04/2025	Frana di crollo/scivolamento, con rottura fasciature esistenti. Cedimento muro di sostegno e corpo stradale	b)	F47H25000480002	V.S.U. n. 7248 del 17/04/2025 - SP N. 90 Rovegro - Cicogna progr km 7+050 e 7+300 in Comune di San Bernardino Verbanò - Consolidamento versante e scarpata stradale	Consolidamento versante mediante rete di contatto armata, previa rimozione delle fasciature esistenti divelte dalla frana. Ricostruzione corpo stradale e muro franato con posa di dispositivi di ritenuta in acciaio corten	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 200.000,00			
294	VB_PR_1154_25_009	VALSTRONA	VERBANO-CUSIO-OSSOLA		Provincia del Verbano-Cusio-Ossola	15/04/2025	riattivazione canali di scolo laterali con fenomeni erosivi concentrati a tergo dell'arginatura in corso di realizzazione	b)	F27H25000950002	V.S.U. Prot. 10433 del 06/06/2025 - SP 52 di Valle Strona km 15+200 (loc Cerani) - Adeguamento arginatura sx idrografica con prolungamento briglia di testa in Comune di Valstrona	Adeguamento arginatura sinistra idrografica con prolungamento briglia di testa, realizzazione di nuove scogliere con canalizzazioni di raccolta e regimazione dei rii laterali, barriera debris flow da intestare sulla briglia basale	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 180.000,00			
295	VC_A18_1154_25_006	ALTO SERMENZA	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	A seguito delle abbondanti precipitazioni si è verificato lo smottamento della coltre detritica di una porzione del versante a monte delle abitazioni, con il materiale crollato che ha direttamente interessato due edifici residenziali,; l'orlo superiore della nicchia di frana interessa anche un palo di sostegno della linea telefonica e un tratto della tubazione dell'acquedotto	b)	H98H25000390007	O.S. n. 3 del 24/04/2025 - interventi urgenti di messa in sicurezza del versante in frana a monte della località Molino	Riprofilatura dell'area in frana e posa di una rete antierosiva, realizzazione di un'opera di contenimento al piede della frana (scogliera in massi).	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 35.000,00			
296	VC_A18_1154_25_007	ALTO SERMENZA	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	A seguito delle abbondanti precipitazioni in corrispondenza della strada pedonale comunale in frazione Oro superiore, unica via di collegamento alla frazione con residenti stabili, si è verificato lo smottamento di una porzione del versante di valle, interessando la coltre detritica colluviale e morenica, in adiacenza del sedime stradale; oltre alla strada risulta essere a rischio anche un palo della linea elettrica.	b)	H97H25000430007	O.S. n. 6 del 29/04/2025 - interventi urgenti per la sistemazione del versante sottostante la strada pedonale comunale in frazione Oro superiore, a tutela dell'unica viabilità di accesso	Riprofilatura della superficie in frana e posa di geostuoia antierosiva; realizzazione di un'opera di sostegno della strada (muro in pietrame cementato); realizzazione di canalette per la regimazione delle acque meteoriche.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 50.000,00			
297	VC_A18_1154_25_008	ALTO SERMENZA	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	Le abbondanti precipitazioni hanno provocato vari dissesti lungo la strada comunale, che costituisce l'unica viabilità di accesso alle opere di captazione dell'acquedotto comunale: franamento del versante sottostante la strada, con asportazione di un tratto della medesima; colata detritica da un rio laterale che ha invaso la sede stradale provocando danni al manufatto di attraversamento del rio; locali smottamenti sul versante di monte della strada, che hanno riversato sulla stessa il materiale detritico.	b)	H97H25000450007	O.S. n. 9 del 29/04/2025 - interventi di ripristino dei dissesti lungo la strada comunale della val Nona]	Riprofilatura della superficie di frana sottostrada con posa di rete antierosiva; realizzazione di un opera di sostegno del corpo stradale mediante cordolo in c.a. fondato su micropali; rifacimento dell'attraversamento danneggiato in corrispondenza del rio laterale (scatolare in c.a.); rimozione del materiale accumulato sulla sede stradale e riprofilatura delle superfici degli smottamenti sul versante a monte della strada, con taglio delle piante in condizioni di equilibrio precario.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 120.000,00			
298	VC_A18_1154_25_009	ALTO SERMENZA	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	Le intense precipitazioni che si sono verificate durante l' evento hanno causato l' asportazione di parte del piano viabile della strada comunale, con caduta alberi, detriti e smottamenti vari, con conseguente interclusione della stessa	b)	H97H25000420007	Ripristino della viabilità comunale lungo la vecchia strada Ferrate-Carcoforo	Ripristino della viabilità comunale interclusa previa rimozione del materiale franato e consolidamento del piano viabile con apporto di massi	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 20.000,00			
299	VC_A18_1154_25_010	ALTO SERMENZA	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	Le intense precipitazioni che si sono verificate nel corso dell' evento hanno causato il franamento di parte della strada comunale in località Bedemie e Marene in prossimità del Rio Valmontasca	b)	H97H25000440007	Intervento di sistemazione della frana a danno della strada comunale in prossimità del Rio Valmontasca	Ripristino della strada comunale nel tratto franato mediante la realizzazione di un scogliera di contenimento al piede in massi di pietra naturale e riporto di materiale fino alla quota del piano viabile	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 40.000,00			
300	VC_A18_1154_25_011	ALTO SERMENZA	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	L' erosione di un tratto della sponda destra del Torrente Sermenza nel bacino del lago di Rimasco coinvolge la retrostante viabilità pubblica e d il retrostante versante con soprastante parcheggio pubblico	b)	H98H25000400007	Messa in sicurezza della sponda destra del Torrente Sermenza nel bacino del lago di Rimasco per erosioni a danno della viabilità pubblica e del soprastante parcheggio	Consolidamento della sponda destra erosa del Torrente Sermenza nel bacino del lago di Rimascio con ripristino della difesa spondale e messa in sicurezza del retrostante versante previo disagggio	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 11.000,00			
301	VC_A18_1154_25_012	BOCCIOLETO	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	Cedimento sottoscarpa della carreggiata	b)	J67H25000350003	O.S. n. 4/2025 - Interventi urgenti di pronto intervento e messa in sicurezza s.c. per Oromezzano (rimozione detriti e sistemazione sottoscarpa franata) (unica strada di accesso carrabile)	Ripristino sottoscarpa franata e rimozione detriti depositati sulla carreggiata	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 105.000,00			

 REGIONE PIEMONTE Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica  PROTEZIONE CIVILE Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile															
Evento 15-17 aprile 2025 Elenco interventi di lettera a) e b), comma 2, dell'art. 25 del D.lgs. N. 1/2018 – Piano degli Interventi urgenti con Seconda rimodulazione gennaio 2026 - O.C.D.P.C. N. 1154/2025															
ANAGRAFICA DEL DANNO/INTERVENTO/MISURA								PIANO DEGLI INTERVENTI							
n. d'ord. (prov)	Codice intervento	Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Data del danno	Descrizione danno occorso	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	Titolo intervento/misura	Descrizione tecnica intervento	Nota di approvazione *	Importo richiesto**	Differenza	Note/Motivazioni (Regione)
302	VC_A18_1154_25_013	BORGOSesia	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	L' evento di piena che ha interessato il bacino del Fiume Sesia e del suo affluente Torrente Sessera ha eroso la sponda orografica sinistra del Torrente Sessera , danneggiando in piu' tratti la fondazione della difesa spondale longitudinale posta protezione della frazione Guardella, con conseguente asportazione dei massi di pietra naturale che costituiscono il piede dell' opera di difesa, ubicata in froldo rispetto al centro abitato e della retrostante strada comunale	b)	J88H25000570002	Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza a tutela della frazione Guardella in sponda sinistra del Torrente Sessera, a valle della confluenza con il Torrente Venanza	L' intervento si prefigge di ripristinare, nei tratti danneggiati, la difesa spondale erosa dall' evento di piena, utilizzando massi di pietra naturale di adeguata volumetria provenienti da cave di prestito, ed in parte i massi recuperati in alveo nelle immediate vicinanze del tratto danneggiati	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 50.000,00		
304	VC_A18_1154_25_015	CAMPERTOGNO	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	Danneggiamento unica viabilità di accesso all'unica captazione dell'acquedotto comunale, danneggiamento opera di presa, interruzione servizio acquedotto	b)	F88B25000050001	Interventi di ripristino della viabilità di accesso e dei manufatti dell' opera di presa dell' acquedotto comunale	Pulizia, disaggio e ripristino percorribilità viabilità di accesso all'opera di presa lungo il Torrente Artogna, ripristino manufatti opera di presa	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 210.816,00		
305	VC_A18_1154_25_016	CARCOFORO	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	Allagamento delle strade comunali con deposito di detriti	b)	G37H25000440001 G37H25000450001 G37H25000460001 G37H25000470001	Ordinanza n. 01/2025 - Interventi urgenti di pronto intervento e messa in sicurezza strade comunali		DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 11.590,00		
306	VC_A18_1154_25_017	CARESANA	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	Durante la piena del corso d'acqua il materiale legnoso fluitato si è accumulato in corrispondenza delle pile e delle arcate del ponte, causando una parziale ostruzione della luce libera di deflusso. Essendo il ponte in oggetto in condizioni di stabilità precaria, l' evolvere di tale situazione potrebbe comportare anche il crollo in alveo del manufatto e causare uno sbarramento al deflusso delle acque, con conseguente rischio di rigurgito ed esondazione nelle aree poste a monte	b)	H48H25000910001	O.S. n. 10 del 23/04/2025 - rimozione e raccolta del materiale legnoso di risulta accumulato alla base delle arcate del ponte per c.na Isoletta sul torrente Marcova	Rimozione del materiale legnoso fluitato dal corso d'acqua ed accumulato in corrispondenza delle arcate del ponte stradale.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 7.930,00		
307	VC_A18_1154_25_018	CRAVAGLIANA	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025		b)	I45F25000160002	O.S. n. 7 del 16/05/2025 Messa in sicurezza del ponte pedonale comunale "Ferruccio Bossi" per Frazione Canera di Cravagliana (unico accesso alla frazione).	Consolidamento della pila centrale del ponte pedonale comunale mediante ripristino della base della fondazione con micropalificazioni e rinforzi della pila stessa.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 50.000,00		
308	VC_A18_1154_25_019	CRESCENTINO	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	Mantenimento in esercizio delle pompe idrovore posizionate lungo l'argine est del fiume Po	b)	G59I25001280002	manutenzione straordinaria delle pompe	Acquisto del carburante per il funzionamento delle pompe idrovore, interventi di manutenzione straordinaria delle pompe a seguito del loro utilizzo.	DPC UIII POST 1115 del 12/01/2026	€ 9.150,00	€ 0,00	intervento approvato come lettera b) ma con € 17.178,82 ascrivibili a lettera a)
309	VC_A18_1154_25_020	FOBELLO	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	A seguito delle abbondanti precipitazioni il tratto di rio della Gazza in prossimità del capoluogo risulta essere intasato di materiale detritico, di tronchi e di ramaglie per circa 200 m, che costituiscono ostacolo al regolare deflusso, con rischio di ostruzione per gli attraversamenti stradali presenti più a valle. Inoltre a causa delle acque meteoriche che dal versante si sono riversate in maniera incontrollata sulla strada, si è riscontrato il dissesto di circa 300 m della strada comunale in frazione Campo.	b)	C48H25000480002	O.S. n. 6 del 07/05/2025 - pronto intervento sull' alveo del rio della Gazza di rimozione del materiale accumulato per prima messa in sicurezza urgente della strada comunale via Roma e degli edifici del capoluogo - messa in sicurezza di un tratto dissestato della strada comunale interna a frazione Campo.	Rimozione dall'alveo del rio della Gazza del materiale detritico, dei tronchi e delle ramaglie, con successiva riprofilatura delle sezioni di deflusso. Ripristino del tratto dissestato della strada comunale in frazione Campo, con realizzazione delle opportune opere di sostegno e delle canalette di smaltimento delle acque meteoriche.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 70.000,00		
310	VC_A18_1154_25_021	MOLLIA	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	A seguito delle abbondanti precipitazioni si è verificato il franamento di materiale detritico lungo il versante presente a monte della strada comunale in località Sant'Antonio, che ha interessato la viabilità e parzialmente le abitazioni ad essa prospicienti.	b)	E78H25000240001	O.S. n. 10 del 22/04/2025 - lavori di rimozione materiale franato, consolidamento piede del versante a monte della viabilità comunale e ripristino della viabilità in località Sant'Antonio	Rimozione del materiale crollato sul sedime stradale; consolidamento al piede del versante a monte della viabilità comunale mediante idonea opera di sostegno; ripristino della viabilità in località Sant'Antonio.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 26.352,00		
311	VC_A18_1154_25_022	MOLLIA	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	La piena del corso d'acqua ha provocato il danneggiamento di un tratto di circa 50 m della difesa spondale in sinistra orografica del fiume Sesia presso la località Gabbio, posta a protezione delle abitazioni presenti, con scalamiento della scogliera e crollo di massi della porzione in elevazione.	b)	E78H25000260001	O.S. n. 12 del 22/04/2025 - lavori di ripristino delle difese spondali in sinistra orografica del fiume Sesia a protezione dell'abitato presso la località Gabbio	Ricostruzione della difesa spondale in sinistra orografica del fiume Sesia presso la località Gabbio, mediante realizzazione di una scogliera in massi cementati dotata di idonea berma di fondazione, avente lunghezza di circa 50 - 60 m.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 197.640,00		
312	VC_A18_1154_25_023	MONCRIVELLO	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	A seguito delle intense precipitazioni si sono verificati crolli di alberi di alto fusto sulla strada, nonché destabilizzazioni di piante in condizioni di precario equilibrio, con conseguente rischio di ulteriori cadute.	b)	F81G25000220006	ripristino delle condizioni di sicurezza lungo via Vische, mediante rimozione degli alberi caduti sul sedime stradale e taglio delle piante pericolanti	Rimozione degli alberi caduti sul sedime stradale, taglio delle piante pericolanti a margine strada.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 2.318,00		
313	VC_A18_1154_25_024	MOTTA DE' CONTI	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	La piena del corso d'acqua ha comportato un notevole accumulo di materiale legnoso fluitato, specie a monte del tratto tombinato che attraversa il centro abitato, la cui presenza costituisce ostacolo al deflusso delle acque e potrebbe causare fenomeni di esondazione che andrebbero ad interessare le abitazioni limitrofe.	b)	G21E25000020004	O.S. n. 9 del 23/04/2025 - rimozione materiale accumulato nel tratto del corso d' acqua "Marcova Morta" che attraversa l' abitato del comune.	Rimozione del materiale legnoso che si è accumulato lungo il corso d'acqua a monte del tratto tombinato che attraversa il centro abitato.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 4.636,00		
314	VC_A18_1154_25_025	PILA	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	La piena del fiume Sesia ha provocato l'asportazione di un tratto di difesa spondale lungo la sponda sinistra, con il conseguente crollo della scarpata soprastante e di una porzione del parcheggio comunale esistente lungo la S.P. 299	b)	C78H25000490002	O.S. n. 4 del 05/05/2025 - ripristino dissesti della sponda sinistra del fiume Sesia e soprastante parcheggio comunale, in località Capoluogo	Ripristino della difesa spondale asportata, mediante realizzazione di una scogliera in massi; ricostruzione della scarpata franata mediante un manufatto in terra rinforzata, che costituirà la base di appoggio per il ripristino del tratto di parcheggio crollato.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 250.000,00		
315	VC_A18_1154_25_026	PILA	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	Le intense precipitazioni hanno causato l'intasamento dei corsi d'acqua afferenti il centro abitato con detriti, vegetazione e materiali litoidi provenienti dai versanti, che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque, inoltre si sono riscontrati locali danneggiamenti alle difese spondali.	b)	C78H25000480002	O.S. n. 3 del 23/04/2025 - interventi di rimozione dei materiali che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque lungo i Rii Colora, Roncaccio, Ronco, Rivone, Cascata Nera, Bornello in corrispondenza dei tratti che interferiscono con il centro abitato, nonché ripristino delle difese spondali ammalorate	Rimozione dei materiali accumulati nell'alveo dei rii Colora, Roncaccio, Ronco, Rivone, Cascata Nera e Bornello; ripristino delle opere di difesa danneggiate	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 50.000,00		
316	VC_A18_1154_25_027	PIODE	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	La viabilità sulla strada comunale per Meggiana è stata interrotta in piu' punti a causa di frane e colate che hanno invaso la carreggiata impedendo il transito dei mezzi	b)	D87H25000480001	Interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale di accesso alla frazione Meggiana	Ripristino della viabilità sulla strada comunale per Meggiana interrotta in piu' punti a causa di frane e colate, con rimozione del materiale che ha invaso la carreggiata ed interventi di disaggio e rimozione della vegetazione instabile	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 171.288,00		
317	VC_A18_1154_25_028	PIODE	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	Le intense precipitazioni hanno causato l'intasamento dei corsi d'acqua minori afferenti il centro abitato ed impluvi con detriti, vegetazione e materiali litoidi provenienti dai versanti, che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque ed hanno invaso la sede stradale	b)	D88H25000490001	Interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale e dei centri abitati di via Borgonuovo e frazione Vittone a seguito di allagamenti	Rimozione dei materiali accumulati a seguito dell' evento meteorico da rii minori ed impluvi che hanno casato allagamenti a danno della viabilità comunale della porzione di centro abitato di via Borgonuovo e della frazione Vittone	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 79.031,60		

 REGIONE PIEMONTE Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica 															
Evento 15-17 aprile 2025 Elenco interventi di lettera a) e b), comma 2, dell'art. 25 del D.lgs. N. 1/2018 – Piano degli Interventi urgenti con Seconda rimodulazione gennaio 2026 - O.C.D.P.C. N. 1154/2025															
ANAGRAFICA DEL DANNO/INTERVENTO/MISURA								PIANO DEGLI INTERVENTI							
n. d'ord. (prov)	Codice intervento	Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Data del danno	Descrizione danno occorso	Tipologia (art. 25, c. 2, Codice p.c.)	CUP	Titolo intervento/misura	Descrizione tecnica intervento	Nota di approvazione *	Importo richiesto**	Differenza	Note/Motivazioni (Regione)
318	VC_A18_1154_25_029	RASSA	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	Asportazione di tratti di strada, caduta massi e detriti sulle carreggiate	b)	I38H25000190002	O.S. n. 4/2025 - Primi interventi di ripristino della viabilità di accesso alle frazioni della Valgronda e della Valsorba (uniche strade di accesso alle 2 frazioni)	Ripristino dei tratti di strada asportati e rimozione dei massi e detriti dalle carreggiate	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 52.000,00		
319	VC_A18_1154_25_030	RASSA	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	Franamento della sottoscarpa della sede stradale	b)	I38H25000890002	Realizzazione muro di sottoscarpa a sostegno della s.c. per Frazione Valgronda tra le località Ortigoso e Piana (unica strada di accesso)	Realizzazione muro di sottoscarpa a sostegno della s.c. per Frazione Valgronda tra le località Ortigoso e Piana	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 55.000,00		
320	VC_A18_1154_25_031	ROSSA	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	Colate detritiche	b)	H58H25000440007	O.S. n. 6 del 24/04/2025 - Primi interventi di regimazione acque in località Folecchio (rimozione detriti)	Ripristino del fondo viario ed interventi di regimazione delle acque, realizzazione di tratti di cunette e formazione di canalette per sgrondo acque e pozzetti.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 52.741,54		
321	VC_A18_1154_25_032	ROSSA	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	Frana sulla s.c.	b)	H57H25000420003	O.S. n. 8 del 30/04/2025 - Lavori di somma urgenza per riapertura tratto strada comunale Rossa-Valmala in località Bocariccio, unica strada di accesso	Scavo per abbattimento delle masse instabili, opere di ripristino del fondo viario ed intervento di regimazione delle acque	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 4.552,69		
322	VC_A18_1154_25_033	ROSSA	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	Colate di detriti hanno causato ostruzioni di cunette e caditoie sulla viabilità comunale.	b)	H57H25000360007	O.S. 5/2025 del 24/04/2025 - Primi interventi di messa in sicurezza del territorio comunale - Rimozione materiale franato e ostruzioni di cunette/caditoie	Rimozione del materiale detritico franato sulle sedi stradali	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 23.400,00		
323	VC_A18_1154_25_034	SCOPA	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	Intasamento cunette e asportazione pavimentazione stradale	b)	F98H25000680002	O.S. n. 6 del 30/04/2025 - Ripristino tombinature di drenaggio e pavimentazioni in frazione Muro.	Pulizia cunette e tombinature, rifacimento pavimentazione stradale	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 10.000,00		
324	VC_A18_1154_25_035	SCOPA	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	Erosioni ed occlusioni di tombinature	b)	F98H25000690002	O.S. n. 7/2025 - Lavori di somma urgenza per ripristino a seguito dissesto di canalizzazione di drenaggio su lato nord est della frazione Ramello	Pulizia e ripristino delle tombinature e canalizzazione	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 23.101,92		
325	VC_A18_1154_25_036	SCOPELLO	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	Colata detritica che ha colmato lo spazio fra il muro di contenimento di monte e l' edificio (Condominio Talamone), occupando marginalmente anche la strada comunale	b)	G16F25000020002	Ordinanza n. 11 del 22/04/2025 - Rimozione urgente di detriti a seguito colata detritica nella parte retrostante il Condominio Talamone in Località Alpe di Mera e sistemazione definitiva del corpo di frana	Rimozione di detriti e residui legnosi dal retro del condominio e regimazione acque a monte	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 65.000,00		
326	VC_A18_1154_25_037	SCOPELLO	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025		b)	G18H25000590002	O.S. n. 7 del 17/04/2025 Lavori di pulizia delle strade con rimozione di detriti e fango dei detriti in Via degli Alpini, Via Seggiovie, strada comunale per Alpe di Mera, Piazzale delle Seggiovie	Sgombero del materiale ghiaioso depositato lungo le vie e il suo riposizionamento in sagoma nei tratti erosi dall' acqua, rimozione di materiale vegetale caduto sulla viabilità, pulizia delle strade. Ripristino officiosità idraulica dei corsi d'acqua rimuovendo il materiale vegetale e lapideo.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 64.000,00		
327	VC_A18_1154_25_038	VARALLO	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	Impalcato del ponte danneggiato dal materiale fluttuante della piena del corso d'acqua denominato Croso di Morca	b)	I47H25000860002	Ordinanza n. 67/2025 - Rifacimento impalcato del ponte per la località Solivo in frazione di Morca sul Croso di Morca gravemente danneggiato dagli eventi atmosferici verificati nelle giornate del 16 e 17 aprile (unica strada di accesso)		DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 220.000,00		
328	VC_A18_1154_25_039	VOCCA	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	Le intense precipitazioni hanno provocato diffusi fenomeni di ruscellamento e conseguenti locali episodi dissestivi a carico del versante afferente la strada, con accumulo del materiale franato in corrispondenza della medesima; inoltre a causa dell'elevata pendenza della strada lo scorrimento incontrollato delle acque meteoriche ha provocato importanti erosioni del fondo stradale.	b)	E57H25000250001	O.S. n. 14 del 22/04/2025 - primi interventi di ripristino unica viabilità di accesso all'acquedotto comunale in località Lavaggio	Rimozione del materiale franato sulla strada; riprofilatura del versante a monte della strada; sistemazione ed adeguamento della sede stradale dissestata, con realizzazione di idonee canalette per lo smaltimento delle acque; realizzazione di vasche di raccolta in corrispondenza degli impluvi principali presenti a monte della strada.	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 52.704,00		
329	VC_A18_1154_25_040	VOCCA	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	A seguito delle intense precipitazioni si è riscontrato il franamento della scarpata sottostante la strada comunale di accesso all'acquedotto comunale a servizio della località Isola, con la tubazione di adduzione che risulta inserita nel corpo stradale medesimo; inoltre la piena del fiume Sesia ha causato importanti danni al manufatto di attraversamento del ramo secondario del Sesia lungo la predetta strada di accesso all'acquedotto comunale.	b)	E57H25000260001	O.S. n. 15 del 22/04/2025 - primi interventi di ripristino dell'unica viabilità di accesso all'acquedotto comunale e relativi manufatti a protezione e sostegno della strada comunale, in località Miniere	Lungo la strada di accesso all'acquedotto comunale realizzazione di un opera di sostegno sottoscarpa, in sponda destra del rio di Gavala, e ripristino del manufatto di attraversamento del ramo secondario del fiume Sesia	DPC UIII POST 49142 del 15/10/2025	€ 117.000,00		
330	VC_PR_1154_25_007	VERCELLI	VERCELLI		Provincia di Vercelli	15/04/2025	Scalzamento delle pile del ponte con rischio di stabilità dell'infrastruttura	b)	D67H25000720003	V.S.U. n. 1 del 20/05/2025. SP11 BIS "Vercelli - Borgo Vercelli" al Km 75+000 in Comune di Vercelli. Lavori di messa in sicurezza delle pile del ponte sul fiume Sesia, mediante opere di difesa idraulica.	INTERVENTO SOMMA URGENZA : intervento di ripristino strutturale delle pile scalzate, compromesse dall'azione erosiva della corrente fluviale, mediante opere di difesa idraulica e stabilizzazione. INTERVENTO URGENTE: Prosecuzione asportazione detriti di sovralluvionamento e risagomatura alveo a ridosso del ponte INTERVENTO DEFINITIVO: opere di difesa idraulica sull'intera struttura	DPC UIII POST 1115 del 12/01/2026	€ 456.127,08	0,00 €	arrotondamento
356	AL_A18_1154_25_018	MIRABELLO MONFERRATO	ALESSANDRIA		Comuni - Alessandria	15/04/2025	Danni a strade comunali e a edifici pubblici	b)	C49J25001770002	Primi interventi effettuati in somma urgenza	fornitura materiale ripristino buche stradali, spazzamento e lavaggio strade,	DPC UIII POST 1115 del 12/01/2026	€ 5.313,00	-€ 17.166,62	approvato come lettera a) per € 29.874,15 ma finanziato come lettera a) per € 3.117,45 ascrivibile a lettera b) per massimo € 22.479,62 – approvato con € 22.479,62 ma sono stati riconosciuti come nesso causale evento solo per l'importo di 5.313 – (economie per € 17.166,62)
357	TO_A18_1154_25_099	SAN SEBASTIANO DA PO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	franamento scarpata di valle Via Serrabassa	b)	I97H25001050002	ripristino scarpata di valle di via Serrabassa	stabilizzazione del ciglio stradale mediante realizzazione di due tratti di cordolatura in micropali di lunghezza rispettivamente 25 e 30 m	DPC UIII POST 1115 del 12/01/2026	€ 180.000,00	€ 0,00	richiesta del Comune da devoluzione parziale per il ripristino della Frana sita in Via Serra Bassa da intervento TO_A18_1154_25_088
358	TO_A18_1154_25_100	SAN SEBASTIANO DA PO	TORINO		Comuni - Torino	15/04/2025	cedimento scarpata di valle di strada Case Zucca	b)	I97H25000820002	messa in sicurezza e ripristino viabilità comunale strada Case Zucca	realizzazione di un muro in massi di sostegno della sede stradale della lunghezza di circa 30 m fondato su micropali	DPC UIII POST 1115 del 12/01/2026	€ 225.000,00	€ 0,00	Richiesta del Comune di devoluzione parziale per il ripristino della Frana sita in Case Zucca da intervento TO_A18_1154_25_033
359	VC_A18_1154_25_041	CAMPERTOGNO	VERCELLI		Comuni - Vercelli	15/04/2025	Movimenti franosi e cedimenti versanti a monte della viabilità comunale	b)	F87H25000840001	Primi interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale di accesso alla località Balme e sistemazione versante a monte della viabilità comunale a servizio della frazioni Otrà e Carata	Disgaggio, rimozione materiale franato, reti metalliche a contatto e reti in geojuta, barriera paramassi	DPC UIII POST 1115 del 12/01/2026	€ 52.000,00	€ 0,00	Richiesta del Comune di devoluzione da intervento di cui OS 9/2025 – VC_A18_1154_25_014 di pari importo

[illegible]