

Comune	Prov.	Soggetto attuatore	Descrizione danno occorso	Descrizione tecnica intervento	IMPORTO ASSEGNATO
NOVI LIGURE	ALESSANDRIA	Provincia di Alessandria	Movimento franoso in atto al km 3+050 della SP 158 "della Lomellina" con formazione di molteplici dislivelli nella carreggiata	Ricostruzione del corpo stradale	400.000,00
ASTI	ASTI	Comuni - Asti		Danno: distacco materiale di versante sottoscampa con interessamento sede viabile; Intervento: realizzazione di opere di sostegno sottoscampa, collettamento e regimazione acque	105.000,00
BERZANO DI SAN PIETRO	ASTI	Comuni - Asti		Sono state sgombrate le strade dal materiale franato da monte	18.300,00
MONASTERO BORMIDA	ASTI	Provincia di Asti	Muro di sottoscampa in pietra di langa in cui è ceduta la fondazione in c.a. con abbassamento accentuato della sede stradale	L' intervento non prevede la demolizione di quello esistente ma la realizzazione di uno nuovo sottofondato che segue la corda interna della curva fino alla protezione anche del palo ENEL posto in banchina. Altezza muro 2,50 con l'installazione di barriera H2 bordo laterale nello spazio di banchina asfaltata	150.000,00
OLMO GENTILE	ASTI	Provincia di Asti	Cedimento diffuso della banchina stradale con interessamento parziale della piattaforma con estensione complessiva del dissesto di circa 50 metri	L'intervento prevede il contenimento della scarpata di valle con una gabbionata appoggiata sulla strato di roccia affiorante	135.000,00
BENNA	BIELLA	Comuni - Biella	Materiale accumulato nel corso dell'evento che produce ostruzioni con conseguente rischio di esondazione per l'abitato di valle.	Rimozione di materiale accumulato nel corso dell'evento che produce ostruzioni con conseguente rischio di esondazione per l'abitato di valle.	60.000,00
GRAGLIA	BIELLA	Provincia di Biella	SP 511 al km 3+300 lavori di ripristino e consolidamento del corpo stradale in comune di Graglia		290.000,00
CASTINO	CUNEO	Comuni - Cuneo	frane smottamenti e smottamenti vari sulla viabilità indicata nell' O.S. n. 5 del 18/04/2025	Interventi di ripristino della transitabilità delle strade indicate nell' O.S. 5/2025 mediante operazioni di sgombero materiale franato, pulizia piano viabile e interventi di regimazione idraulica	14.640,00
CORTEMILIA	CUNEO	Comuni - Cuneo	frana del corpo stradale di valle per una lunghezza di 30 m, con interessamento della banchina stradale e grave esposizione di rischio crollo della pavimentazione .	realizzazione di una variante del tracciato stradale verso monte, per una lunghezza di circa 50 m, con realizzazione di opere di regimazione acque superficiali ed opere di sostegno (controripa) al fine di allontanare il tracciato dalla zona in frana a rischio crollo nel sottostante Rio Rigosio	52.160,00
MONASTEROLO CASOTTO	CUNEO	Comuni - Cuneo	Cedimento scarpata di valle s.c. in n. 1 punto, a valle della Borgata Garassini, per una lunghezza di 10 m, con interessamento della banchina stradale.	Con l' intervento di S.U. (O.S. n. 2/2025) si sono ripristinate le condizioni di transitabilità in sicurezza, tramite la realizzazione di opere di regimazione acque e spostamento a monte della sede stradale, per una lunghezza di 20 m.	11.300,00
TREZZO TINELLA	CUNEO	Comuni - Cuneo	frane e smottamenti diffusi sulla viabilità comunale indicata in oggetto ed occlusione dei fossi di scolo	frane e smottamenti vari sulle ss.cc. indicate in oggetto ed intasamento dei fossi laterali della medesima viabilità	7.652,39
CORTEMILIA	CUNEO	Provincia di Cuneo		SSPP 102, 208, 429, 281, 52, 114, 11 - Comuni di Gottasecca, Cortemilia, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Borgomale, Castino, Perletto. Rimozione materiale franato sulla sede stradale, ripristino piano viabile, sistemazione scarpata , realizzazione di allargamento stradale provvisorio, sistemazione reticolo idrografico secondario. Cod.Int. CN_PROV_2025_ALB_05	158.454,24
GUARENE	CUNEO	Provincia di Cuneo		SSPP 199, 929, 341, 50, 171, 235, 49, 2, 176 - Comuni di Monticello d'Alba, Guarene, Vezza d'Alba, Govone, Priocca, Castellinaldo. Rimozione materiale franato sulla sede stradale, ripristino condotte di valle e sistemazione del reticolo idrografico secondario. Cod.Int. CN_PROV_2025_ALB_12	103.286,46
POCAPAGLIA	CUNEO	Provincia di Cuneo		SSPP 7, 340, 294, 324, 134, 241, 153, 661, Comuni di Roddi, Verduno, Bra, Pocalpiglia, Sommariva Perno, Santa Vittoria d'Alba, Sanfrè . Rimozione materiale franato sulla sede stradale, sistemazione del reticolo idrografico secondario e ripristino piano viabile con ripavimentazione a freddo. Cod.Int. CN_PROV_2025_ALB_10	49.726,20
ALA DI STURA	TORINO	Città Metropolitana di Torino	Con le abbondanti piogge si sono accentuati annalloramenti della pavimentazione stradale.	Interventi di risanamento e ripavimentazione su alcune parti della rete stradale.	223.432,00
CONDOVE	TORINO	Città Metropolitana di Torino	Smottamenti di controripa e sottoscampa.	Realizzazione muri sostegno sopra e sottoscampa, risagomatura scarpate, regimentazione acque, messa in sicurezza della sede stradale su S.P. 200 da progr. km 7+000 a km 10+000 in comune di Condove	184.838,84
BARBANIA	TORINO	Comuni - Torino	Asportazione materiale spondale naturale, con erosione della sponda idrografica dx, in prossimità della spalla del ponte di strada comunale a transito veicolare.	L'intervento prevede la pulizia dei piloni con rimozione materiale legnoso e litide trasportato, con ribombamento materiale a monte e a valle per circa 100 metri; si prevede la realizzazione di scogliera antierosiva in massi intasati in sponda dx (con risvolto per 3 m) per un'estensione totale di 9,00 metri.	30.232,00
BROSSO	TORINO	Comuni - Torino	dissesto del versante morenico al di sopra del centro abitato di Lessolo con interessamento della carreggiata stradale della s.c. "Panoramica" e conseguente chiusura della viabilità a servizio di alcune residenze.	indagini geologiche/geotecniche propedeutiche ad una soluzione in micropali a sostegno della carreggiata stradale e interventi di ingegneria naturalistica quali palificate doppie per la sistemazione del versante in frana.	195.000,00
CAREMA	TORINO	Comuni - Torino	erosione di parte dei muri d' argine laterali del Rio Verney tombato e della relativa sottofondazione stradale in corrispondenza del tratto terminale della strada pubblica di via La Torre generando un incipiente cedimento della sede stradale;	ripristino della viabilità con interventi di consolidamento profondo	60.000,00
CASALBORGONE	TORINO	Comuni - Torino	Realizzazione del muro di sottoscampa a contenimento del movimento franoso	Realizzazione del muro di sottoscampa a contenimento del movimento franoso	109.000,00
CASALBORGONE	TORINO	Comuni - Torino	Messa in sicurezza della strada comunale Val Caramellini con realizzazione di muro di sottoscampa a secco	Messa in sicurezza della strada comunale Val Caramellini con realizzazione di muro di sottoscampa a secco	82.000,00
CASALBORGONE	TORINO	Comuni - Torino	Frana da scioglimento con interruzione completa della strada Berteu	Sgombero del materiale franato e ripristino delle condizioni di sicurezza lungo la strada Berteu	30.500,00
CASALBORGONE	TORINO	Comuni - Torino	Messa in sicurezza della strada comunale Ritanica intervento n.13	Realizzazione di muro di sottoscampa con regimazione delle acque superficiali	82.000,00
CASTELNUOVO NIGRA	TORINO	Comuni - Torino	Frana con interessamento della strada comunale in località case Vay		219.000,00

Foglio1					
CINTANO	TORINO	Comuni - Torino	scivolamento verso valle di tratto del ciglio strada comunale via Giachetti per circa 15 metri; scivolamento verso valle di tratto del ciglio strada comunale via Alpi per circa 20 metri;	Formazione pista di cantiere per l'accesso all'area di intervento, realizzazione di fondazione in c.a. e muro in pietra sclopica comprensivo di drenaggi, formazione di barriere stradale per 15 mt su via Giachetti e 20 mt su via Alpi.	35.929,00
FENESTRELLE	TORINO	Comuni - Torino	Cedimento del pendio di sottoscarpa per un tratto della lunghezza di circa 12,50 m, a valle del guado del combale, con abbassamento di circa 20 cm di una porzione della sezione stradale, proseguendo oltre a circa m. 400 dal guado si è verificato uno smottamento del pendio di sottoscarpa della strada Malvicino, con riduzione della sezione della stessa. La strada comunale in oggetto conduce ad un' antenna dei VV FF, indispensabile per le comunicazioni in caso di incendio.	Ricostruzione del pendio con terra rinforzata, sezione 4,00m x 4,00m, lunghezza pari a 12,50 m. Posizionamento di n. 2 palificate a doppia parete in legname, una a mezza costa e l' altra immediatamente sotto il livello del piano stradale, lunghezza pari a 10,00m. La strada comunale in oggetto conduce ad un' antenna dei VV FF, indispensabile per le comunicazioni in caso di incendio.	34.151,11
INGRIA	TORINO	Comuni - Torino	Le forti piogge hanno generato la frana il cui materiale litoido (massi e terra) ha completamente divolto la rete paramassi esistente causando l'interruzione dell'unica strada comunale di accesso alle frazioni.	Messa in sicurezza della strada di accesso alle frazioni alte del Comune mediante il consolidamento del versante di monte che è stato oggetto di un' estesa frana. Pulizia del versante al di sopra della strada; consolidamento della testata del muro esistente in cemento che ha subito la forza dello scivolamento della frana; realizzazione di due palizzate doppie in legno atte sia a consolidare il versante che a contenere l' eventuale trasporto solido .	130.000,00
LESSOLO	TORINO	Comuni - Torino	accumulo di materiale litoido in diversi tratti del torrente Assa in prossimità della via Sibia	riprofilatura alveo torrente Assa con movimentazione di materiale litoido per ripristino officiosità idraulica	23.033,60
LOMBARDORE	TORINO	Comuni - Torino	Le intense piogge hanno eroso e danneggiato sensibilmente le sponde in diversi tratti a valle del ponte di Via S. Rocco.	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ALVEO E DIFESE SPONDALI DEL TORRENTE FISCA INTERESSATO DA FENOMENI DI DISSESTO A SEGUITO EVENTI DEL 17 E 18 APRILE 2025.	85.000,00
NOMAGLIO	TORINO	Comuni - Torino	erosione sponda destra del Rio San Grato in Reg. Praie, ostruzione alveo del Rio delle Valli nel tratto di monte nelle vicinanze della presa dell'acquedotto e rottura sponda sinistra in corrispondenza attraversamento stradale	Realizzazione scogliera in sponda destra del Rio San Grato a partire dal muro esistente fino all'attraversamento intubato, rifacimento tratto di sponda sinistra del Rio delle Valli in corrispondenza dell'attraversamento della S.P. della Serra e pulizia alveo dello stesso rio nel tratto di monte	120.000,00
PARELLA	TORINO	Comuni - Torino	Il fenomeno piovoso ha causato la frana di sottoscarpa e il materiale ha completamente ostruito la briglia a pettine esistente poco più a valle.	Rimozione della vegetazione depositata al di sopra del deposito di terra al monte della briglia a pettine; - successivamente si procederà con la rimozione della terra depositata alle spalle della briglia così da liberarla e garantire nuovamente il deflusso delle acque. Si procederà alla pulizia del canale che scende fino alla Pedemontana (S.P. 222)	42.000,00
RONCO CANAVESE	TORINO	Comuni - Torino	dissesti di sottoscarpa e controripa lungo la s.c. Crotto-Tiglietto che hanno interrotto la viabilità impedendo l'accesso alla borgata Tiglietto	consolidamento delle frane mediante la realizzazione di scogliere in massi e micropali lungo la s.c. Crotto-Tiglietto	315.000,00
VAL DI CHY	TORINO	Comuni - Torino	frana di sottoscarpa lungo Strada Canapre Inferiore in corrispondenza dell'innesto con la SP 64 della Val Chiusella	sistemazione di viabilità alternativa lungo pista/strada di proprietà comunale tramite ricarica con ghiaia, rullatura e adeguamento della dimensione trasversale con muratura in blocchi di cava a sostegno del piano viabile	81.000,00
VIDRACCO	TORINO	Comuni - Torino	scivolamento versante con cedimento ciglio strada comunale	realizzazione di muro di sostegno in via Chignolo	105.000,00
BEURA-CARDEZZA	VERBANO-CUSIO- OSSOLA	Provincia del Verbano-Cusio-Ossola	Allagamenti diffusi, smottamenti con crollo di materiale su sede stradale, cedimenti scarpate e muri di sostegno	Ripristino condizioni di deflusso e funzionalità' degli attraversamenti stradali con regimazione acque meteoriche, ricostruzione muri di sostegno e sottoscarpa franati	50.000,00
DOMODOSSOLA	VERBANO-CUSIO- OSSOLA	Provincia del Verbano-Cusio-Ossola	FRANA DI SCIVOLAMENTO CON CADUTA MATERIALE DETRITICO SU SEDE STRADALE	DISGAGGIO, PULIZIA, SGOMBERO E CONSOLIDAMENTO VERSANTE CON POSA RETI PARAMASSI	60.000,00
MONTESCHENO	VERBANO-CUSIO- OSSOLA	Provincia del Verbano-Cusio-Ossola	Smottamenti, cedimenti del corpo stradale, asportazione del corpo stradale	Ripristino condizioni di deflusso, consolidamento muretti franati, ripristino corpo stradale e pavimentazione	50.000,00
VARZO	VERBANO-CUSIO- OSSOLA	Provincia del Verbano-Cusio-Ossola	Smottamenti, cedimento muro di sostegno e scarpata e muro sottoscarpa	Ripristino del corpo stradale e consolidamenti versanti	50.000,00
ARBORIO	VERCELLI	AIPO	Erosione alla base e asportazione di un rilevato arginale, limite di fascia B, con esondazione a tergo e allagamento di aree industriali.		516.364,16
TRINO	VERCELLI	Regione Piemonte	L' evento di piena di aprile 2025 ha causato la riduzione ed in alcuni tratti l' ostruzione della sezione di deflusso del Canale Poetto con la conseguente esondazione a campagna ed allagamento della frazione Capelletta del Comune di Trino. L' alveo del corso d' acqua è stato interessato dal consistente deposito di materiale flottante vegetale ed inerte, peggiorando gravemente la situazione antecedente all' evento di piena, che vedeva la presenza di diffusa vegetazione, sia nel fondo alveo che su entrambi entrambi le sponde, di vegetazione, anche di tipo infestante.	L' intervento è volto al ripristino dell' officiosità idraulica del Canale Poetto nel tratto a monte dell' immissione nel sistema arginale maestro della sponda sinistra del Fiume Po, mediante rimozione della vegetazione flottata depositata a seguito dell' evento di piena, taglio e diradamento della vegetazione presente sulle sponde e nel fondo alveo, risagomatura della sezione idraulica ostruita dal materiale inerte depositato dall' evento di piena	120.000,00
CASANOVA ELVO	VERCELLI	Provincia di Vercelli	Scalzamento di 2 pile del ponte con rischio di stabilità dell'infrastruttura ed erosione tratto di sponda in sinistra con rischio di esondazione.	INTERVENTI IN SOMMA URGENZA: Stabilizzazione pile con posizionamento massi alla base. Opere di contenimento spondale con massi (realizzazione di scogliera). INTERVENTI URGENTI: completamento platea e opere di protezione in alveo INTERVENTI DEFINITIVI: asportazione materiale, riprofilatura alveo e completamento opere di protezione delle strutture	411.000,00

5000000