

Scheda di censimento e descrizione dei siti idonei alle compensazioni fisiche

1. **Provincia di** Cuneo
 2. **Comune / Unione di** Roaschia
 3. **Bacino idrografico** PO, sottobacino TANARO, area idrografica AI22 - GESSO

4. Tipo intervento compensativo	Miglioramento boschivo	Rimboschimento
4.1 Intervento	Avviamento a fustaia	
4.2 Obiettivi attesi	Miglioramento struttura e stabilità	

Superfici interessate (ha)	10,65
-----------------------------------	-------

5. Proprietà e dati catastali				
5.1 Proprietà (barrare)	Comunale <input checked="" type="checkbox"/>	Collettive e Miste	Demaniale	Regionale
	Provincia e Città Metropolitana di Torino		Privata	Altri enti pubblici
5.2 Dati catastali	Comune	Sezione	Foglio	Particelle
	Roaschia	--	16	162, 174, 216

6. Accessibilità	strada camionabile (in parte s.c. principale e parte s.c. secondaria) al margine di valle della particella forestale. Viabilità interna esclusivamente pedonale. Circa 3 ha risultano serviti. Prevista l'apertura di pista trattorabile che attraverserebbe la particella dando servizio all'intera superficie.
-------------------------	--

7. Presenza di strumenti di pianificazione	SI' <input checked="" type="checkbox"/>	NO	D.G.R. approvazione: n. 17-5136 del 5 giugno 2017
			Del. comunale di adozione: n. 21 del 23 febbraio 2015
7.1 Tipo di Piano	PFA		
7.2 Denominazione	Piano Forestale Aziendale Intercomunale dei Comuni Di Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione e Vernante		
7.3 Periodo di validità	2013-2022		
7.4 Particelle forestali interessate	n. 32		

8. Caratteristiche popolamento forestale						
8.1 Categoria /uso suolo attuale	Faggete					
8.2 Tipo forestale	Faggeta mesotrofica, variante tipica FA50X (85%) e Faggeta oligotrofica, variante tipica FA60X					
8.3 Forma di governo	Ceduo matricinato, adulto (56%) o invecchiato (44%)					
8.4 Note (problematiche e funzioni specifiche attese)	Esbosco mediante avvallamento e trattore con verricello. Possibile uso di gru a cavo leggera nel caso di apertura della viabilità prevista.					
8.5 Tipo di intervento da realizzare	Avviamento a fustaia con priorità prevalente media, prelievo previsto 751 m ³ (circa 70 m ³ /ha).					
8.6 Costo indicativo intervento	Voce					
		Pr. reg. 2018	U.M.	Prezzo	Quant.	Costo
	Su 3 ha serviti					
	Taglio, allestimento	18.A94.A35	e/ha	3187,15	1	3187,15
	Esbosco	18.A94.A90	e/mc	20,71	70	1449,70
	Spese tec.+I.V.A.					1698,94
					Totale	6335,79
	Valore assortimento a detrarre		e/mc	12	70	840
				Costo totale netto		5495,79
	Su 7,15 ha non serviti					
	Taglio, allestimento	18.A94.A35	e/ha	3187,15	1	3187,15
	Spese tec.+I.V.A.					1167,77
			Costo totale netto		4354,92	

9. Caratteristiche del nuovo popolamento forestale (solo per interventi di rimboschimento – non ammessi in Comuni montani)
--



Comune di Roaschia

Scheda di censimento e descrizione
di siti idonei alle compensazioni fisiche
ai sensi della D.G.R. n. 23-4637 del 6/02/2017

STRALCIO CARTOGRAFICO IN SCALA 1 : 10 000

Legenda

-  Confine comunale
- Viabilità esistente**
 -  Strade camionabili principali
 -  Strade camionabili secondarie
 -  Strade trattorabili
 -  Piste camionabili e trattorabili
 -  Piste per mezzi agricoli minori
 -  Pista da aprire secondo il PFA
- Boschi di proprietà comunale**
 -  Bosco di protezione diretta idoneo alla compensazione
 -  Altri boschi comunali
 -  Altre superfici forestali

